LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	STĚNY	PODHLEDY
101	Zádveří	10,48	ker. dl. / čist. nátož	keram. obklad	SDK přip.
102	Hala	41,27	ker. dlažba velkof.	keram. obk./malba	miner. skládaný
103	Výtah - cca 1200kg	5,40	olejuvzd. nátěr	malba	-
104	WC imobilní občané	6,24	ker. dlažba velkof.	keram. obk./malba	miner. skládaný
105	Soc. zařízení	5,07	ker. dlažba velkof.	keram. obk./malba	miner. skládaný
106	Sklad	31,17	bet. potěr + nátěr	malba	malba
106a	Ústředna EPS	5,00	bet. potěr + nátěr	malba	malba
106b	Serverovna	15,09	bet. potěr + nátěr	malba	malba
107	Bazénová technologie	1933,34	bet. potěr + nátěr	malba	malba
108a	Akum. jímka - výřivky	11,33	hydroiz. stěrka	hydroiz. stěrka	voděodol. nátěr
108b	Akum. jímka - brouzdaliště	16,50	hydroiz. stěrka	hydroiz. stěrka	voděodol. nátěr
108c	Akum. jímka - PB	55,00	hydroiz. stěrka	hydroiz. stěrka	voděodol. nátěr
108d	Akum. jímka - RB	36,85	hydroiz. stěrka	hydroiz. stěrka	voděodol. nátěr
109	Chodba	64,36	bet. potěr + nátěr	otěruvzd. malba	malba
110	Výtah - cca 800kg	3,88	olejuvzd. nátěr	malba	-
111	Sklad baru - příprava+výv	3,15	bet. potěr + nátěr	omyvatel. malba	malba
112	Sklad baru - suché bal. potr.	3,15	bet. potěr + nátěr	omyvatel. malba	malba
113	Sklad baru - nápoje	3,75	bet. potěr + nátěr	omyvatel. malba	malba
114	Šatna - strojnící	4,12	bet. potěr + nátěr	omyvatel. malba	malba
115	Umyvárna	2,85	ker. dlažba	keram. obkl./malba	malba
116	WC	1,52	ker. dlažba	keram. obkl./malba	malba
117	Úklidová komora	5,25	ker. dlažba	omyvatel. malba	malba
118a	předsíň chlorovny	10,33	ker. dl. chem. odolná	ker. obkl. chem. odolný	malba
118b	chlorovna	4,88	ker. dl. chem. odolná	ker. obkl. chem. odolný	malba
119a	Chem. hospodářství	15,55	ker. dl. chem. odolná	ker. obkl. chem. odolný	malba
119b	Chem. hospod. - sklad	2,56	ker. dl. chem. odolná	ker. obkl. chem. odolný	malba
119c	Chem. hospod. - sklad	3,71	ker. dl. chem. odolná	ker. obkl. chem. odolný	malba
120	Chodba	5,79	bet. potěr + nátěr	malba	malba
121a	EL - trafo	7,72	olejuvzd. nátěr	malba	malba
121b	EL - VN rozvaděč	5,39	bet. potěr + nátěr	malba	malba
121c	EL - NN rozvodna	8,47	bet. potěr + nátěr	malba	malba
122	Strojnící	15,20	bet. potěr + nátěr	malba	malba

STÁV. STROJ. TECHNOLOGI

STÁV. KOTELNA

přemístění zásob. TUV

rozvaděč

podzoc nových plynových kotlů

4a

5

6

4

1

2

3

RACK DR 00 stávající

2x optický kabel 12 vl. 9/125 SM

výměna vrat za vrata s pož. odol. dle PBŘ

stávající zeleň střešní vysoká

K 1/01

K 1/02

K 1/03

K 1/04

K 1/05

K 1/06

K 1/07

K 1/08

K 1/09

K 1/10

K 1/11

K 1/12

K 1/13

zásobování bazénů a saun

nová zeleň střešní vysoká

zdivo z betonových tvárnic

žlaby výkopem

požární izolace potrubí nebo požární kanál, ofuk oken v rekreační hale, jiný PÚ

nová zeleň střešní vysoká

vstup sportovci

opěrná a požární stěna na hranicích PRE

±0,00 = 277,44m n.m.

108b 108c 108d 108a 107 106 106a 106b 105 104 103 102 101 119c 119b 119a 118b 118a 117 116 115 114 113 112 111 110 109 122 121c 121b 121a 120

světlá výška cca 2850mm

světlá výška cca 1550mm

světlá výška cca 3300mm

světlá výška cca 2200mm

-3,300=274,140

-3,300 -3,360 -3,540 -2,740

S6b S7a S3b

XS1.01 XS1.02 XS1.03 XS1.04 XS1.05 XS1.06 XS1.07

v. 1000 v. 2500

Přívod 230V

Žárovje tunkrtu a brusky

Žárovje tunkrtu

DR 01 XT01 XT1 ACS 1.01

ACS 1.02

AP 1.01

trafo 121a

rozvaděč NN 121b

rozvaděč VN 121c

strojovna + ruční sprcha

recirkulační zařízení chlora

zásobování technologie

chlorovna

vstup strojnící

vstup sportovci

nástavný výměník báz. technologie

VZT výfuk do boku nad +7.050

nepožární výplň na skladbě bází mezi zák. deskou a deskou ocel bazénu

2 3.NP

3.NP

-3,900

-3,300

-3,500

Zpracovatel: Pavel Šmolík, Ing.Tomáš Rosenkranc

EKCE technika s.r.o. Revizní tech. Ing.Tomáš Rosenkranc

PROJEKTY CZ, s.r.o. 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM tel.: (+420) 475 211 052 e-mail: info@projekty-cz.eu

SNEO a.s., Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

DOSTAVBA SPORTOVNĚ REKREAČNÍHO AREÁLU PETYNKA, PRAHA 6

D.1.4.h - datové rozvody a slaboproud

1. nadzemní podlaží technologické provozy + vstup sport.

410-250107 | DPS | - | 6/2025 | 1 : 100 | D.1.4.h-01/1