TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PL.M2	OPRAVY POVRCHŮ			POZNÁMKA
			PODLAHA	STĚNY	STROP	
001	VSTUPNÍ HALA	45,2	DLAŽBA	OBKLAD	TAHOKOV	2
002	HALA	61,6	DLAŽBA	OBKLAD	TAHOKOV	2
002.1	POKLADNA	6,7	DLAŽBA		TAHOKOV	2
003	PŘEDSÍŇ WC-M	1,9	KER.DLAŽBA	OBKL.+OMÍTKA	SK-ČTVERCE	
003.1	KABINA WC-M	1,3	KER.DLAŽBA	OBKL.+OMÍTKA	SK-ČTVERCE	
003.2	PISOÁRY	2,2	KER.DLAŽBA	OBKL.+OMÍTKA	SK-ČTVERCE	
004	PŘEDSÍŇ WC-Ž	2,0	KER.DLAŽBA	OBKL.+OMÍTKA	SK-ČTVERCE	
004.1	KABINA WC-Ž	1,4	KER.DLAŽBA	OBKL.+OMÍTKA	SK-ČTVERCE	
004.2	KABINA WC-Ž	1,3	KER.DLAŽBA	OBKL.+OMÍTKA	SK-ČTVERCE	
005	PLYN – MAR	9,2	KER.DLAŽBA	OBKL.+OMÍTKA	OMÍTKA	
006	CHODBA	11,4	KER.DLAŽBA	OMÍTKA	SK-ČTVERCE	
007	ÚKLID	4,2	KER.DLAŽBA	OBKL.+OMÍTKA	SK-ČTVERCE	
008	KANCELÁŘ	15,3	KOBEREC	OBKL.+OMÍTKA	SK-ČTVERCE	
009	KANCELÁŘ	24,1	KOBEREC	OMÍTKA	SK-ČTVERCE	
010	PR.WC-ZAM	1,7	KER.DLAŽBA	OBKL.+OMÍTKA	SK-ČTVERCE	
010.1	KABINA WC-ZAM.	1,2	KER.DLAŽBA	OBKL.+OMÍTKA	SK-ČTVERCE	
011	CHODBA	23,0	KER.DLAŽBA	OMÍTKA	SK-ČTVERCE	
012	PŘ.SZ-ZAM.-Ž	2,6	KER.DLAŽBA	OBKL.+OMÍTKA	SK-ČTVERCE	
012.1	SPRCHA ZAM.-Ž	0,8	KER.DLAŽBA	OBKL.+OMÍTKA	SK-ČTVERCE	
012.2	KABI.WC-ZAM.Ž	1,3	KER.DLAŽBA	OBKL.+OMÍTKA	SK-ČTVERCE	
013	PŘ.SZ-ZAM.-Ž	2,6	KER.DLAŽBA	OBKL.+OMÍTKA	SK-ČTVERCE	
013.1	SPRCHA ZAM.-Ž	0,8	KER.DLAŽBA	OBKL.+OMÍTKA	SK-ČTVERCE	
013.2	KABI.WC-ZAM.Ž	1,3	KER.DLAŽBA	OBKL.+OMÍTKA	SK-ČTVERCE	
014	ZÁZEMÍ ZAM.	12,2	KER.DLAŽBA	OBKL.+OMÍTKA	SK-ČTVERCE	
015	ZÁZEMÍ ZAM.	12,6	KER.DLAŽBA	OBKL.+OMÍTKA	SK-ČTVERCE	
016	STROJOVNA VZT	23,0	BET.MAZ.	OMÍTKA	AK.PODHLED	
017	ROZVODNA EL.	6,1	DVALEKTRIKOB.	OMÍTKA	OMÍTKA	
018	SKLAD	5,0	BET.MAZ.	OMÍTKA	OMÍTKA	
019	KOTELNA	59,6	BET.MAZ.	OMÍTKA	OMÍTKA	
020	SKLAD	228,7	BET.MAZ.	OMÍTKA	OMÍTKA+ZATEP	1
021	SAUNA LETNÍ-Ž	5,3,8	PROTISKLUZ.DL.	OMÍTKA	OMÍTKA	1
021.1	PŘEVLÍK.BOX-Ž	3,5	PROTISKLUZ.DL.	OMÍTKA	OMÍTKA	1
021.2	PŘEVLÍK.BOX-Ž	3,5	PROTISKLUZ.DL.	OMÍTKA	OMÍTKA	1
022	SPRCHY LETNÍ-Ž	24,5	PROTISKLUZ.DL.	OBKL.+OMÍTKA	OMÍTKA	1
023	PŘ.LETNÍ WC-Ž	10,7	PROTISKLUZ.DL.	OBKL.+OMÍTKA	OMÍTKA	1
023.1	KABI.LETNÍ WC-Ž	1,4	PROTISKLUZ.DL.	OBKL.+OMÍTKA	OMÍTKA	1
023.2	KABI.LETNÍ WC-Ž	1,3	PROTISKLUZ.DL.	OBKL.+OMÍTKA	OMÍTKA	1
023.3	KABI.LETNÍ WC-Ž	1,3	PROTISKLUZ.DL.	OBKL.+OMÍTKA	OMÍTKA	1
023.4	KABI.LETNÍ WC-Ž	1,3	PROTISKLUZ.DL.	OBKL.+OMÍTKA	OMÍTKA	1
023.5	KABI.LETNÍ WC-Ž	1,3	PROTISKLUZ.DL.	OBKL.+OMÍTKA	OMÍTKA	1
023.6	KABI.LETNÍ WC-Ž	1,3	PROTISKLUZ.DL.	OBKL.+OMÍTKA	OMÍTKA	1
024	ÚKLID	3,5	PROTISKLUZ.DL.	OBKL.+OMÍTKA	OMÍTKA	1
025	SAUNA LETNÍ-M	86,2	PROTISKLUZ.DL.	OMÍTKA	OMÍTKA	1
025.1	PŘEVLÍK.BOX-M	3,5	PROTISKLUZ.DL.	OMÍTKA	OMÍTKA	1
025.2	PŘEVLÍK.BOX-M	3,5	PROTISKLUZ.DL.	OMÍTKA	OMÍTKA	1
026	SPRCHY LETNÍ-M	23,6	PROTISKLUZ.DL.	OBKL.+OMÍTKA	OMÍTKA	1
027	PŘ.LETNÍ WC-M	10,8	PROTISKLUZ.DL.	OBKL.+OMÍTKA	OMÍTKA	1
027.1	PISOÁRY	4,4	PROTISKLUZ.DL.	OBKL.+OMÍTKA	OMÍTKA	1
027.2	KABI.LETNÍ WC-M	1,3	PROTISKLUZ.DL.	OBKL.+OMÍTKA	OMÍTKA	1
027.3	KABI.LETNÍ WC-M	1,3	PROTISKLUZ.DL.	OBKL.+OMÍTKA	OMÍTKA	1
027.4	KABI.LETNÍ WC-M	1,3	PROTISKLUZ.DL.	OBKL.+OMÍTKA	OMÍTKA	1
028	ATRIUM	30,8	BET.DLAŽBA			3
029	ŠACHTA VZT	2,0	BET.MAZANINA	OMÍTKA	OMÍTKA	

POZNÁMKA :

1 – LOKÁLNÍ OBKLADY SÁDROKARTONEM DO VLHKA
– VNITŘNÍ PARAPETY BUDOU UPRAVENY DLAŽBOU POUŽITOU VE VSTUPNÍ HALE
2 – REPREZENTATIVNÍ AKUSTICKÝ PODHLED – POVRCH Z TAHOKOVU+OČESNÁ TEXTILIE+MIN.VLNA
– U KERAMICKÝCH DLAŽEB BUDOU PROVEDENY SOKLOVÉ POŽLÁBKY
3 – V ATRIUM OSAZEN KÁMEN A ZASAZEN STROM DO LITINOVÉHO KRUHU
– VE VSTUPU BUDOU ZASAZENY DVA STROMY DO LITINOVÝCH KRUHŮ A OSAZENY 4 KS DŘEVĚNÝCH LAVIČEK
– PROSTUPY PRO VODU A OSTATNÍ MENŠÍ OTVORY– PŘESNOU POLOHU URČÍ ŠEFMONTÉR NA STAVBĚ PO DOHODĚ S AD –
NEVYZNAČENÉ PROSTUPY DO DESKY BUDOU VRTÁNY
– VEDENÍ V PLYNU POD STROPEM – OPRAVY BUDOU DOHODNUTY NA STAVBĚ S REVIZNÍM TECHNIKEM DODAVATELE
KZS– DODÁVKA KARENTNÍHO ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU VČETNĚ VYTRUBKOVÁNÍ
WC– NÁSTĚNKY
NAD OTVORY BUDOU OSAZENY PŘÍKLADY
NA REVIZNÍCH ŠACHTÁCH V Č.M.022,025,007,011,012 BUDOU PROVEDENY PLYNOTĚSNÉ ODNAMITELNÉ POKLOPY-POVRCH DLAŽBA
NA REVIZNÍCH ŠACHTÁCH V Č.M. 020,018,019 BUDOU PROVEDENY ODNAMITELNÉ POKLOPY Z PL. ŽEBR.-ŽÁROVĚ ZINKOVANÉHO
V PODLAHÁCH PO DOHODĚ S ARCHITEKTEM BUDOU PROVEDENY DILATACE.
HORNÍ HRANY POKLOPŮ/ŘÍMS V MÍSTNOSTECH S OBKLADY BUDOU OBLOŽENY

DETAILY PROSTUPŮ DO ZÁKLADOVÉ DESKY A STĚN POD TERÉNEM VIZ PŘÍLOHA TECHNICKÉ ZPRÁVY , PROSTUPY JSOU ŘEŠENY POMOCI PLAŠŤOVÉ TROUBY S PŘÍRUBOU PŘÍRUBOU OSAZENOU DO ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE , ISOLACE JE SEVŘENA POSUVNOU PŘÍLOHOU
KOTVENÍ OCHRANNÉHO MADLA A OCHYTKU PRO MYTÍ OKEN – DO ŽB KONSTRUKCE BUDE OSAZENA KOTVÍCÍ DESKA SE ŠROUBY , PO PROVEDENÍ ISOLACE BUDOU ZAMĚŘENICKÉ KONSTRUKCE UCHYCENY K TAKTO PŘIPRAVENÝM ŠROUBŮM , ISOLACE BUDE SEVŘENA

ROZMÍSTĚNÍ POLOHY PROSTUPŮ A VEDENÍ INSTALACÍ JE NUTNO DODRŽET DLE ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍHO ŘEŠENÍ , KDE JE PROVEDENA JEJICH KOORDINACE
V PŘÍPADĚ NEJISTOTY JE NUTNO IHNED PŘIZVAT ZÁSTUPCE PROJEKTANTA

±0,0=275,34

LEGENDA MATERIÁLŮ

- ŽELEZOBETON
- ZDIVO Z CP
- ZDIVO Z CDm
- ZATEPLENÍ MIN. VLNOU
- ZATEPLENÍ Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU
- ZATEPLENÍ Z POLYSTYRENU

HLAVNÍ INŽ. PROJEKTU: ING.ARCH. MARTIN RYBÁŘ		
VYPRACOVAL : ING. JOSEF MAREŠ		
MÍSTO STAVBY: PLAVECKÝ AREÁL PETYNKA , PRAHA 6		
INVESTOR: SNEO , PRAHA 6 , NAD ALEJÍ 2 , 162 00 PRAHA 6		
STAVBA : PLAVECKÝ AREÁL PETYNKA 2. ETAPA: PŘESTAVBA ŠATEN	DATUM:	12.2002
	ZAK.ČÍSLO:	04/2002
OBJEKT : SO 10–ŠATNY VODNÍCH SPORTŮ	STUPEŇ: PROJEKT PRO PROVEDENÍ	
ČÁST : ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ	MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
VÝKRES: PŮDORYS –1,120	1:50	10–14

KÖSTLER RYBÁŘ architekti
KAPROVA 6
110 00 PRAHA 1
IČO :13618295, DIČ : 001-620821306
tel. 271726571, 602–535048
Fax.271726571