

# **DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřená na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku

## **č. VZ/9/2019**

č. zhotovitele: 20-1146/20482

### **„Rekonstrukce plaveckého bazénu – koupaliště Petynka, Praha 6“**

v rámci zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  
a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi

#### **OBJEDNATELEM:**

**SNEO, a.s.**

se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

zastoupená: Mgr. Ing. Janem Sedláčkem, Ph.D., MBA, generálním ředitelem  
a předsedou představenstva

IČ: 27114112

DIČ: CZ27114112

zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085

identifikátor datové schránky: 9h6siaq

a

#### **ZHOTOVITELEM:**

**BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.**

se sídlem: Bystřice 1312, 739 95 Bystřice

zastoupena: Rudolfem Cieślarem, jednatelem společnosti

IČ: 25855247

DIČ: CZ25855247

Společnost je zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22383

identifikátor datové schránky: rn2rdd4

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, č. ú.: 41508003/2700

Dále společně také „smluvní strany“

## I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy uzavřené dne 16. 01. 2020 na základě výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku na služby zadávanou v nadlimitním režimu v otevřeném řízení č. VZ/9/2019 s názvem „Rekonstrukce plaveckého bazénu – koupaliště Petynka, Praha 6“ (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany uzavírají ke Smlouvě níže uvedeného dne, měsíce a roku postupem dle čl. XIII. odst. 6 Smlouvy tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“), účelem kterého jsou změny Smlouvy spočívající v dodatečných pracích, které byly vyžádány v průběhu realizace díla nad původní předpokládaný rámec a které vyplynuly až v průběhu realizace po odkrytí konstrukcí atd.
3. Smluvní strany se na změně Smlouvy dohodly s tím, že provedenou změnou budou splněny podmínky pro de minimis změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ.

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku je doplnění **čl. II. Předmět smlouvy odst. 3** Smlouvy o dílo o části souvisejících a nezbytně nutných stavebních prací (víceprací a méněprací dle čl. V. odst. 9 Smlouvy) dle kalkulací, které jsou přílohou tohoto dodatku a týkají se zejména:
  - a. Železobetonového věnce spřaženého se stávající konstrukcí, změny kotvení nerez vany, přizdívky izolací
  - b. Hlubšího výkopu na východní straně ochozu
  - c. Bourání vyztužené podkladní vrstvy
  - d. Výměny zeminy na západní straně ochozu
  - e. Bednění dnových kanálků
  - f. Méněpráce, vícepráce – dojezdový bazén, velký bazén
  - g. Úpravy el.přívodu do strojovny dojezdového bazénu
  - h. Změny technonologie vypouštění dojezdového bazénu a oprav betonových konstrukcí lavic
  - i. Vybavení bazénu.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna **čl. IV. Doba realizace díla** Smlouvy o dílo takto:

|                                                                      |                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Termín zahájení realizace díla, tj. prací</b>                     | dnem předání a převzetí staveniště, tj. 21. 01. 2020                                                                                               |
| <b>Termín předání a převzetí staveniště objednatelem zhotoviteli</b> | nejpozději do 7 kalendářních dnů od předání uzavřené smlouvy o dílo a po splnění podmínky založení smlouvy do Národního registru smluv             |
| <b>Termín dokončení prací</b>                                        | Do 156 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště do předání a převzetí hotového díla objednatelem<br><b>Maximálně však do 25. 06. 2020</b> |

Termín dokončení prací byl prodloužen vlivem vyšší moci v souladu s čl. IV. odst. 5 a 6 Smlouvy o dílo, pandemie koronaviru, kdy došlo k pozastavení výroby nerezových plechů mimo zdravotnické obory. Toto zdržení materiálu zapříčinilo zdržení celé rekonstrukce.

3. Předmětem tohoto dodatku je změna **čl. V. Cena za zhotovení díla odst. 1.:**

*Cena za zhotovení díla činí bez DPH*

*27.598.721,59 Kč*

***Režim přenesené daňové povinnosti - DPH přiznává objednatel.***

*DPH bude realizována dle příslušných předpisů platných v den zdanitelného plnění.*

4. Předmětem tohoto dodatku je změna **čl. XI. Smluvní pokuty odst. 1.:**

*Za nesplnění dohodnutého termínu dokončení prací dle článku IV. této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **30.000,- Kč** za každý započatý den prodlení. Za nesplnění dohodnutého maximálního termínu dokončení prací dle článku IV. (tj. 25. 06. 2020) této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **250.000,- Kč** a za každý další započatý den prodlení po 25. 06. 2020 smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.*

### **III.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

5. Oprávněný zástupce objednatele jednající ve věcech technických:

Ing. František Vosátka, [REDACTED], e-mail: fvosatka@sneo.cz.

6. Ostatní ustanovení smlouvy č. VZ/9/2019 zůstávají nedotčena a nadále v platnosti.

7. Tento dodatek je zhotoven v 5 vyhotoveních se stejnou právní silou, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 obdrží poskytovatel.

8. Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v této smlouvě obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají a též prohlašuje, že nic z obsahu této smlouvy nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství.

9. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tato smlouva/dodatek smlouvy nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li smlouva uveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, bude od počátku zrušena. Tato smlouva bude uveřejněna bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího uzavření.

10. Smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

11. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy

Změnový list č. 1

Změnový list č. 2

Změnový list č. 3

V Bystřici dne

V Praze dne

.....  
**za zhotovitele**

Rudolf Ciešlar  
jednatel společnosti  
BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.

.....  
**za objednatele**

Mgr. Ing. Jan Sedláček, Ph.D., MBA  
generální ředitel  
a předseda představenstva SNEO, a.s.

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** **Rekonstrukce plaveckého bazénu Petynka, Otevřená 1072/4,  
169 00 Praha 6 – Střešovice**

**Objednatel:** **SNEO, a.s.** IČO: **27114112**  
**Nad Alejí 1876/2** DIČ: **CZ27114112**  
**162 00 Praha 6**

**Zhotovitel:** **BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.** IČO: **25855247**  
**Bystřice 1312** DIČ: **CZ25855247**  
**73995 Bystřice nad Olší**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

**Celkem**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

**15 %**

Snížená DPH

**15 %**

Základ pro základní DPH

**21 %**

Základní DPH

**21 %**

Zaokrouhlení

**Cena celkem s DPH**

**222 359,12 CZK**

v

**Praze**

dne

**20.2.2020**

Za zhotovitele

Za objednatele

# Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2019/46 Rekonstrukce plaveckého bazénu Petynka, Otevřená 1072/4,  
169 00 Praha 6 – Střešovice  
Změnový list č. 2

Objednatel: SNEO, a.s. IČO: 27114112  
Nad Aleji 1876/2 DIČ: CZ27114112  
162 00 Praha 6

Zhotovitel: BERNDORF BÄDERBAU s.r.o. IČO: 25855247  
Bystřice 1312 DIČ: CZ25855247  
73995 Bystřice nad Olší

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

|                  |  |  |
|------------------|--|--|
| HSV              |  |  |
| PSV              |  |  |
| MON              |  |  |
| Vedlejší náklady |  |  |
| Ostatní náklady  |  |  |
| Celkem           |  |  |

Rekapitulace daní

|                         |      |  |
|-------------------------|------|--|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % |  |
| Snížená DPH             | 15 % |  |
| Základ pro základní DPH | 21 % |  |
| Základní DPH            | 21 % |  |

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

869 102,15 CZK

v Praze \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název                                                             | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|-------------|-----|
| <1>              | SO-01: Velký bazén                                                | 0,00                    |                         |            |             |     |
| 2                | Vícepráce - velký bazén - hlubší výkop na východní straně ochozu, | 0,00                    |                         |            |             |     |
| 2                | Vícepráce - velký bazén - navíc bourání, vyztužené podkladní      | 0,00                    |                         |            |             |     |
| 2                | Vícepráce - velký bazén - výměna zeminy na západní straně ochozu  | 0,00                    |                         |            |             |     |
| Celkem za stavbu |                                                                   | 0,00                    | 718 266,24              | 150 835,91 | 869 102,15  | 100 |

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                   | Typ dílu |  |  | Celkem     | %   |
|-------------|-------------------------|----------|--|--|------------|-----|
| 1           | Zemní práce             | HSV      |  |  |            |     |
| 4           | Vodorovné konstrukce    | HSV      |  |  |            |     |
| 8           | Trubní vedení           | HSV      |  |  |            |     |
| 96          | Bourání konstrukcí      | HSV      |  |  |            |     |
| 99          | Staveništní přesun hmot | HSV      |  |  |            |     |
| VN          | Vedlejší náklady        | VN       |  |  |            |     |
| Cena celkem |                         |          |  |  | 718 266,24 | 100 |

# Položkový rozpočet

|    |         |                                                                                      |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 2019/46 | Rekonstrukce plaveckého bazénu Petyňka, Otevřená 1072/4, 169 00 Praha 6 – Střešovice |
| O: | <1>     | SO-01: Velký bazén                                                                   |
| R: | 2       | Vícepráce - velký bazén - výměna zeminy na západní straně ochozu                     |

| P.č.                                | Číslo položky | Název položky                                                                                 | MJ     | Množství  | Cena / MJ | Celkem            |
|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 1 Zemní práce</b>           |               |                                                                                               |        |           |           |                   |
| 1                                   | 122101102     | Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3                         | m3     | 75,86064  |           |                   |
|                                     |               | plošný odkop ochozu na dno bazénu - západní strana : 22,74*(4,1+4,24)/2*0,8                   |        | 75,86064  |           |                   |
| 2                                   | 162301102     | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z hominy tř. 1 až 4                               | m3     | 75,86064  |           |                   |
|                                     |               | pro zásypy z mezdeponie :<br>Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 75,86064                         |        | 75,86064  |           |                   |
| 3                                   | 162701105     | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z hominy tř. 1 až 4                            | m3     | 75,86064  |           |                   |
|                                     |               | odvoz výkopku na skládku :<br>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 75,86064                        |        | 75,86064  |           |                   |
| 4                                   | 167101101     | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3                                              | m3     | 75,86064  |           |                   |
|                                     |               | pro zásypy z mezdeponie :<br>Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 75,86064                         |        | 75,86064  |           |                   |
| 5                                   | 171201201     | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m                                            | m3     | 75,86064  |           |                   |
|                                     |               | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 75,86064                                                      |        | 75,86064  |           |                   |
| 6                                   | 174101101     | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním                               | m3     | 75,86064  |           |                   |
|                                     |               | Zásyp západní strany ochozu betonovým recykátem :<br>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 75,86064 |        | 75,86064  |           |                   |
| 7                                   | 199000005     | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce                          | t      | 136,54915 |           |                   |
|                                     |               | Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 75,86064*1,8                                                  |        | 136,54915 |           |                   |
| 8                                   | 215901101     | Zhuštění podloží z homin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou                               | m2     | 94,82580  |           |                   |
|                                     |               | plošný odkop ochozu - západní strana : 22,74*(4,1+4,24)/2                                     |        | 94,82580  |           |                   |
| 9                                   | 59691003.A    | Recykát betonový, frakce do 90mm                                                              | t      | 166,89341 |           |                   |
|                                     |               | Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 75,86064*2,2                                                  |        | 166,89341 |           |                   |
| <b>Díl: 99 Stavební přesun hmot</b> |               |                                                                                               |        |           |           |                   |
| 10                                  | 998142251     | Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m                | t      | 166,89341 |           |                   |
| <b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>     |               |                                                                                               |        |           |           |                   |
| 11                                  | 005124010R    | Koordináční činnost                                                                           | Soubor | 1,00000   |           |                   |
| <b>Celkem bez DPH</b>               |               |                                                                                               |        |           |           | <b>248 609,15</b> |

# **Položkový rozpočet**

|    |         |                                                                                      |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 2019/46 | Rekonstrukce plaveckého bazénu Petyňka, Otevřená 1072/4, 169 00 Praha 6 – Střešovice |
| O: | <1>     | SO-01: Velký bazén                                                                   |
| R: | 2       | Vícepráce - velký bazén - navíc bourání, vyztužené podkladní betony, jádrové vřty    |

| P.č                                    | Číslo položky | Název položky                                                                                          | MJ     | Množství  | Cena / MJ | Celkem            |
|----------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>      |               |                                                                                                        |        |           |           |                   |
| 1                                      | 965049112     | Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm oboustranná výztuž svařovanou sítí                   | m3     | 32,00048  |           |                   |
|                                        |               | Skutečnost : ((22,768+2,597)*(6,368+6,248)/2)*0,2                                                      |        | 32,00048  |           |                   |
| 2                                      | 967043111     | Odsekání vrstvy betonu na konstrukci tl. do 15 cm bezpečnostní nášlapy podél stěny 21*0,55 (49*0,55)/2 | m2     | 25,02500  |           |                   |
| 3                                      | 970051300     | Jádrové vřty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů                                | m      | 0,90000   |           |                   |
|                                        |               | Do stávající strojovny velkého bazénu - nový prostup - vzorek vody : 1*0,9                             |        | 0,90000   |           |                   |
| <b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b> |               |                                                                                                        |        |           |           |                   |
| 4                                      | 979087212     | Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace                                                     | t      | 6,76557   |           |                   |
| 5                                      | 979081111     | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                          | t      | 6,76557   |           |                   |
| 6                                      | 979081121     | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                               | t      | 162,37361 |           |                   |
| 7                                      | 979082111     | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m                                                                 | t      | 6,76557   |           |                   |
| 8                                      | 979990001     | Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu betonového kódu odpadu 170 101            | t      | 6,76557   |           |                   |
| <b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>        |               |                                                                                                        |        |           |           |                   |
| 9                                      | 005124010R    | Koordináční činnost                                                                                    | Soubor | 1,00000   |           |                   |
| <b>Celkem bez DPH</b>                  |               |                                                                                                        |        |           |           | <b>124 715,83</b> |

# Položkový rozpočet

|    |         |                                                                                            |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 2019/46 | Rekonstrukce plaveckého bazénu Petyňka, Otevřená 1072/4, 169 00 Praha 6 – Střešovice       |
| O: | <1>     | SO-01: Velký bazén                                                                         |
| R: | 2       | Vícepráce - v elký bazén - hlubší výkop na východní straně ochozu, písk. lože potrubí a zp |

| P.č          | Číslo položky | Název položky                                                              | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem |
|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|--------|
| <b>Díl 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                                         |    |           |           |        |
| 1            | 132201212     | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ                           | m3 | 102,32250 |           |        |
|              |               | obvodové rýhy pro trubní a kabelové rozvody                                |    |           |           |        |
|              |               | pohled C                                                                   |    |           |           |        |
|              |               | dle VV : -21,00*(0,60+1,30)/2*1,45                                         |    |           | -28,92750 |        |
|              |               | skutečnost : 21*2,5*2,5                                                    |    |           | 131,25000 |        |
| 2            | 139601101     | Ruční výkop jam, rýh a šachet v homině tř. 1 - 2                           | m3 | 4,00000   |           |        |
|              |               | kolem zdi do strojovny - 4                                                 |    |           | 4,00000   |        |
| 3            | 162301102     | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z hominy tř. 1 až 4            | m3 | 260,67000 |           |        |
|              |               | pro zásypy na mezideponii a zpět                                           |    |           |           |        |
|              |               | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 130,33500*2                                |    |           | 260,67000 |        |
| 4            | 162701105     | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m                          | m3 | 63,16750  |           |        |
|              |               | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 31,58375                                   |    |           | 31,58375  |        |
|              |               | Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 31,58375                                  |    |           | 31,58375  |        |
| 5            | 167101101     | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3                           | m3 | 130,33500 |           |        |
|              |               | pro zásypy z mezideponii                                                   |    |           |           |        |
|              |               | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 130,33500                                  |    |           | 130,33500 |        |
| 6            | 171201201     | Uložení sypání na skl.-sypánína na výšku přes 2m                           | m3 | 102,32250 |           |        |
|              |               | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 102,32250                                  |    |           | 102,32250 |        |
| 7            | 174101101     | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním                                        | m3 | 130,33500 |           |        |
|              |               | skutečnost - pohled C : (21*2,5*2,5)/3*2                                   |    |           | 87,50000  |        |
|              |               | obvodové rýhy pro trubní a kabelové rozvody                                |    |           |           |        |
|              |               | pohled A - z -0,550 na -1,100                                              |    |           | 2,77600   |        |
|              |               | (21,00*(0,60+0,90)/2*0,55)/3*2                                             |    |           | 2,77600   |        |
|              |               | pohled B - z -0,550 na -1,100 až -2,000                                    |    |           | 83,96600  |        |
|              |               | ((50,00+0,90+1,30)*(0,60+1,30)/2*(0,55+1,45)/2)/3*2                        |    |           | 83,96600  |        |
|              |               | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 4,00000                                    |    |           | 4,00000   |        |
| 8            | 175101101     | Obsyp potrubí bez prohození sypání s dodáním štěrku/písku frakce 0 - 22 mm | m3 | 31,58375  |           |        |
|              |               | obvodové rýhy pro trubní a kabelové rozvody                                |    |           |           |        |
|              |               | skutečnost - pohled C : (21*2,5*2,5)/3/2                                   |    |           | 21,87500  |        |
|              |               | pohled A - z -0,550 na -1,100                                              |    |           | 2,44375   |        |
|              |               | (21,00*(0,60+0,90)/2*0,55)/3/2                                             |    |           | 2,44375   |        |
|              |               | pohled B - z -0,550 na -1,100 až -2,000                                    |    |           | 8,29500   |        |
|              |               | ((50,00+0,90+1,30)*(0,60+1,30)/2*(0,55+1,45)/2)/3/2                        |    |           | 8,29500   |        |
| 9            | 199000005     | Poplatek za skládku zeminy 1-4                                             | t  | 113,70150 |           |        |
|              |               | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 63,16750*1,8                               |    |           | 113,70150 |        |
| 10           | 175151101     | Hloubení rýh v homině 3 šířky přes 600 mm do 2000 mm objem do 1000 m3      | m3 | -87,18100 |           |        |
| <b>Díl 4</b> |               | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                |    |           |           |        |
| 11           | 1451572111    | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm                              | m3 | 31,58375  |           |        |
|              |               | obvodové rýhy pro trubní a kabelové rozvody                                |    |           |           |        |
|              |               | skutečnost - pohled C : (21*2,5*2,5)/3/2                                   |    |           | 21,87500  |        |

# **Položkový rozpočet**

|    |         |                                                                                           |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 2019/46 | Rekonstrukce plaveckého bazénu Petyňka, Otevřená 1072/4, 169 00 Praha 6 – Střešovice      |
| O: | <1>     | SO-01: Velký bazén                                                                        |
| R: | 2       | Vícepráce - velký bazén - hlubší výkop na východní straně ochozu, písk. lože potrubí a zp |

| P.č                                    | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                | MJ     | Množství  | Cena / MJ | Celkem            |
|----------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------|
|                                        |               | pohled A - z -0,550 na -1,100 :<br>(21,00*(0,60+0,90)/2*0,55)/3/2                                                                            |        | 1,44375   |           |                   |
|                                        |               | pohled B - z -0,550 na -1,100 až -2,000 :<br>((50,00+0,90+1,30)*(0,60+1,30)/2*(0,55+1,45)/2)/3/2                                             |        | 8,26500   |           |                   |
| <b>Díl: 8 Trubní vedení</b>            |               |                                                                                                                                              |        |           |           |                   |
| 12                                     | 801           | Výměna potrubí výtaku do dětského brouzdaliště - východní strana - pohled C vyřezání potrubí, zpětné napojení nového potrubí na stáv. vývody | bm     | 25,00000  |           |                   |
| <b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b> |               |                                                                                                                                              |        |           |           |                   |
| 13                                     | 998142251     | Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m                                                               | t      | 113,40998 |           |                   |
| <b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>        |               |                                                                                                                                              |        |           |           |                   |
| 14                                     | 005124010R    | Koordináční činnost                                                                                                                          | Soubor | 1,00000   |           |                   |
| <b>Celkem bez DPH</b>                  |               |                                                                                                                                              |        |           |           | <b>344 041,26</b> |

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název                                                     | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %   |
|------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|-------------|-----|
| <1>              | <b>SO-01: Velký bazén</b>                                 | <b>0,00</b>             |                         |            |             |     |
| 2                | Vícepráce - velký bazén - nové koruny bazénové hlavy      | 0,00                    |                         |            |             |     |
| 2                | Vícepráce - velký bazén - změna kotvení nerezového bazénu | 0,00                    |                         |            |             |     |
| Celkem za stavbu |                                                           | 0,00                    | 183 767,87              | 38 591,25  | 222 359,12  | 100 |

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                         | Typ dílu |  |  | Celkem     | %   |
|-------------|-------------------------------|----------|--|--|------------|-----|
| 1           | Zemní práce                   | HSV      |  |  |            |     |
| 3           | Svislé a kompletní konstrukce | HSV      |  |  |            |     |
| 4           | Vodorovné konstrukce          | HSV      |  |  |            |     |
| 8           | Trubní vedení                 | HSV      |  |  |            |     |
| 96          | Bourání konstrukcí            | HSV      |  |  |            |     |
| 99          | Staveništní přesun hmot       | HSV      |  |  |            |     |
| 711         | Izolace proti vodě            | PSV      |  |  |            |     |
| 767         | Konstrukce zámečnické         | PSV      |  |  |            |     |
| VN          | Vedlejší náklady              | VN       |  |  |            |     |
| Cena celkem |                               |          |  |  | 183 767,87 | 100 |

## Položkový rozpočet stavby

|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |                                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Stavba:                                                                                                                                                                                                                                      | 2019/46                                                              | Rekonstrukce plaveckého bazénu Petynka, Otevřená 1072/4, 169 00 Praha 6 – Střešovice |                        |
| Změnový list č.3                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |                                                                                      |                        |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                  | SNEO, a.s.<br>Nad Alejí 1876/2<br>162 00 Praha 6                     | IČO: 27114112<br>DIČ: CZ27114112                                                     |                        |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                  | BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.<br>Bystřice 1312<br>73995 Bystřice nad Olší | IČO: 25855247<br>DIČ: CZ25855247                                                     |                        |
| Vypracoval:                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |                                                                                      |                        |
| Rozpis ceny                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |                                                                                      | Celkem                 |
| HSV                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |                                                                                      |                        |
| PSV                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |                                                                                      |                        |
| MON                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |                                                                                      |                        |
| Vedlejší náklady                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |                                                                                      |                        |
| Ostatní náklady                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |                                                                                      |                        |
| <b>Celkem</b>                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |                                                                                      |                        |
| Rekapitulace daní                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                                                                                      |                        |
| Základ pro sníženou DPH                                                                                                                                                                                                                      | 15 %                                                                 |                                                                                      |                        |
| Snížená DPH                                                                                                                                                                                                                                  | 15 %                                                                 |                                                                                      |                        |
| Základ pro základní DPH                                                                                                                                                                                                                      | 21 %                                                                 |                                                                                      |                        |
| Základní DPH                                                                                                                                                                                                                                 | 21 %                                                                 |                                                                                      |                        |
| Zaokrouhlení                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |                                                                                      |                        |
| <b>Cena celkem s DPH</b>                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |                                                                                      | <b>-360 958,15 CZK</b> |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 45%;"> v _____ dne _____<br/><br/> _____<br/> Za zhotovitele </div> <div style="width: 45%;"> _____<br/> Za objednatele </div> </div> |                                                                      |                                                                                      |                        |

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název                                                  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %   |
|------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|-------------|-----|
| Stavba           |                                                        | 0,00                    |                         |            |             |     |
| <1>              | <b>SO-01: Velký bazén</b>                              | <b>0,00</b>             |                         |            |             |     |
| 3                | Bednění dnových kanálů                                 | 0,00                    |                         |            |             |     |
| <2>              | <b>SO-02: Dojezdový bazén</b>                          | <b>0,00</b>             |                         |            |             |     |
| 2                | Méněpráce, vícepráce - dojezdový bazén, velký bazén    | 0,00                    |                         |            |             |     |
| 2                | Úprava el. přívodu do strojovny dojezdového bazénu     | 0,00                    |                         |            |             |     |
| 2                | Záměna technologie vypouštění dojezdového bazénu       | 0,00                    |                         |            |             |     |
| <3>              | <b>SO-03: Venkovní lavice</b>                          | <b>0,00</b>             |                         |            |             |     |
| 2                | Záměna technologie opravy betonových konstrukcí lavic, | 0,00                    |                         |            |             |     |
| <b>04</b>        | <b>Vybavení bazénu</b>                                 | <b>0,00</b>             |                         |            |             |     |
| 04               | Méněpráce                                              | 0,00                    |                         |            |             |     |
| Celkem za stavbu |                                                        | 0,00                    | -298 312,52             | -62 645,63 | -360 958,15 | 100 |

## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název                                                 | Typ dílu |  |  | Celkem | % |
|-------|-------------------------------------------------------|----------|--|--|--------|---|
| _1    | 001.: Zemní práce                                     | HSV      |  |  |        |   |
| _2    | 0027: Základy                                         | HSV      |  |  |        |   |
| _21   | 001.: Zemní práce                                     | HSV      |  |  |        |   |
| _30   | 0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb | HSV      |  |  |        |   |
| _37   | 760.: Tabulky PSV                                     | HSV      |  |  |        |   |
| _4    | 0038: Různé kompletní konstrukce                      | HSV      |  |  |        |   |
| _43   | 711.: Izolace proti vodě a vlhkosti                   | HSV      |  |  |        |   |
| _44   | 760.: Tabulky PSV                                     | HSV      |  |  |        |   |

|             |                                                                  |     |  |  |             |     |
|-------------|------------------------------------------------------------------|-----|--|--|-------------|-----|
| _8          | 0091: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací a ploch | HSV |  |  |             |     |
| 1           | Zemní práce                                                      | HSV |  |  |             |     |
| 3           | Svislé a kompletní konstrukce                                    | HSV |  |  |             |     |
| 4           | Vodorovné konstrukce                                             | HSV |  |  |             |     |
| 62          | Úpravy povrchů vnější                                            | HSV |  |  |             |     |
| 8           | Trubní vedení                                                    | HSV |  |  |             |     |
| 96          | Bourání konstrukcí                                               | HSV |  |  |             |     |
| 99          | Staveništní přesun hmot                                          | HSV |  |  |             |     |
| F0940       | Vybavení bazénu                                                  | HSV |  |  |             |     |
| 767         | Konstrukce zámečnické                                            | PSV |  |  |             |     |
| 771         | Podlahy z dlaždic a obklady                                      | PSV |  |  |             |     |
| M21         | Elektromontáže                                                   | MON |  |  |             |     |
| VN          | Vedlejší náklady                                                 | VN  |  |  |             |     |
| Cena celkem |                                                                  |     |  |  | -298 312,52 | 100 |