

dle seznamu

Vaše značka:

Naše značka:

VŘ13/PRAV/2020

Vyřizuje:

J. Sosnarová

tel.: 235 094 054

jsosnarova@sneo.cz

V Praze dne:

21. 07. 2020

Dodatečná informace č. 2 k veřejné zakázce č. VŘ/13/2020 – „Rekonstrukce nebytových prostor a hydroizolace domu Střešovická 532/23, Praha 6“

Obdobně dle ustanovení § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), Vám podáváme dodatečnou informaci na výše uvedenou akci.

Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr jsou položky – Autorský dozor projektanta. Jelikož projektovou dokumentaci zajišťuje zadavatel, měl by také zadavatel zajistit autorský dozor projektanta. Nemáme tedy tyto položky oceňovat?

Odpověď:

Ano, položky neoceňujte.

Dotaz č. 2:

Ve výkazu výměr ve VRN chybí položky Kompletační a koordinační činnost. Budou tyto položky doplněny?

Odpověď:

Položky jsou doplněny v aktualizovaném výkazu výměr.

Dotaz č. 3:

V oddílu So02 chybí položka skládkového suti. Bude tato položka doplněna do výkazu výměr?

Odpověď:

Položka doplněna do aktualizovaného výkazu výměr. Dále byly opraveny hmotnosti sutí.

Dotaz č. 4:

V rámci položky „Žlab podokapní půlkruhový z Cu plechu rš 400 mm“ má být oceněno i následující:
V rámci montáže nových žlabů je nutné počítat s částečnou demontáží krytiny a jí zpětnou montáží po dokončení montáže klempířských konstrukcí. Jaký je typ stávající krytiny střechy?
Pozn.: Pokud se jedná o prejzy, je nutné počítat s tím, že demontované zamaltované prejzy se již nepoužijí a bude nutné dodat novou krytinu prejzovou do malty (bude vůbec reálné ji vyměnit u spodní části, když prejzy se pokládají odspodu k hřebeni?).

Odpověď:

Krytina je prejzová. Rozebrání střešní krytiny není předpokládáno. Bude provedena pouze výměna podokapních žlabů do stávajících háků.

Dotaz č. 5:

V oddílu SO03 – trubicí vedení jsou některé nejasnosti. Lapač střešních splavenin – dodávka - je vykázáno 4 ks, montáž lapače je 5 ks, je tu položka litinová mříž 2ks – potřebujeme bližší specifikaci, kam přijde a zda nechybí položka na montáž. Je tu položka geotextilie-dodávka, ale chybí položka montáže.

Odpověď:

Montáž lapačů opraveno na 4 ks, geotextilie - doplněna položka montáže, odstraněna položka litinová mříž a nahrazena položkou dvorní vpust - dodávka a montáž *(přiložený aktualizovaný výkaz výměr)*.

Dotaz č. 6:

V oddílu SO01 je část 021:Silnoprúd - k silnoprúdu však nemáme žádnou dokumentaci. Potřebujeme upřesnit, o co se jedná, kde se práce provádí, jaké svítidlo má být dodáno, jaký vypínač.....

Odpověď:

Jedná se o 2 ks vypínače do místnosti 0.04 a 0.04a a 2 ks nástěnných svítidel, provedení barva bílá, jištění IP21, kabel CYKY 3x1,5 mm².

Dotaz č. 7:

K položce „repase stávajících radiátorů, pískování, nový nátěr, odstranění nátěru potrubí ÚT a nový nátěr“ ...1 soubor potřebujeme upřesnit rozsah – kolik jakých radiátorů, kolik jakého potrubí.....

Odpověď:

Jedná se o repasi radiátorů v místnostech 0.01, 0.02, 0.03, 0.04 - celkem 6 ks, a 2x 10 m potrubí.

Příložený aktualizovaný výkaz výměr v plném rozsahu nahrazuje výkaz výměr, který byl přílohou Výzvy k podání nabídky. Zadavatel požaduje, aby účastník pro účely podání nabídky ocenil příložený aktualizovaný výkaz výměr.

Za vzniklé nesrovnalosti se omlouváme. Zároveň zadavatel tímto oznamuje, vzhledem k rozsahu dodatečných informací a částečné změně Zadávací dokumentace spočívající v opravě některých položek v položkovém rozpočtu, je zadavatelem prodloužena lhůta pro podání nabídky do 04. 08. 2020 do 14.00 hod.