

DODATEK č. 5 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku

č. VZ/8/2018

„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“

v rámci zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů
a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
mezi

OBJEDNATELEM:

Městská část Praha 6

Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

IČ: 00063703

DIČ: CZ00063703

Zastoupená na základě příkazní smlouvy č. 4/2018/SNEO ze dne 09. 08. 2018

SNEO, a.s.

se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

zastoupená: Zdeňkem Hořánkem, jediným člen představenstva

IČ: 27114112

DIČ: CZ27114112

zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085

identifikátor datové schránky: 9h6siaq

a

ZHOTOVITELEM:

KONSIT a.s.

se sídlem: Půlkruhová 786/20, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena: Ing. Jaromírem Podborským, členem představenstva

IČO: 18630197

DIČ: CZ18630197

Společnost je zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 752

identifikátor datové schránky: qxreht

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 820762/0800

Dále společně také „smluvní strany“

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 02. 2019, č. VZ/8/2018 na akci „Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“, realizované v k. ú. Dejvice na parcele č. 81, budova č. p. 184, ulice Dejvická 184/4, Praha 6 - Dejvice (dále jen „Smlouva“) dle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, kterým mění ve smyslu čl. XIV., odst. 6 Smlouvy tak, jak následuje:

I.

1. Smluvní strany se dohodly, že Předmět plnění díla určený dle čl. II. odst. 3 Smlouvy se tímto rozšiřuje v souladu s čl. V., odst. 9 Smlouvy o Objednatelům dodatečně požadované práce a dodávky (dále jen „Vícepráce“) dle vzájemně odsouhlasených Změnových listů č. 54, 68, 69, 90, 97, 100, 103, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 167, 168, 169, 170, 171, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 5.

Vícepráce dle tohoto Dodatku č. 5 se budou realizovat v rozsahu dle jednotlivých rozpočtů Zhotovitele, které jsou předmětem změnových listů č. 54, 68, 69, 90, 97, 100, 103, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 167, 168, 169, 170, 171.

V důsledku uvedeného rozšíření předmětu plnění o Vícepráce dle čl. I., odst. 1 tohoto Dodatku č. 5 se smluvní strany současně dohodly na navýšení Ceny za zhotovení díla dle čl. V. odst. 1 Smlouvy o částku 2.361.405,94 Kč bez DPH, dle rozpočtů, které jsou součástí změnových listů č. 54, 68, 69, 90, 97, 100, 103, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 167, 168, 169, 170, 171.

Na základě uvedeného se tedy celková Cena za zhotovení díla uvedená v čl. V., odst. 1 Smlouvy mění na částku 99.310.898,25 Kč bez DPH, kterou se Objednatel zavazuje Zhotoviteli v souladu a postupem dle Smlouvy zaplatit.

Režim přenesené daňové povinnosti – DPH přiznává Objednatel. DPH bude účtována dle příslušných předpisů platných v den zdanitelného plnění.

2. Smluvní strany se dohodly, že článek I odst. 3 dodatku č. 4 ke Smlouvě se mění a nahrazuje následujícím zněním:

Smluvní strany se dohodly, že vedlejší rozpočtové náklady (VRN) náležící k prodloužení doby realizace díla (tj. prodloužení termínu dokončení prací o 454 dní (818 dní – původních 364 dní)) – jmenovitě z rozpočtu: část VRN1 položky č. 2, č. 3, VRN3 položky č. 11, č. 12, č. 13, č. 14, VRN4 položky č. 21, VRN6 položky č. 22, č. 23, VRN7 položka č. 24, VRN9 položka č. 25, budou připočteny a účtovány v rámci měsíční fakturace ve výši, která plyne z poměru výše VRN stanovených ve smluvním rozpočtu stavby dle základní Smlouvy o dílo ze dne 14. 2. 2019 k původní smluvní době realizace díla (364 kalendářních dní od předání a převzetí staveniště) stanovené v základní Smlouvě o dílo ze dne 14. 02. 2019. O tyto VRN bude současně navýšena celková Cena za zhotovení díla uvedená v čl. V, odst. 1 Smlouvy, přičemž takto stanovenou Cenu za zhotovení díla navýšenou o VRN uvedené v tomto odstavci se Objednatel zavazuje Zhotoviteli v souladu a postupem dle Smlouvy zaplatit.

II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. VZ/8/2018 ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3 a Dodatku č. 4 zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 5 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. VZ/8/2018. Tento Dodatek č. 5 lze měnit pouze písemně. Dodatek je zhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strana bere na vědomí, že Městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v této smlouvě obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu této smlouvy nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství a souhlasí se zařazením textu této smlouvy do veřejně volně přístupné elektronické databáze smluv Městské části Praha 6, včetně případných příloh.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnosti jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tato smlouva/dodatek smlouvy nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li smlouva uveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, bude od počátku zrušena. MČ Praha 6 zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího uzavření.

5. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a to usnesením č. 1969/20 ze dne 16. 11. 2020 a rovněž byly splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.

V Praze dne

V Praze dne

.....
za zhotovitele

Ing. Jaromír Podborský
člen představenstva KONSIT a.s.

.....
za objednatele

Zdeněk Hořánek
jediný člen představenstva

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 54, 68, 69, 90, 97, 100, 103, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 167, 168, 169, 170, 171

ZMĚNOVÝ LIST č. 54

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Kanalizace – úpravy kanalizace v 1.PP, dešťové svody“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (2 strany A4)			

1) Zdůvodnění:

Na základě Pokynu pro stavbu č.5 došlo k úpravě tras části kanalizace v 1.PP a doplnění dešťové kanalizace, vč. střešních vpustí a elektropřívodu k nim. Dále došlo k úpravě zemních prací na skutečnost a dopočet délek potrubí na skutečnost. Dle požadavku projektanta bude svodné potrubí v 1.PP obaleno geotextilií a v místě tvarovek a kolen zabetonováno (**tento ZL neřeší stavební přípomoce ZTI, odvětrávací potrubí podlahy, protipožární ucpávky, litinové svody a gajgry**)

2) Technický popis:

Úprava tras a délky potrubí a dopočet doplněné dešťové kanalizace. Úprava množství zemních prací. Dopočet obalení potrubí geotextilií a obetonávky potrubí.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

GP již zapracoval změnu PD ZTI v rámci pokynu pro stavbu č.05.

4) Náklady:

Vícepráce +36.099,07 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 14 dní.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	14.10.2020	14.10.2020	14.10.2020	14.10.2020
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:	14.10.2020	
Datum:		

Změnový list č.54

Kanalizace - posuny v 1.PP, dešťová kanalizace

Dejvická 184/4

11.11.2019

Praha 6, zastoupená SNEO a.s.

KONSIT a.s.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							36 099,07	
1	K	113106011	Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěši z mozaiky ručně	m2	-4,500			
2	K	113107022	Odstanění podkladu z kameniva drceného tl.200 mm při překozech ručně	m2	-4,500			
3	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	-4,000			
4	K	132232201	Hloubení rýh do 10 m3 ručně šířky do 2 m v soudržné hornině tř. 3 při překozech inž sítí	m3	-2,400			
5	K	132232209	Příplatek za leplivost, hloubení rýh do 10 m3 ručně šíře do 2 m v hornině tř. 3 při překozech sítí	m3	-1,200			
6	K	139711101	Výkopavky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	-28,000			
			pro kanalizaci - odpočet neprováděného množství					
7	K	151102101	Zřízení příloženého pažení a rozeptění stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překozech	m2	-3,900			
8	K	151102111	Odstanění příloženého pažení a rozeptění stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při	m2	-3,900			
9	K	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	-28,000			
			pro kanalizaci - odpočet neprováděného množství					
10	K	162201209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z	m3	-28,000			
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	-28,960			
			pro kanalizaci - odpočet neprováděného množství					
12	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD	m3	-144,800			
13	K	167101101	Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	-0,960			
14	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-52,128			
			pro kanalizaci - odpočet neprováděného množství					
15	K	174102101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypáním se zhuštěním při překozech	m3	-1,440			
16	K	175102101	Obsypání potrubí při překozech inž sítí ručně objem do 10 m3 z hor. tř. 1 až 4	m3	-0,720			
17	M	58331200	Štěrkopisek netříděný zásypový materiál	t	-7,440			
18	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypáním bez prohození sítí, uloženou do 3 m	m3	-8,000			
			pro kanalizaci - odpočet neprováděného množství					
19	M	58332200	Štěrkopisek netříděný zásypový materiál	t	-16,000			
			pro kanalizaci - odpočet neprováděného množství					
20	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku	m3	-1,240			
			pro kanalizaci - odpočet neprováděného množství					
21	K	566901133	Vyspravení podkladu po překozech inž sítí plochy do 15 m2 štěrku tl. 200	m2	-6,750			
22	K	591412111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěši lože z	m2	-6,750			
23	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	-6,000			
24	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	-6,000			
25	K	979071031	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těžným nebo MV při	m2	-4,500			
29	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	-2,570			
30	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-35,980			
31	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	-2,570			
		899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým C16/20 otevřený výkop	m3	3,520			URS 2020 II
			Stĺpec 9 x 10, 4x2 m		1,52			
32	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	-15,634			
526	K	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně z textilní vrstvy ochranné	m2	109,460			
			obložení svodnic potrubí dle výkazu 146m "2'0,0/3'3,14"		68,760			
			obložení svodnic potrubí dle výkazu 146m "2'0,0/3'3,14"		40,699			
527	M	69311008	geotextilie netkaná PP 300g/m2	m2	142,299			
			obložení svodnic potrubí dle výkazu 146m "2'0,0/3'3,14"		89,305			
			obložení svodnic potrubí dle výkazu 146m "2'0,0/3'3,14"		52,994			
532	K	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	3,000			
37	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	59,274			

[illegible]

ZMĚNOVÝ LIST č. 68

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Doplnění trojcestných směšovacích ventilů“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4)			

1) Zdůvodnění:

Vytápění – doplnění dvou trojcestných směšovacích ventilů se servopohonem dle PD, chybějících ve výkazu.

2) Technický popis:

Doplnění trojcestného ventilu DN32 se servopohonem a doplnění trojcestného ventilu DN 50 se servopohonem.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Nemá dopad.

4) Náklady:

Vícepráce 19.138,73 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu stavby.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	14.10.2020	14.10.2020	8.10.2022	8.10.2020
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:		
Datum:	8.10.2020	

Změnový list č.68

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Doplnění trojcestných směšovacích ventilů

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

10.12.2019

Zadavatel:

Praha 6, zastoupená SNEO a.s.

Projektant:

Uchazeč:

KONSIT a.s.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							19 138,73	
		734295023	Směšovací armatura závitová trojcestná DN 32 se servomotorem	kus	1,000			ÚRS 2019 II
		734295025	Směšovací armatura závitová trojcestná DN 50 se servomotorem	kus	1,000			ÚRS 2019 II
19	K	998732202	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 12 m	%	1,000			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

ZMĚNOVÝ LIST č. 69

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Změna sanačního systému“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (6 stran A4) Příloha č.2 – schematický půdorys a řez sanace (2 strany A4) Příloha č.3 – technický postup-varianta vnitřní (3 strany A4) Příloha č.4 – cenová nabídka MS-BAU s.r.o. (1 strana A4) Příloha č.5 – technické listy navržených materiálů Příloha č.6 – mail GR SNEO, a.s. ze dne 21.5.2020			

1) Zdůvodnění:

Dle požadavku objednatele dojde ke změně sanačního systému vlhkého zdiva. Bude zrušena elektroosmóza.

2) Technický popis:

Viz. přiložený technický postup – varianta vnitřní. Zrušení elektroosmózy. Tloušťky omítky oceněny a uvažovány do tloušťky 25 mm – může být upraveno dle skutečnosti. Výměry sanací budou upraveny dalším ZL na skutečnost.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce 461.580,99 Kč bez DPH dle Přílohy č. 1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 30 dní.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP:	za dodavatele:
Datum:	24.7.2020	27.7.2020	27.7.2020	27.7.2020
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:	
Datum:	27.7.2020

Změnový list č.69

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Změna sanačního systému

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

11.12.2019

Žadatel:

Praha 6, zastoupená SNEO a.s.

Projektant:

Uchazeč:

KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							461 580,99	
3	K	113106111	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně	m2	-31,993			
	VV		"chodník pro izolace"					
	VV		(0,4*0,76+4,08*0,62+14,57*0,76+1,5*0,76+4,24*0,6+12,05*0,77+4,18*0,6+0,32*0,78)				31,993	
4	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm ručně	m2	-31,993			
	VV		"chodník pro izolace"					
	VV		(0,4*0,76+4,08*0,62+14,57*0,76+1,5*0,76+4,24*0,6+12,05*0,77+4,18*0,6+0,32*0,78)				31,993	
8	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	-10,838			
	VV		"chodník pro izolace"					
	VV		(0,4*0,76+4,08*0,62+14,57*0,76+1,5*0,76+4,24*0,6+12,05*0,77+4,18*0,6+0,32*0,78)*0,6				19,196	
	XX		-skladba chodníku (0,4*0,76+4,08*0,62+14,57*0,76+1,5*0,76+4,24*0,6+12,05*0,77+4,18*0,6+0,32*0,78)*0,3				9,598	
	XY		Mezisoučet				9,598	
	Y1		"ve dvoře pro stěrk. izolace"6,2*0,2				1,240	
	YV		Součet				10,838	
9	K	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	-5,419			
	VV		10,838*0,5 Přepočtené koeficientem množství				5,419	
25	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	-1,240			
	VV		"ve dvoře pro stěrk. izolace"6,2*0,2				1,240	
26	K	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	-1,240			
27	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	-1,240			
	VV		"výkopy"10,838				10,838	
	VV		"zásyp"9,598				9,598	
28	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-6,200			
29	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-2,232			
30	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	-9,598			
	VV		"chodník pro izolace"					
	VV		(0,4*0,76+4,08*0,62+14,57*0,76+1,5*0,76+4,24*0,6+12,05*0,77+4,18*0,6+0,32*0,78)*0,6				19,196	
	VV		-skladba chodníku (0,4*0,76+4,08*0,62+14,57*0,76+1,5*0,76+4,24*0,6+12,05*0,77+4,18*0,6+0,32*0,78)*0,3				9,598	
	VV		Součet				9,598	
31	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuštěním	m3	-1,240			
	VV		"ve dvoře pro stěrk. izolace"6,2*0,2				1,240	
32	M	5898170	recyklat betonový frakce 0/16	t	-2,678			
429	K	974029121	Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 30 mm š do 30 mm	m	-162,900			
	VV		"pro PED vnitřní"110,4+"vnější"52,5				162,900	
197	K	564861111	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 200 mm	m2	-31,993			
	VV		"doplnění rozebrané části chodníku"					
	VV		(0,4*0,76+4,08*0,62+14,57*0,76+1,5*0,76+4,24*0,6+12,05*0,77+4,18*0,6+0,32*0,78)				31,993	
198	K	591412111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	-31,993			
	VV		"zpevně zadlaždění očistnou dlažbou"					
	VV		(0,4*0,76+4,08*0,62+14,57*0,76+1,5*0,76+4,24*0,6+12,05*0,77+4,18*0,6+0,32*0,78)				31,993	
474	K	979071131	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV	m2	-31,993			
	VV		"chodník pro izolace"					
	VV		(0,4*0,76+4,08*0,62+14,57*0,76+1,5*0,76+4,24*0,6+12,05*0,77+4,18*0,6+0,32*0,78)				31,993	
459	K	977151111	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů	m	-7,500			
	VV		"pro PED"7,5				7,500	
485	K	997013118	Vnitrostátní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	-9,634			
486	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-9,634			
487	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-134,873			
490	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	-0,356			

496	K	997223855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	-9,278
113	K	319202133R	Dodatečná izolace zdíva tl do 450 mm nízkotlakou injektáží na siloxanové bázi	m	-17,490
IV		"NP stítová stěna" 4,95*2,8			8,750
IV		"PP" 1,08*2+0,32*3,13*2			8,740
IV		Součet			17,490
114	K	319202134R	Dodatečná izolace zdíva tl do 600 mm nízkotlakou injektáží na siloxanové bázi	m	-8,370
IV		"PP" 1,55*0,4*1,4+(0,58*2-0,5)*2+(0,6*2-0,5)			8,370
115	K	319202135R	Dodatečná izolace zdíva tl do 900 mm nízkotlakou injektáží na siloxanové bázi	m	-54,125
IV		"NP"			
IV		"dvorní zed" (0,83+0,745)*2+(0,72+0,83+1+0,2)			5,900
IV		"středová zed" 0,995*2+0,65*1,27*2+0,76*2			5,700
IV		Mezisoučet			11,600
IV		"PP"			
IV		"středová zed" (0,25+8+0,52)+(0,5+0,8+0,5)+(1,33+0,8+1)+(1,55+1,49+0,84+1,6)+(1+0,82+0,66)+(1,385+0,75+0,8+0,75)+(2,64+0,8)*2-0,3*2+(1,35+0,8+1+0,3)			15,075
IV		"dělicí zd" (0,72+0,8+0,33)*2+(1,53+0,46+1,68)			7,450
IV		Mezisoučet			42,525
IV		Součet			54,125
116	K	319202136R	Dodatečná izolace zdíva tl do 1200 mm nízkotlakou injektáží na siloxanové bázi	m	-9,295
IV		"NP uliční zed" 1,8+1,5+1*2+0,395+1,42+1+1,18			9,295
205	K	612131151R	Antisemitrační nástřik na očištěné zdivo bez omítek	m ²	-291,711
IV		"ST3"			
IV		"m.č. 0.02" 0,99*2,01			1,990
IV		"m.č. 0.03" 2,11*2,54+ostění nika 2,72*0,47*2+1,1*0,47			8,433
IV		"m.č. 0.04" 2,535*2,54+ST5*0,96*1,38			5,114
IV		"m.č. 0.07" 1,5*2,54			3,810
IV		"m.č. 0.08" 1,58*2,54+ST5*0,95*1,38			2,702
IV		"m.č. 0.09" 2,4*2,54+nika 1,02*0,62*2+(1,6+0,6)*2*0,62*2			12,817
IV		"m.č. 0.01" 1,62*2,5+nika 2,4*2*0,5+1,1*0,5+2,86*(0,9+2,5)/2+0,99*0,9			13,325
IV		Mezisoučet			48,191
IV		"ST9"			
IV		(1,6+1,14*3,4)+(0,85+0,65)*2,6+(1,94*2)*(2,6+3,4)/2+(1,1+0,93)*1,38			22,055
IV		Mezisoučet			22,055
IV		"ST10"			
IV		"m.č. 0.01" (1,95+1,5)*2*2,54+dveře (0,9*2+0,7)*2,1+otvor 1,045*2,3+ostění (2,3*2+1,045)*0,8			14,389
IV		(1,24+1,3+5,47+3,77+0,15+0,8)*2,54+dveře (0,9+0,8+0,7)*2,1+otvor 1,045*2,3+ostění (2,3*2+1)*0,63+nová omítka 19,3			9,119
IV		"m.č. 0.02" (1,1*2)*2,01+(1,325*2)*(2,74+2,01)/2+0,99*2,74+nová omítka 7,623			4,405
IV		"m.č. 0.03" (3,615+2,11+0,46)*2,54+dveře 0,8*2,1+ostění nika 2,72*0,47*2+1,1*0,47			10,584
IV		"SBK" 1,35*(2,05+1,95)/2+nová omítka 3,82			
IV		"m.č. 0.04" (4,69*2+2,535)*2,54+dveře 0,9*2,1+ostění (1,92*2+1,35)*0,65+SDK 1,35*(2,05+1,95)/2+nová omítka 16,65			12,398
IV		"m.č. 0.05" (2,43+1,573)*2*2,54+dveře (0,8*2+1)*2,1+ostění (2,3*2+1,35)*0,65+nová omítka 9,84			8,913
IV		"m.č. 0.06 nad obklad" 2,305*0,54			1,245
IV		"m.č. 0.09" 2,105*2,54			5,347
IV		"m.č. 0.10" (1,4+0,72)*2,6+(4,1-0,65)*(2,6+3,4)/2+0,33*2+0,96*(2,4+2)/2+SDK 1,38*2,3+ST12 5,96			9,500
IV		"m.č. 0.11" 1,85*2,4			4,440
IV		"m.č. 0.13" (3,421-0,65+3,945+4,025+3,765+0,34+0,4)*2,75+2,25*(2,15+2,31)/2+1,38*2,3+1,38*(2,3+2,45)/2+2,14*(2,53+2,03)/2			21,497
IV		(1,08+2,75)*3,4+2,14*(2,53+2,03)/2+1,4*(2,3+2,45)/2			14,868
IV		+ostění (2,15*2+2,3)*0,65+0,67*2,3+(2,3+1,4)*0,8+(2,03+2,15)*0,5+(2,3*2+1,5)*0,8			15,761
IV		"m.č. 0.14 nad obklad" (1,8+0,64)*0,5			1,440
IV		"m.č. 0.15 nad obklad" (1,65+2,6)*0,5			2,125
IV		"m.č. 0.16 nad obklad" (1,65+0,45)*0,5			0,600
IV		Mezisoučet			136,631
IV		"ST12"			
IV		"m.č. 0.06" 2,305*2			4,610
IV		"m.č. 0.10" (0,6+0,73)*2,4+0,96*(2+2,4)/(2+0,33*2			5,964
IV		"m.č. 0.14" (1,6+0,64)*2*2			63,360
IV		"m.č. 0.15" (1,65+2,6)*2			8,500
IV		"m.č. 0.16" (1,65+0,45)*2			2,400
IV		Mezisoučet			84,834
IV		Součet			291,711
206	K	612131221R	Rozdělovač vody- nátěr v jedné vrstvě-prášková nátěrová silikátová hmota složená z hydraulických pojiv, písků a zušlechťujících přísad s odolností proti síranům a alkáliím	m ²	-48,191
IV		"ST3"			
IV		"m.č. 0.04" 2,535*2,54+ST5*0,96*1,38			5,114
IV		"m.č. 0.02" 0,99*2,01			1,990
IV		"m.č. 0.03" 2,11*2,54+ostění nika 2,72*0,47*2+1,1*0,47			8,433
IV		"m.č. 0.07" 1,5*2,54			3,810
IV		"m.č. 0.08" 1,58*2,54+ST5*0,95*1,38			2,702
IV		"m.č. 0.09" 2,4*2,54+nika 1,02*0,62*2+(1,6+0,6)*2*0,62*2			12,817
IV		"m.č. 0.01" 1,62*2,5+nika 2,4*2*0,5+1,1*0,5+2,86*(0,9+2,5)/2+0,99*0,9			13,325
IV		Součet			48,191

216	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	-174,399
216	K	612311131	"ST3"		
216	K	612311131	"m.č.0.04"2,535"2,54-"ST5"0,96"1,38		5,114
216	K	612311131	"m.č.0.07"1,5"2,54		1,810
216	K	612311131	"m.č.0.08"1,58"2,54-"ST5"0,95"1,38		2,702
216	K	612311131	"m.č.0.09"2,4"2,54+"mika"1,02"0,62"2+(1,6+0,6)"2"0,62"2		12,817
216	K	612311131	"m.č.0.01"1,62"2,54+"mika"2,4"2"0,5+1,1"0,5+2,86"1"0,9+2,9"1"2+0,99"0,9		13,325
216	K	612311131	Mezisoučet		37,768
216	K	612311131	"ST10"		
216	K	612311131	"m.č.0.01"1,95+1,5"2"2,54-"dveře"0,9"2+0,7"2,1-"otvor"1,045"2,3+"ostění"2,3"2+1,045"0,8		14,389
216	K	612311131	(1,24+1,3+5,47+3,77+0,15+0,8)"2,54-"dveře"0,9+0,8+0,7"2,1-"otvor"1,045"2,3+"ostění"2,3"2+1"0,63		9,119
216	K	612311131	"nová omítka"19,3		
216	K	612311131	"m.č.0.02"1,1"2"2,01+(1,325"2"1"2,74+2,01)"2+0,99"2,74-"dveře"0,7"2-"nová omítka"7,623		4,405
216	K	612311131	"m.č.0.03"13,615+2,11+0,46"2,54-"dveře"0,8"2,1+"ostění"mika"2,72"0,47"2+1,1"0,47-		10,584
216	K	612311131	"SDK"1,35"12,05+1,95"12-"nová omítka"3,82		
216	K	612311131	"m.č.0.04"14,69"2+2,535"2,54-"dveře"0,9"2,1+"ostění"1,92"2+1,35"0,65-"SDK"1,35"12,05+1,95"12-		12,398
216	K	612311131	"nová omítka"16,65		
216	K	612311131	"m.č.0.05"2,43+1,575"1"2,54-"dveře"0,8"2+1"2,1+"ostění"2,3"2+1,35"0,65-"nová omítka"9,84		8,913
216	K	612311131	"m.č.0.06 nad obklad"2,305"0,54		1,245
216	K	612311131	"m.č.0.09"2,105"2,54		5,347
216	K	612311131	"m.č.0.10"1,4+0,72"1"2,6+1,1-0,65"1"2,6+3,4"1"2+0,33"2+0,96"1"2,4+2"1"2-"SDK"1,38"2,3-"ST12"5,96		9,500
216	K	612311131	"m.č.0.11"1,85"2,4		4,440
216	K	612311131	"m.č.0.13"13,421+0,65+3,945+4,025+3,765+0,34"0,4"2,75"2,25"12,15+2,32"1"2-1,38"2,3-		21,497
216	K	612311131	1,38"12,3+2,45"12-2,14"12,53+2,03"12		
216	K	612311131	+12,08+2,75"13,4+2,14"12,53+2,03"12+1,4"12,3+2,45"12		14,868
216	K	612311131	+ostění"2,15"2+2,3"0,65+0,67"2,3+12,3+1,4"0,8+12,03+2,15"0,5+2,3"2+1,5"0,8		15,761
216	K	612311131	"m.č.0.14 nad obklad"11,64"0,64"1"0,5		1,440
216	K	612311131	"m.č.0.15 nad obklad"11,65+2,6"0,5		2,123
216	K	612311131	"m.č.016 nad obklad"11,65+0,45"0,5		0,600
216	K	612311131	Mezisoučet		136,631
223	K	612403380R	Výplň rýh ve stěnách vodivou maltou do 3x3 cm	m	-162,900
223	K	612403380R	"pro PEO vnitřní"110,4-"vnější"52,5		-162,900
224	K	612631002R	Spárování sanační tepelnou izolační maltou vnitřních pohledových ploch stěn z cihel	m2	-148,664
224	K	612631002R	"ST4"		
224	K	612631002R	"m.č.1.13"6,05"2,78+5,74"12,78+3,48"12+4,26"13,35+2,73"12+2,37"13+2,73"12+3,88"13,4+2,65"12		66,618
224	K	612631002R	"ST5"11,04"2,75+1,64"2,65"2+1,04+2,33+1,06"2,7+1,08"2,7+0,93"1,38"2		-20,087
224	K	612631002R	Mezisoučet		46,531
224	K	612631002R	"ST11"		
224	K	612631002R	"m.č.1.13"4,85"12,78+3,48"12-"SDK"2,645"12,4+1,65"12+"ostění"11,65"2+2,7"0,35+5,42"2,78-		26,886
224	K	612631002R	2,5"2,3+"ostění"2,3"0,75+2,3"0,84+2,5"0,75+0,84"12		
224	K	612631002R	4,69"2,73+2,5"2,3+4,26"13,35+2,73"12-1,38"2,3+2,45"12+4,69"2,73-		25,797
224	K	612631002R	3,51"1,75+2,4"12+"ostění"0,5"1,75"2+3,6"0,5		
224	K	612631002R	2,37"13,3+2,73"12+4,69"2,73-3,51"12,58+1,93"12+"ostění"0,5"1,93"2+3,6"0,5		15,764
224	K	612631002R	2,39"2,65"12,3+1,14"1,93+2,3+1,14"1,75+2,66"13,86+4,69"2,65"3,51"12,58+1,98"12		33,686
224	K	612631002R	Mezisoučet		102,133
224	K	612631002R	Součet		148,664
225	K	612821004R	Sanační vápenný hydrofilní kapilární aktivní omítkový systém s tepelné izolačními vlastnostmi, pórovitost menší než 60%- prováděné ručně tl.20 mm	m2	-184,822
225	K	612821004R	"ST3"		
225	K	612821004R	"m.č.0.02"0,99"1,01		1,990
225	K	612821004R	"m.č.0.03"2,11"2,54+"ostění"mika"2,72"0,47"2+1,1"0,47-		8,433
225	K	612821004R	"m.č.0.04"2,535"2,54-"ST5"0,96"1,38		5,114
225	K	612821004R	"m.č.0.07"1,5"2,54		1,810
225	K	612821004R	"m.č.0.08"1,58"2,54-"ST5"0,95"1,38		2,702
225	K	612821004R	"m.č.0.09"2,4"2,54+"mika"1,02"0,62"2+(1,6+0,6)"2"0,62"2		12,817
225	K	612821004R	"m.č.0.01"1,62"2,54+"mika"2,4"2"0,5+1,1"0,5+2,86"1"0,9+2,9"1"2+0,99"0,9		13,325
225	K	612821004R	Mezisoučet		48,191
225	K	612821004R	"ST10"		
225	K	612821004R	"m.č.0.01"1,95+1,5"2"2,54-"dveře"0,9"2+0,7"2,1-"otvor"1,045"2,3+"ostění"2,3"2+1,045"0,8		14,389
225	K	612821004R	(1,24+1,3+5,47+3,77+0,15+0,8)"2,54-"dveře"0,9+0,8+0,7"2,1-"otvor"1,045"2,3+"ostění"2,3"2+1"0,63		9,119
225	K	612821004R	"nová omítka"19,3		
225	K	612821004R	"m.č.0.02"1,1"2"2,01+(1,325"2"1"2,74+2,01)"2+0,99"2,74-"dveře"0,7"2-"nová omítka"7,623		4,405
225	K	612821004R	"m.č.0.03"13,615+2,11+0,46"2,54-"dveře"0,8"2,1+"ostění"mika"2,72"0,47"2+1,1"0,47-		10,584
225	K	612821004R	"SDK"1,35"12,05+1,95"12-"nová omítka"3,82		
225	K	612821004R	"m.č.0.04"14,69"2+2,535"2,54-"dveře"0,9"2,1+"ostění"1,92"2+1,35"0,65-"SDK"1,35"12,05+1,95"12-		12,398
225	K	612821004R	"nová omítka"16,65		
225	K	612821004R	"m.č.0.05"2,43+1,575"1"2,54-"dveře"0,8"2+1"2,1+"ostění"2,3"2+1,35"0,65-"nová omítka"9,84		8,913
225	K	612821004R	"m.č.0.06 nad obklad"2,305"0,54		1,245
225	K	612821004R	"m.č.0.09"2,105"2,54		5,347
225	K	612821004R	"m.č.0.10"1,4+0,72"1"2,6+1,1-0,65"1"2,6+3,4"1"2+0,33"2+0,96"1"2,4+2"1"2-"SDK"1,38"2,3-"ST12"5,96		9,500
225	K	612821004R	"m.č.0.11"1,85"2,4		4,440
225	K	612821004R	"m.č.0.13"13,421+0,65+3,945+4,025+3,765+0,34"0,4"2,75"2,25"12,15+2,32"1"2-1,38"2,3-		21,497
225	K	612821004R	1,38"12,3+2,45"12-2,14"12,53+2,03"12		
225	K	612821004R	+12,08+2,75"13,4+2,14"12,53+2,03"12+1,4"12,3+2,45"12		14,868
225	K	612821004R	+ostění"2,15"2+2,3"0,65+0,67"2,3+12,3+1,4"0,8+12,03+2,15"0,5+2,3"2+1,5"0,8		15,761
225	K	612821004R	"m.č.0.14 nad obklad"11,64"0,64"1"0,5		1,440
225	K	612821004R	"m.č.0.15 nad obklad"11,65+2,6"0,5		2,123

		m.č.016 nad obklad(1,65-0,45)/0,5		0,600	
		Mezisoučet		136,631	
		Součet		164,822	
226	K	612821032R	Kotvící vrstva se síranovzdorným cementem provedená do vlhkého přednástříku tl.15 mm	m2	-269,656
		"ST3"			
		"m.č.0.02(0,99+2,01		1,990	
		"m.č.0.03(2,11+2,54+ostění nika 2,72+0,47+2+1,1+0,47		8,433	
		"m.č.0.04(2,53+2,54+ST5(0,95+1,38		5,114	
		"m.č.0.07(1,5+2,54		3,810	
		"m.č.0.08(1,58+2,54+ST5(0,95+1,38		2,702	
		"m.č.0.09(2,4+2,54+nika 1,02+0,62+2+1,6+0,6)+2+0,62+2		12,817	
		"m.č.0.01(1,62+2,54+nika 2,4+2+0,5+1,1+0,5+2,86+(0,9+2,9)/2+0,99+0,9		13,325	
		Mezisoučet		48,191	
		"ST10"			
		"m.č.0.01(1,95+1,5)/2+2,54+dveře(0,9+2+0,7)/2,1+otvor(1,04+2,3+ostění)(2,3+2+1,04+0,8		14,389	
		(1,2+1,3+5,47+3,77+0,15+0,8)/2,54+dveře(0,9+0,8+0,7)/2,1+otvor(1,04+2,3+ostění)(2,3+2+1,04,64+nová omítka 19,3		9,119	
		"m.č.0.02(1,1+2)/2,01+(1,32+2)/2,74+2,01)/2+0,99+2,74+dveře(0,7+2+nová omítka 7,623		4,405	
		"m.č.0.03(3,61+2,11+0,46)/2,54+dveře(0,8+2,1+ostění nika 2,72+0,47+2+1,1+0,47+SD(1,35(2,05+1,95)/2+nová omítka 3,82		10,584	
		"m.č.0.04(4,69+2+2,53)/2,54+dveře(0,9+2,1+ostění(1,92+2+1,3)/2,65+SD(1,35(2,05+1,95)/2+nová omítka 16,65		12,398	
		"m.č.0.05(2,43+1,57+2)/2,54+dveře(0,8+2+1)/2,1+ostění(2,3+2+1,35)/2,65+nová omítka 9,84		8,913	
		"m.č.0.06 nad obklad 2,305+0,54		1,245	
		"m.č.0.09(2,105+2,54		5,347	
		"m.č.0.10(1,4+0,72+2,6+(4,1+0,65)/(2,6+3,4)/2+0,33+2+0,96(2,4+2)/2+SD(1,38+2,3+ST12(5,96		9,500	
		"m.č.0.11+1,85+2,4		4,440	
		"m.č.0.12(3,421+0,65+3,945+4,025+3,765+0,34+0,4)/2,75+2,25(2,15+2,32)/2+1,38+2,3+1,38(2,3+2,45)/2+2,14(2,53+2,03)/2		21,497	
		+2,08+2,75)/2+4+2,14+(2,53+2,03)/2+1,4(2,3+2,45)/2		14,868	
		+ostění(2,15+2+2,3)/2,65+0,67+2,3+2,3+1,4)/2,8+(2,03+2,15)/2,5+(2,3+2+1,5)/2,8		15,761	
		"m.č.0.14 nad obklad(1,6+0,64)/0,5		1,440	
		"m.č.0.15 nad obklad(1,65+2,6)/0,5		2,125	
		"m.č.0.16 nad obklad(1,65+0,45)/0,5		0,600	
		Mezisoučet		136,631	
		"ST12"			
		"m.č.0.06(2,305+2		4,610	
		"m.č.0.10(0,6+0,73)/2,4+0,96(2+2,4)/2+0,33+2		5,964	
		"m.č.0.14(1,6+0,64)/2		63,360	
		"m.č.0.15(1,65+2,6)/2		8,500	
		"m.č.0.16(1,65+0,45)/2		2,400	
		Mezisoučet		84,834	
		Součet		269,656	
263	K	622821033R	Vnější vyrovnávací cementová omítka se síranovzdorným cementem prováděná ručně tl.15 mm	m2	-32,378
		"ST14(32,378		32,378	
268	K	629995103R	Ruční dočištění vnějších ploch okartáčováním nebo oškrábáním	m2	-32,378
		"ST14"			
		"do ulice"			
		(0,4+0,16+2+4,08+14,57+0,16+4,08+0,16+2+1,5+4,24+0,16+12,05+0,17+4,18+0,18+0,32)/0,6		28,038	
		"ve dveře"			
		6,2+0,7		4,340	
		Součet		32,378	
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	-30,969
1045	K	783826810R	Nátěr pohledového zdiva reaktivně hloubkově mineralizující tekutinou (s protisprašovacími účinky)	m2	-148,664
		jen 1,PP - pohledové zdivo 1PP+148,664		-148,664	
498	K	711112015R	Penetrace pod bitumenovou stěrkovou izolací vč.materiálu dle PD	m2	-32,378
		"skladba ST14"			
		"do ulice"			
		(0,4+0,16+2+4,08+14,57+0,16+4,08+0,16+2+1,5+4,24+0,16+12,05+0,17+4,18+0,18+0,32)/0,6		28,038	
		"ve dveře"			
		6,2+0,7		4,340	
		Součet		32,378	
499	K	711112053	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vislé za studena 2x nátěr krystalickou hydroizolací	m2	-32,378
		"skladba ST14"			
		"do ulice"			
		(0,4+0,16+2+4,08+14,57+0,16+4,08+0,16+2+1,5+4,24+0,16+12,05+0,17+4,18+0,18+0,32)/0,6		28,038	
		"ve dveře"			
		6,2+0,7		4,340	
		Součet		32,378	
500	M	24551052R	systém hydroizolační praskový-silikátová hydroizolace dle PD	kg	-64,756
		32,378*2 Přepočtené koeficientem množství		64,756	
506	K	711112054R	Minerální sulfátostálá silikátová stěrka - 1x nátěr do výšky 300mm nad podlahu vč.materiálu	m2	-4,976
		"ST3"			
		"m.č.0.04(2,53+0,3		0,761	

VV		0,027,990,3			0,297
VV		0,032,110,3			0,633
VV		0,071,50,3			0,450
VV		0,081,580,3			0,474
VV		0,092,40,3			0,720
VV		0,011,620,3+2,860,3+0,990,3			1,641
VV		Součet			4,976
507	K	711113122R	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena modifikovaná bezešvá bitumenová stěrka vyztužená skelnou tkaninou	m2	-32,378
VV		"skladba ST14"			
VV		"do ulice"			
VV		(0,4+0,16+2+4,08+14,57+0,16+4,08+0,16+2+1,5+4,24+0,16+12,05+0,17+4,18+0,18+0,32)*0,6			28,038
VV		"ve dvoře"			
VV		6,2*0,7			4,340
VV		Součet			32,378
514	K	711161112	Izolace proti zemní vlhkosti napovou fólií vodorovná, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	-34,250
VV		"do ulice do výkopu"			
VV		(0,4+0,76+4,08+0,6+2+14,57+0,76+4,24+0,6+15,05+0,77+4,18+0,6+0,32)*0,78			34,250
515	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti napovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	-28,038
VV		"do ulice"			
VV		(0,4+0,16+2+4,08+14,57+0,16+4,08+0,16+2+1,5+4,24+0,16+12,05+0,17+4,18+0,18+0,32)*0,6			28,038
516	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti napovou fólií ukončení provětrávací lištou	m	-46,730
VV		"do ulice"			
VV		(0,4+0,16+2+4,08+14,57+0,16+4,08+0,16+2+1,5+4,24+0,16+12,05+0,17+4,18+0,18+0,32)			46,730
526	K	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně z textilní vrstva ochranná	m2	-34,250
VV		"do ulice do výkopu"			
VV		(0,4+0,76+4,08+0,6+2+14,57+0,76+4,24+0,6+15,05+0,77+4,18+0,6+0,32)*0,78			34,250
527	M	69311068	geotextilie netkaná PP 300g/m2	m2	-35,963
VV		34,25*1,05 Přepočtené koeficientem množství			35,963
528	K	711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilní vrstva ochranná	m2	-32,378
VV		"do ulice"			
VV		(0,4+0,16+2+4,08+14,57+0,16+4,08+0,16+2+1,5+4,24+0,16+12,05+0,17+4,18+0,18+0,32)*0,6			28,038
VV		"ve dvoře na stěrku"			
VV		6,2*0,7			4,340
529	M	69311068	geotextilie netkaná PP 300g/m2	m2	-33,997
VV		32,378*1,05 Přepočtené koeficientem množství			33,997
532	K	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	3,000
1070	K	360010111R	Napájecí řídicí jednotka vytvářející pulzní napětí (U=max 24V, I=max 2A)	kus	-3,000
1071	K	360010112R	Vodič kladné elektrody (vodorovná)	m	-200,000
1072	K	360010113R	Záporná elektroda- uzemňovací tyč (katoda) tvořená uhlíkovými zemnicími tyčemi rozměrů 25x25x600 mm s připojeným izolovaným vodičem 1x1,5mm2, délky 90 cm	kus	-17,000
1073	K	360010114R	Spojovací, montážní a výplňový materiál	soubor	-1,000
1074	K	360010115R	Montáž anodového vedení	m	-180,000
1075	K	360010116R	Montáž katodového vedení	m	-73,000
1076	K	360010117R	Zapojení a provozování systému PEO	soubor	-3,000
75	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKV)	m	-85,000
VV		"napájení řídicích jednotek sanace zdiva -85"			-85,000
VV		Součet			-85,000
76	M	34111037R	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2	m	-85,000
VV		-85			-85,000
		00000146R	Úprava rozvaděče - zrušení jističe B16/1	ks	-1,000
		00000072R	Vrtání děr + Izolace Freezeg (viz. cenová nabídka MS-BAU s.r.o.)	mb	1148,932
			Vřty + freezeg (5ks na 1bm, 3el) - volání:		
			(1,14+0,6+1,3+1,3+1,33+1,55+0,84)*9*0,8 = 89,64ks x 0,8 m (freezeg 3x 359 ks)		71,712
			(0,6+0,6+0,6+0,6)*9*0,5 = 21,6ks x 0,5 m (freezeg 3x 54 ks)		10,800
			(1,49+0,7)*9*0,84 = 19,71ks x 0,84 m (freezeg 3x 83 ks)		16,556
			(0,4+0,6)*9*0,5 = 10,8ks x 0,5 m (freezeg 3x 27 ks)		5,400
			(1,59+0,64+0,4)*9*0,5 = 30,21ks x 0,5 m (freezeg 3x 126 ks)		25,155
			(0,6+0,85+0,6+0,7)*9*0,85 = 24,75ks x 0,85 m (freezeg 3x 105 ks)		21,038
			(1,08*9*0,32)+(1,6*9*0,78) = 9,72ks x 0,32 m + 14,4m x 0,78 m (freezeg 3x 72 ks)		14,342
			(0,95+0,65+1,5+0,75+2,6+1,3+0,6)*9*0,8 = 74,25ks x 0,8 m (freezeg 3x 297 ks)		59,400
			středový cábek: 3,8*9*0,6 = 35,1ks x 0,6 m (freezeg 3x 105 ks)		21,060
			přizemní: 9,1*9*0,65 = 81,9ks x 0,65 m (freezeg 3x 266 ks)		53,235
			Vřty + freezeg (5ks na 1bm, 3el) - obvod:		
			(23,85*1,1+21,38*1,1+11,23*0,9+8,42*0,82+11,08*0,7+11,11*0,5)*9 = 407,07ks x 1,1 m + 101,07ks x 0,9 m + 75,78ks x 0,82 m + 99,72ks x 0,7 m + 99,99ks x 0,5 m (freezeg 3x 3603 ks)		720,679
			klenby + svahy:		
			3,2*9*0,5+3,2*9*0,5+3,2*9*0,5+3,2*9*0,5+3,2*9*0,5+3,2*9*0,5+3,2*9*0,5+3,2*9*0,5+3,2*9*0,5+3,2*9*0,5 = 133,2ks x 0,5 m + 33,3ks x 0,75 m + 33,3ks x 0,8 m + 25,2ks x 0,45 m (freezeg 3x 648 ks)		129,535

	00000073R	Omitka Waterfix - tl. cca do 25 mm (viz. cenová nabídka MS-BAU s.r.o.)	m2	485,409	
		waterfix - omítání stěn			
		$((9,72 \cdot 2) + (2,42) + (2,09 \cdot 2) + (1,2 \cdot 2) + (3,59 \cdot 2) + (2,72 \cdot 2) + (2,68 \cdot 2) + (8,25 \cdot 2)) \cdot 0,9$		68,370	
		$5,24 \cdot 7,52 \cdot 3,8 + 0,1 \cdot 0,3 + 3,9 \cdot 2 \cdot 0,3$		48,230	
		waterfix - omítání stěn			
		$((65,63 \cdot 4,25 + 0,5) + (19,58 \cdot 0,3))$		317,617	
		waterfix - kleby			
		$8,5 \cdot 2 \cdot 0,4 + 3,7 \cdot 2 \cdot 0,4 + 4,26 \cdot 2 \cdot 0,4 + 12,88 \cdot 2 \cdot 0,4 + 3,18 \cdot 2 \cdot 0,4$		27,112	
		$7,3 \cdot 7 \cdot 2 \cdot 0,3 \cdot 2$		31,080	
	00000074R	Šit ARMOBET (viz. cenová nabídka MS-BAU s.r.o.)	m2	363,500	
		$45,89 \cdot 317,61$		363,500	
	00000144R	Sanační jádrová omítka Sanofix H2 - tl. cca do 25 mm (viz. cenová nabídka MS-BAU s.r.o.)	m2	291,970	
		$3,5 \cdot 69,36 \cdot (7 \cdot 3,7 \cdot 2 \cdot 0,7 + 7 \cdot 3,7 \cdot 0,5)$		291,970	
	00000075R	Štuk Sanofix (viz. cenová nabídka MS-BAU s.r.o.)	m2	593,600	
		$350,84 \cdot 5,5 \cdot 69,36$		593,600	
	00000076R	Vrtání děr + POLARIS Krém (viz. cenová nabídka MS-BAU s.r.o.)	mb	71,532	
		$(3,8 + 2,3 + 2,4) \cdot 9 \cdot 0,15$		11,475	
		$(2,37 \cdot 9 \cdot 0,15)$		3,200	
		$(4,26 \cdot 9 \cdot 0,15)$		5,751	
		$(3,73 \cdot 6,66) \cdot 9 \cdot 0,15$		16,754	
		$4,38 \cdot 9 \cdot 0,15$		5,913	
		$0,8 \cdot 9 \cdot 3,95$		28,440	
R	00000014R	Koordinální přírůžka	%	9,000	
o	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170	
		Zpracování změny technického řešení	kpl	1,000	

Source: *Source*



Výpis příkladu 1 pp

Wierbis 11 2014
2014-10-10 10:00

Architectural drawing
Drawing 1014
Figure 6
Scale: 1:100
Date: 2014-10-10
Author: [illegible]

FIGURE 1014
Architectural drawing
Scale: 1:100
Date: 2014-10-10
Author: [illegible]

Vnitřní stěny

Obvodové educe
+ klenby

FREESTER DFC

COO

Int + POLARIS

Int + FREESTER DFC

interfix XP TH

interfix XP TH
+ ARMOBET sit



Concrete Waterproofing by Crystalization™



Nekap s.r.o., výhradní distributor materiálů Xypex v ČR
Thákurova 7, 160 00 Praha 6 (kancelář)
Kosořská 5, 152 00 Praha 5 (fakturační adresa)
Tel: +420 224 316 107, Fax: +420 224 313 212, www.xypex.cz

V Praze, dne 21.4.2020

Věc: Sanace suterénních prostor činžovního domu Dejvická 184/4

Společnost Nekap s.r.o. a MS-Bau s.r.o. nabízejí provedení sanace suterénních prostor objektu Dejvická **184/4** pomocí materiálů Freeztecq a Xypex, resp. malt obsahujících přísadu Xypex Admix C-1000.

Společnost Nekap s.r.o. je výhradní dodavatel materiálů Xypex a Freeztecq na území České republiky. Tyto materiály distribuuje od roku 1992.

Sanace by byla provedena primárně chemickou clonou proti vztlínající vlhkosti Freeztecq a speciální cementovou maltou Waterfix XP TH, která je zcela nepropustná i pro tlakovou vodu.

Sanace je navržena ve dvou variantách, vnitřní a vnější. Obě varianty jsou si podobné z hlediska materiálového řešení a obě mají své výhody a nevýhody.

Popis materiálů:

Waterfix XP TH je jednosložková suchá maltová směs, obsahující přísadu Xypex Admix C-1000. Je určena zejména pro zhotovení hydroizolační vrstvy na betonovém nebo cihelném podkladu. Malta je nepropustná pro vodu ve vrstvě od cca 2 cm. Waterfix XP TH je založen na cementové bázi a jeho vlastnosti se s časem nezhoršují.

Krystalická struktura tvořená Xypexem uvnitř malty je čistě anorganická a její vlastnosti se s časem nezhoršují, naopak dlouhodobě zvyšují životnost malty. Schopnost zarůstat trhlinky, které v maltě vzniknou, zvyšuje spolehlivost celého systému.

Freeztecq – chemická clona, zabraňující průniku vztlínající vody cihlovými zdi na bázi silikonátů. Aplikace Freeztecqu je beztlaká a probíhá do vodorovných otvorů vyvrtaných ve zdi. Materiál je vysoce účinný jak na cihlových, tak na opukových, pískovcových a smíšených zdech.

Systém Sanofix je soubor materiálů určených k sanaci zděných konstrukcí. Jedná se o prodyšné materiály umožňující odvětrání vlhkosti ze stěn tak, aby na stěně nebyly znát vlhká místa, ani se na ní neusazovaly soli. Tato schopnost je zajištěná jak vnitřní hydrofobizací, tak použitým porézním plnivem.

Varianta vnitřní:

Izolaci proti vodě tvoří de facto vnitřní vana, tvořená vnitřní neprostupnou omítkou a ochraně proti vztlínající vlhkosti. Při tomto řešení zůstávají stěny objektu mokré a vlhkost je zastavena vnitřní omítkou. Je nutné zdůraznit, že cihlovým stěnám vlhkost nijak neškodí, historické objekty v centru Prahy jsou vystavené vlhkosti již několik set let a nijak to neovlivňuje jejich statiku.

Technické řešení:

Malta Waterfix XP TH bude aplikována na celou výšku vnitřního povrchu obvodových stěn, až do výšky cca 0,5 m na úroveň okolního terénu. Maltu je třeba nanést i na část povrchu kleneb, aby bylo zajištěno propojení s izolací Freeztecq.

Clona Freeztecq bude aplikována

- Vodorovně do všech obvodových stěn cca 30 cm nad úroveň okolního terénu.
- Vodorovně do všech vnitřních zdí a příček, cca 15 cm nad úroveň podlahy nejnižšího podzemního patra.
- Svisle do všech vnitřních zdí a příček, tam kde se napojují na obvodové zdi. Je třeba zajistit, aby se vlhkost do těchto zdí nemohla dostávat z obvodových stěn.
- Do kleneb, tam kde se napojují na obvodové stěny. Je třeba zajistit, aby se vlhkost do kleneb nemohla dostávat z obvodových stěn.

Výhody vnitřního řešení

- Není třeba odkopávat objekt, odpadá komplikovanější aplikace v hlubokém výkopu.
- Snadná lokalizace případných vad a jejich oprava. Pokud se ve vrstvě omítky vyskytne imperfekce, je možné ji velmi snadno odstranit.
- Řešení je dlouhodobě účinné, izolace objektů sanovaných v polovině devadesátých let je stále plně funkční.
- Značná časová úspora
- Finanční úspora oproti všem ostatním řešením.

Varianta vnější:

Izolaci proti vodě tvoří vnější hydroizolace, tvořená neprostupnou omítkou na vnějších stěnách a ochraně proti vztlínající vlhkosti na vnějších stěnách a vnitřních příčkách. Hydroizolace je posílena polymer-cementovou stěrkou Waterfin PV. Při tomto řešení budou vnější stěny objektu suché, nevýhodou je komplikovanější aplikace a obtížnější lokalizace případných vad či průsaků. Nicméně lokalizace a oprava je snadnější než v případě stěrek aplikovaných na vyrovnávací vrstvu malty.

Technické řešení:

Malta Waterfix XP TH a stěrka Waterfin PV bude aplikována na celou výšku vnějšího povrchu obvodových stěn, až do výšky cca 0,5 m na úroveň okolního terénu. Zároveň bude aplikována na vnitřní stěny pod úroveň clony Freeztecq.

Clona Freeztecq bude aplikována

- Vodorovně do všech obvodových stěn cca 15 cm nad úroveň podlahy nejnižšího patra suterénu.
- Vodorovně do všech vnitřních zdí a příček, cca 15 cm nad úroveň podlahy nejnižšího podzemního patra.

Sanační systém Sanofix bude aplikován:

- Na povrch obvodových stěn nad úroveň clony Freeztecq.
- Na vnitřní stěny a příčky.

Na těchto stěnách systém Sanofix umožní odvětrání zbytkové vlhkosti ve stěnách tak, aby nedocházelo k omezení využívání prostorů v suterénu objektu. Je třeba si uvědomit, že naakumulovaná voda ve zdech se může, v závislosti na podmínkách v objektu, odvětrávat několik měsíců až let.

Výhody vnějšího řešení:

- Jednodušší řešení v oblasti kleneb a napojení vnitřních zdí.
- Jednoduchá materiálová skladba.
- Dlouhodobá účinnost řešení.
- Finanční úspora oproti jiným řešením z vnější strany.

Společnost Nekap s.r.o. dlouhodobě spolupracuje se společností MS Bau při sanaci suterénních zděných prostor. Navržené řešení bylo použito již na mnoha objektech různých velikostí a stáří, kde opakovaně prokázalo svou účinnost a spolehlivost.

Z provedených aplikací zmiňujeme:

Činžovní dům Záhřebská ulice, Praha Vinohrady

Činžovní dům Divadelní ulice, Praha 1

Bytový dům, suterénní byt, Moskevská ulice, Praha

Konzervatoř Jana Deyla, Praha, Malá Strana

Sanace suterénních prostor bytového domu Na Hřebenkách, Praha 5

Sanace suterénu bytového domu Schnirchova, Praha

Sanace suterénu bytového domu Vinohradská 938/37, 120 00 Praha 2

Sanace vlhkosti bytového domu Bárva 2, Praha

V případě zájmu rádi poskytneme k navrženému řešení další informace.

S pozdravem



Nekap s.r.o.



MS-BAU spol.s r.o.
Mokrá 1130, Praha 4,
149 00
tel./fax 02-2425 5288

Objekt:	Sanace vlhkého zdiva Dejvická
Investor:	KONSIT a.s.

položka	popis	m.j.	množství	jedn.cena	celkem
1.	Vrtání děr + Izolace Freeztecq	mb	1176,420		
2.	Omítka Waterfix	m2	510,770		
3.	Síť ARMOBET	m2	381,680		
4.	Sanační jádrová omítka Sanofix H2	m2	306,570		
5.	Štuk Sanofix	m2	623,270		
6.	Vrtání děr + POLARIS Krém	mb	75,054		
	Součet				
	Celkem bez DPH				1 786 591,73 Kč

**Fw: Důležité HMG a termín dokončení Dejvická**

Jan Sedláček Komu: [REDACTED]

21.05.2020 10:59

Mgr. Ing. Jan Sedláček, Ph.D., MBA
generální ředitel a předseda představenstva
SNEO, a.s.
Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6
E-mail: jedlacek@sneo.cz, Tel.: , Mobil: , Web: www.sneo.cz



----- Postoupil Jan Sedlacek/Sneo/CZ v 21.05.2020 10:59 -----

Od: Jan Sedlacek/Sneo/CZ
Komu: [REDACTED]
Datum: 21.05.2020 09:46
Předmět: Důležité HMG a termín dokončení Dejvická

Dobrý den,

dnes se mi dostala do rukou informace o zpochybnění dodatku č. 3 ze strany zhotovitele a pravděpodobně o nepochopení závěrů našeho společného jednání.

Dodatek č. 3 v předložené podobě předcházeli naší společné schůzce a jejím závěrům, procesně průběh schvalování přes předklad do rady MČ je trochu byrokratický a neoperativní, a je proto pouze dílčím krokem.

Připomínám závěr naší schůzky a potvrzuji z mé strany navrženou dohodu.

Jednatel společnosti BOMART zajistí okamžitou účast statika na stavbě tak, aby stavba mohla plynule pokračovat na základě schválených postupů z hlediska statiky

KONSIT předloží nový HMG, který bude obsahovat definitivní návrh dokončení celé rekonstrukce (návrh bude předložen k rukám GR SNEO, který pouze upozorňuje na parametry výběrového řízení z hlediska lhůt ostatních účastníků) Tento HMG projedná SNEO na radě MČ jako konečný termín realizace.

Díličí úpravy cen jednotlivých stavebních souborů budou projednávány jako dosud samostatně na základě změnových listů.

GR SNEO rozhodl o technickém řešení izolace proti vodě na základě předloženého návrhu s využitím technologie XYPEX

Tuto zpřesňující informaci sdělte v případě, že se s ní ztotožňujete i další úrovni řízení tak, aby nedocházelo k nedorozumění

S pozdravem Jan Sedláček

Mgr. Ing. Jan Sedláček, Ph.D., MBA
generální ředitel a předseda představenstva
SNEO, a.s.
Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6
E-mail: jedlacek@sneo.cz, Tel.: , Mobil: , Web: www.sneo.cz



ZMĚNOVÝ LIST č. 90

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Požární tlačítka pro světlík“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strany A4)			

1) Zdůvodnění:

Na základě upřesnění projektanta se má jednat o požární tlačítka (hlášení požáru). Ve výkazu nyní klasické obyčejné tlačítko pro ovládání světlíku. Doplněno systémové tlačítko od dodavatele celého systému RWA.

2) Technický popis:

Změna tlačítek pro ovládání světlíku – jedná se o požární hlásiče.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Nemá dopad

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce +15.886,51 bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	14.10.2020	14.10.2020	8.10.2020	8.10.2020
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:		
Datum:	8.10.2020	

Změnový list č.90

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Požární tlačítka pro světlik

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

05.03.2020

Zadavatel:

Praha 6, zastoupená SNEO a.s.

Projektant:

Uchazeč:

KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							15 886,51	
9	K	742210115R	Montáž a dodávka tlačítka pro ovládání světlíku	kus	-7,000			
		00000128R	Tlačítko RWA J10 pro fumilux 24 - dodávka + montáž	ks	7,000			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

ZMĚNOVÝ LIST č. 97

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Kamenické práce – masivní schodiště“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strany A4) Příloha č.2 – schema - tvar schodu snímaného			

1) Zdůvodnění:

Na základě požadavku projektanta bude kamenné masivní schodiště osazeno na připravenou ocelovou konstrukci. Kamenné stupně snímané a většího rozměru, než uvádí výkaz výměr. Doplnění 2 ks stupňů chybějících ve výkazu.

2) Technický popis:

Dodávka větších snímaných kamenných stupňů (rozměr dle přiloženého schématu), doplnění 2 ks schodů navíc.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce +63.050,41 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení o 7 dní.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	7.10.2020	8.10.2020	8.10.2020	8.10.2020
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:

Datum:	8.10.2020	
--------	-----------	--

Změnový list č.97

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Kamenické práce

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

24.03.2020

Zadavatel:

Praha 6, zastoupená SNEO a.s.

Projektant:

Uchazeč:


KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							63 050,41	
171	K	434191461	Osazení schodišťových stupňů kamenných broušených nebo leštěných jednostranně do otvorů se zazděním	m	2,600			
			doplnění 2 stupňů: 2*1,3		2,600			
172	M	58388013R	stupeň schodišťový žulový plyný 160x280x1500mm tvarově totální se stávajícím - tryskaný	kus	-16,000			
			odpočet menších stupňů dle výkazu: -16		-16,000			
172	M	58388013R	stupeň schodišťový žulový plyný 207x386x1350mm tvarově totální se stávajícím - tryskaný	kus	18,000			
			popočet 18 větších stupňů dle skutečnosti: 18		18,000			
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	2,756			
0	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

2 KS výstupní bez sedla

16 KS

2 KS



ZMĚNOVÝ LIST č. 100

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Změna oken O4 a O5 s pohonem, bez elektra“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – výrobní dokumentace oken O4 a O5 (3x A4) Příloha č.3 – cenová nabídka Truhlářství Urban, s.r.o. (1x A4)			

1) Zdůvodnění:

Dle požadavku projektanta dojde k úpravě oken O4 a O5 tak, aby byly v souladu s požadavky PBŘ – otevírání nadsvětlíku a oken v maximální výšce 1,8 m od podlahy (v restauraci). Objednatel si před schválením ZL ověří vhodnost a správnost navrženého a oceněného řešení. Schválením ZL je schválena i výrobní dokumentace oken O4 a O5 (viz.příloha). Objednatel/projektant zpracuje projektovou dokumentaci doplnění elektroinstalace pro ovládání pohonů nadsvětlíků, kterou předá zhotoviteli k ocenění – bude řešeno dalším ZL.

2) Technický popis:

U oken O4 a O5 dojde ke změně otevírání dolní části okna - celoobvodové kování. Nutná úprava profilace pro celoobvodové kování a umístění pohonů. Nadsvětlíky u oken 6 ks O4 a 4 ks oken O5 budou doplněny o pohon, který umožní vyklopení nadsvětlíku o min 70° (nejedná se o systém požárního odvětrání). U 1 ks okna O5, mimo restauraci bude pro otevírání nadsvětlíku použit pákový otevírač (neumožní otevření na 70°). PD elektroinstalace a ovládání zajišťuje objednatel. Zapojení pohonů k elektroinstalaci není součástí ceny.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby a zpracuje PD pro ELEKTRO - ovládání a napájení pohonů..

4) Náklady:

Vícepráce + 147.641,27 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 30 dní.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	2.10.2020	2.10.2020	2.10.2020	2.10.2020
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:		
Datum:	2.10.2020	

Změnový list č.100

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Změna oken O4 a O5 s pohonem, bez elektra

Dejvická 184/4

15.07.2020

Praha 6, zástoupená SNEO a.s.

KONSIT a.s.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							147 641,27	
			Řetězový otevírač QUSAR, 24 V, bílý (O4, O5, 10 ks), včetně konzole dlouhá slím, Z konzole posuvná (viz. cenová nabídka Truhlářství Urban, s.r.o.)	ks	10,000			
			Montáž řetězového otevírače (viz. cenová nabídka Truhlářství Urban, s.r.o.)	ks	10,000			
			D+M pákový otevírač Kompakt bílý (O5, 1 ks) (viz. cenová nabídka Truhlářství Urban, s.r.o.)	ks	1,000			
			D+M celobvodové kování spodní části (viz. cenová nabídka Truhlářství Urban, s.r.o.)	ks	11,000			
			D+M euroklika Bernat Element - leštěná mosaz (viz. cenová nabídka Truhlářství Urban, s.r.o.)	ks	11,000			
			D+M půloliva Bernat Element - leštěná mosaz (viz. cenová nabídka Truhlářství Urban, s.r.o.)	ks	-44,000			
			Úprava profilace oken (viz. cenová nabídka Truhlářství Urban, s.r.o.)	ks	11,000			
			Koordinační přírážka	%	9,000			
			Součástí není elektroinstalace a zapojení pohonů - kabeláž, záložní zdroj, čidla, tlačítka					
o	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

BD Dejvická

13.07.2020

Změny okna O4, O5

Popis	MJ	Počet	Cena MJ	Celkem
Řetězový otevírač QUSAR, 24V, bílý(O4,O5, 10ks), včetně konzole dlouhá slim, Z konzole posuvná	ks	10		
Montáž řetězového otevírače	ks	10		
D+M pákový otevírač Kompakt bílý(O5, 1 ks)	ks	1		
D+M celoobvodové kování spodní části	ks	11		
D+M euroklika Bernat Element - leštěná masaz	ks	11		
D+M půloliva Bernat Element - leštěná masaz	ks	-44		
Úprava profilace oken	ks	11		

Cena celkem 122 947 Kč

V ceně řetězového otevírače QUSAR není potřebné příslušenství - např. kabeláž, záložní zdroj, čidla, tlačítka, ústředna.




Truhlářství Urban, s.r.o.

Lidická 502

552 03 Česká Skalice

IČ: 275 01 701 DIČ: CZ275 01 701

www.truhlarstviurban.cz






PROVEDENÍ:
materiál: masivní lepený napojovaný hranol - smrk
povrchová úprava: krycí nátěr nanesen natěrem - RAL 1013
okapnice: dřevěná - RAL 1013
zaklíní : izolační dvojsklo číre 4-10-4mm
vrchní kování: euroklík Bemat Element - mosaz leštěná
závěsy: TKZ 13,5 návěsky UR25 mosaz leštěná
celobobrovodové kování na spodní části
těsnění bežové

nadsvětlik sklopný, otevírání pomocí řetězového otevírače QUSAR, 24V, bílý, při zdvihu 600mm otevření okna na 70°
bez polínebného příslušenství (kabeláž, záložní zdroj, čidla, tlačítka, ústředna ...)




Achilles	Osam
RAZITKO - PODRJE	

Adresa	Rekonstrukce domu Dejvická 184/4, Praha 6	
Objednatel	Konsit a.s., Půlkruhová 20, 160 00 Praha 6	
Město	Kateřina Velechovská	
Právní vztahy	Okno O4 - 6ks	
		Normál A3 měřítko 1:1 Datum 15.7.2020 2-2 (4/18)



nádsvětlík sklopný, otevírání pomocí řetězového otevírače QUSAR, 24V, bílý, při zdvihu 600mm otevření okna na 70° bez potřebného příslušenství (kabeláž, záložní zdroj, čidla, tlačítka, ústředna ...)

Adresa:	Rekonstrukce domu Dejvická 184/4, Praha 6	 Odbor městského URBANISMU
Objednatel:	Konslil a s., Půtkuhová 20, 160 00 Praha 6	
Ukázka:	Kateřina Velechovská	formát: A3 měřítko: 1:1 datum: 15. 7. 2020 z. v. a. p. 06. 08.
Název výkresu:	Okno O5 - 4ks	



PROVEDENÍ:
 materiál: masivní lepený napojovaný hranol - smrk
 povrchová úprava: krycí nátěr nanesen náterem - RAL 1013
 okapnice: dřevěná - RAL 1013
 zasklení: izolační dvojsklo čiré 4-10-4mm
 vrchní kování: euroklíka Bernal Element - mosaz leštěná
 závěsy: TKZ 13,5 návleky UR25 mosaz leštěná
 celobvodové kování na spodní části
 nadsvětlik sklopný, otevírání pomocí pákového uzávěru KOMPAKT bílý
 těsnění běžové

schválí	osloví
RAŠTÍK: PLOPIS	

stavba	Rekonstrukce domu Dejvická 184/4, Praha 6	
objednatel	Konsil a.s., Půlkruhová 20, 160 00 Praha 6	
vykresil	Kateřina Velechovská	formát A3 měřítko 1:12
datum vypracování	13.7.2020	č. výkresu 05 - 05
Okno O5 - 1ks		

ZMĚNOVÝ LIST č. 103

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Změna uliční fasády“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (3 strany A4) Příloha č.2 – Weber - Postup realizace břizolitu mlýnkováním (2 strany A4) Příloha č.3 – Weber - Orientační zkouška přidržnosti (3 strany A4)			

1) Zdůvodnění:

Na základě požadavku investora, a po projednání s památkáři, bude uliční fasáda řešena mlýnkováním místo původně uvažovaného nátěru, kdy by všechny vysprávkky pod nátěrem byly vidět. Sokl z umělého kamene bude celý pemrlován, vyspraven a řemínek obnoven vyřezáním. Veškeré opravy mohou být do určité míry více či méně viditelné.

2) Technický popis:

Odpočet původních položek a dopočet nových položek dle zvolených technologických postupů. Není počítáno s obvodovým řemínkem kolem krycích mřížek.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce + 797.644,95 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 60 dní.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	26.8.2020	26.8.2020	26.8.2020	26.8.2020
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:		
Datum:	26.8.2020	

Změnový list č.103

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Změna uliční fasády

Návrh:

Dejvická 184/4

Datum:

09.04.2020

Zadavatel:

Praha 6, zastoupená SNEO a.s.

Projektant:

Uchazeč:

KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							797 644,95	

ODPOČET dle výkazu

267	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	-815,489			
			"F2 jižní uliční část vč.rohu"					
			"1-4NP"					
			22,73*13,56+3,45*(2+0,16*13,56+3,53+3,45+3,42)+1*2,68		84,582			
			"řimsa"(22,78+1,45+0,16*1,6+(14,58+1,45)*0,16		41,589			
			(22,73+0,16*4+1)*12,1+1,34+1,82+1,44+3,25)		242,462			
			0,395*16,5		6,518			
			"nadoken.řimsa"(22,89+0,26*4)*0,28*2		13,401			
			"podoken.řimsa"(22,89+0,26*4)*0,28*3+1,05*0,28		20,195			
			"SNP"					
			(23,203+1)*2,26		54,699			
			"podoken.řimsa"(22,89+0,26*4)*0,28+1,05*0,28		6,994			
			"podstřešní řimsa s žlabem"(23,203+1,91)*(0,44+0,58)		25,605			
			"O1"1,13*2,05*8+"ostění"(2,05*2+1,13)*0,24*8		-8,490			
			"O2"1,13*1,81*8+"ostění"(1,81*2+1,13)*0,24*8		-7,242			
			"O3"1,13*1,81*16+"ostění"(1,81*2+1,13)*0,24*16		-14,485			
			"O4"1,25*2,2*6+"ostění"(2,2*2+1,25)*0,21*2+0,25+0,29+0,3+0,255)		-7,940			
			"SH1"1,35*2,83+"ostění"(2,83*2+1,35)*0,33		-1,507			
			"SH2"1,55*2,83+"ostění"(2,83*2+1,55)*0,33		-2,224			
			"Z16"(0,93*0,58)*2		-1,079			
			"Z17"0,93*0,54		-0,502			
			Mezisoučet		452,796			
			"F2 východní uliční část"					
			"1-4NP"					
			(20,37+0,16*4)*2,7		56,727			
			"řimsa"(20,37+0,16)*1,6+12,21*0,16		34,802			
			(20,37+0,16*4)*(2,1+1,34+1,82+3,25)		178,795			
			0,375*15,6		5,850			
			"nadoken.řimsa"(20,56+0,26*4)*0,28*2		12,096			
			"podoken.řimsa"(20,56+0,26*4)*0,28*3		18,144			
			"SNP"					
			20,785*2,26		46,974			
			"podoken.řimsa"(20,56+0,26*4)*0,28		6,048			
			"podstřešní řimsa s žlabem"(20,785*(0,44+0,58)		21,201			
			"O1"1,13*2,05*7+"ostění"(2,05*2+1,13)*0,24*7		-7,429			
			"O2"1,13*1,81*7+"ostění"(1,81*2+1,13)*0,24*7		-5,337			
			"O3"1,13*1,81*14+"ostění"(1,81*2+1,13)*0,24*14		-12,674			
			"O5"1,13*2,2*5+"ostění"(2,2*2+1,13)*0,23		-11,158			
			"SH3"1,76*2,23+"ostění"(3,63*2+1,76)*0,33		-1,219			
			"SH4"0,94*2,23+"ostění"(3,63*2+0,94)*0,25		-0,046			
			Mezisoučet		341,774			
			"F1 východní část + roh"					
			(0,375*0,24+4,18+0,24+4,66)*(1,58+1,4)/2+7,55*(1,4+0,98)/2+0,17*0,98+4,24*(0,8+0,98)/2+0,16*0,8+1,15*(0,8+0,785)/2		28,410			
			"SH3"1,76*1,4		-2,464			
			"SH4"0,94*1,4		-1,316			
			"Z07"1,345*0,615		-0,827			
			"Z11"0,93*0,9		-0,837			
			"Z12"0,93*0,8		-0,744			
			"Z13"0,93*0,75		-0,698			
			"Z15"0,93*0,65		-0,605			
			Mezisoučet		20,919			
			Součet (jen uliční fasáda)		815,489			
268	K	629995103R	Ruční dočištění vnějších ploch okartáčováním nebo oškrábáním	m2	-815,489			
258	K	622375212R	Opava a doplnění polotvrdé ušlechtilé omítky škrábané složitostí 2 vnějších stěn v rozsahu do 30%	m2	-794,570			
259	K	622431251R	Opava omítek z uměl. kamene, kamenicky opracovaných do 20 %	m2	-20,919			
			"F1 východní část + roh"					
			(0,375*0,24+4,18+0,24+4,66)*(1,58+1,4)/2+7,55*(1,4+0,98)/2+0,17*0,98+4,24*(0,8+0,98)/2+0,16*0,8+1,15*(0,8+0,785)/2		28,410			
			"SH3"1,76*1,4		-2,464			
			"SH4"0,94*1,4		-1,316			
			"Z07"1,345*0,615		-0,827			
			"Z11"0,93*0,9		-0,837			
			"Z12"0,93*0,8		-0,744			

			-Z13*0,93*0,75		0,698
			-Z15*0,93*0,65		0,605
			Součet		80,919
1042	K	783801691	Očištění odstraňovačem graffiti neosetřených hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek	m2	-20,919
			odečte se pouze soklová část, která se bude pemřovat		-20,919
1043	K	783822121	Tmelení prasklin šířky do 15 mm na omítkách disperzním tmelem	m	-200,000
1048	K	783827523	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek	m2	-794,570
1049	K	783833153	Penetrační silikátový nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek	m2	-794,570
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	-13,667

BŘÍZOLIT

Technologický postup

- Otlučení nesoudržné omítky fasády odhad do 30 % plochy
- Omytí stávající fasády tlakovou vodou 100-150bar s rotační tryskou (se saponátem pokud je to třeba)
- Ruční dočištění ocelovými kartáči - dle potřeby
- Oprava stávající brizolitové omítky vápenocementovou omítkou do 30 % plochy
doplnění minerální lehčené omítky **Weberdur 132** - ruční tl. do 2,0 cm
- Celoplošné stěrkování tmelem **Webertherm min LZS 740**, do kterého se v místech výskytu prasklin, jakož i nestejnorodý materiál vkládá bandáž (skleněná tkanina R131)

- 1x natažení (špachtlování) stěrky Webrtherm min LZS 740
- Povrchová oprava (zdrsnění) stěrky za pomoci hrubšího koštěte cca 1mm štětinky
- Pomocí natahováku aplikujeme omítku **Webertop 204** na zdrsněný povrch v tloušťce minimálně 3mm.
- Finální ruční nástřik pomocí stojku probarvené střednězrné minerální omítky **Webertop 204** ve dvou vrstvách do kříže. Výsledná vrstva omítky: minimální tloušťku 5-6mm

		978036141	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 30 %	m2	794,570
			"F2 jižní uliční část vč.rohu"		
			"1-4NP"		
			22,73*(3,56+3,45)/2+0,16*(3,56+3,53+3,45+3,42)+1*2,68		84,582
			"D4"1,25*2,2*6+"ostění"(2,2*2+1,25)*(0,21*2+0,25+0,28+0,3+0,255)		-7,940
			"S41"1,35*2,83+"ostění"(2,83*2+1,35)*0,33		-1,507
			"S42"1,55*2,83+"ostění"(2,83*2+1,55)*0,3		-2,224
			"Z16"(0,93*0,58)*2		-1,079
			"Z17"0,93*0,54		-0,502
			"řimsa"(22,78+1,45+0,16)*1,6+1,4,58+1,45)*0,16		41,589
			(22,73+0,16*4+1)*(2,1+1,34+1,82+1,44+3,25)		242,482
			0,395*16,5		6,518
			"nadoken.řimsa"(22,89+0,26*4)*0,28*2		13,401
			"podoken.řimsa"(22,89+0,26*4)*0,28*3+1,05*0,28		20,395
			"5NP"		
			(23,203+1)*2,26		54,699
			"podoken.řimsa"(22,89+0,26*4)*0,28+1,05*0,28		6,994
			"podstřešní řimsa s žlabem"(23,203+1,91)*0,44+0,58)		25,605
			"O1"1,13*2,05*8+"ostění"(2,05*2+1,13)*0,24*8		-8,490
			"O2"1,13*1,81*8+"ostění"(1,81*2+1,13)*0,24*8		-7,242
			"O3"1,13*1,81*16+"ostění"(1,81*2+1,13)*0,24*16		-19,485
			Mezisoučet		452,796
			"F2 východní uliční část"		
			"1-4NP"		
			(20,37+0,16*4)*2,7		56,727
			"O5"1,13*2,2*5+"ostění"(2,2*2+1,13)*0,23		-11,158
			"S43"1,76*2,23+"ostění"(3,63*2+1,76)*0,3		-1,219
			"S44"0,94*2,23+"ostění"(3,63*2+0,94)*0,25		-0,046
			"řimsa"(20,37+0,16)*1,6+12,21)*0,16		39,802
			(20,37+0,16*4)*2,1+1,34+1,82+3,25)		178,795
			0,375*15,6		5,850
			"nadoken.řimsa"(20,56+0,26*4)*0,28*2		12,096
			"podoken.řimsa"(20,56+0,26*4)*0,28*3		18,144
			"5NP"		
			20,785*2,26		46,974
			"podoken.řimsa"(20,56+0,26*4)*0,28		6,048
			"podstřešní řimsa s žlabem"(20,785)*0,44+0,58)		71,201
			"O1"1,13*2,05*7+"ostění"(2,05*2+1,13)*0,24*7		-7,429
			"O2"1,13*1,81*7+"ostění"(1,81*2+1,13)*0,24*7		-6,337
			"O3"1,13*1,81*14+"ostění"(1,81*2+1,13)*0,24*14		-12,674
			Mezisoučet		341,774
			Součet		794,570
485	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	12,713
486	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	12,713
487	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	177,984
490	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	12,713
267	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	794,570
268	K	629995103R	Ruční dočištění vnějších ploch okartáčováním nebo oškrábáním	m2	556,199
		622335202R	Doplnění a oprava škrábané omítky vnějších stěn v rozsahu do 30%-Weberdur 132	m2	794,570

1. *Journal of the American Medical Association*, 283: 2669-2674, 2000.

Technologický postup

- dle potřeby
- dle potřeby

Veškeré opravy mohou být do určité míry více či méně viditelné.

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525

CS ÚRS 2020-
II

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

%

Postup opravy fasády BD, Dejvická 4.

V Praze dne 1. 6. 2020

Dobrý den,

na základě Vašeho požadavku ze dne 1. 6. 2020, Vám níže navrhujeme skladbu omítky březolitévého typu na fasádu BD, ul. Dejvická 4, Praha.

Vzhledem k tomu, že se bude jednat o lokální opravy stávající březolitévé omítky, navrhujeme s ohledem na plánované stavební úpravy – nová fasáda s použitím omítky Webertop aplikované mlýnkováním tento postup:

Postup realizace:

1. Provedení odtrhových zkoušek (Možnost provedení orientačních odtrhových zkoušek firmou Weber).
2. Sejmutí nepevných a nesoudržných částí původní omítky v rozsahu poškození.
3. Omytí stávající fasády tlakovou vodou 100-150bar s rotační tryskou (se saponátem pokud je to třeba).
4. Vyplnění chybějících částí jádrovou omítkou Weberdur 132.
5. Původní fasáda a doplněná místa novou omítkou se celoplošně natáhnou tmelem Webertherm min LZS 740, do kterého se v místech výskytu prasklin, jakož i nestejnorodý materiál vkládá bandáž (skleněná tkanina R131). Tmel se povrchově upraví (zdrsní) za pomoci hrubšího koštěte cca 1mm štětinky, tím se vytvoří mechanický zámek.
6. Technologická přestávka pro zrání tmele a jádrové omítky 1mm/1den.

Postup realizace omítky Weber top mlýnkováním:

1. Omítka Webertop se namíchá do konzistence podobné pastovité omítky a za pomoci natahováku aplikujeme omítku Webertop na zdrsněný povrch vyzrálého tmele LZS 740 v tloušťce minimálně 3mm. Do takto natažené vrstvy se ihned provádí aplikace omítky mlýnkem a to takzvaně, živé do živého a to minimálně ve dvou vrstvách do kříže. Výsledná vrstva omítky Webertop by měla mít minimální tloušťku 5-6mm.

Na dekorační prvky (řimsy), bychom doporučily tenkovrstvý systém opravy a to Weber dur stěrkou (vzhled štuky) s následným nátěrem Weberton Micro V, jelikož silnovrstvý systém Webertop může změnit vzhled těchto dekoračních prvků.

POZOR:

Nejedná se o standardní technologický postup skrábáním. Při aplikaci omítky břizolitového typu mlýnkováním, může dojít ke vzniku fleků a také povrch omítky nemusí vykazovat dostatečnou pevnost po celkovém vyžrání. Veškeré podmínky zpracování omítky Webertop jsou uvedeny v technickém listu, který je přiložen k tomuto dokumentu.

V případě, že odtrhové zkoušky nevyjdou a stávající fasáda se bude muset sejmut celá, bude nutné tento návrh opravy fasády přepracovat.

S pozdravem za společnost Weber



obchodně technický poradce

divize Weber

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

Radiová 3, 102 00 Praha 10

T: 

M: 



www.weber-terranova.cz



Orientační zkouška přidržnosti - záznam

použitý tmel

podklad

Škrábaný břizolit

Objednatel:

Konsit a.s.

Data a počasí průběhu zkoušky

Datum

počasí

zhotovení
vzorků

zrání vzorků
počet dní

provedení
zkoušky 1.

4. 6. 20

20°C

provedení
zkoušky 2.

Místo stavby:

Dejvická 184/4 Praha

číslo	zkušební místo	doba zrání	výsledek	tl. vrstvy	způsob porušení		poznámka
		dny		mm	vrstva	plocha %	
1.			0,29	30	V jádrové omítce	100	
2.			0,45	30	V jádrové omítce	100	
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							

1. termín

2. termín

Počet zkoušek

2

Výsledná hodnota

0,37

Nevyhovující výsledek

Poznámka:

V ČSN 73 2901 – provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů(ETICS) v odstavci 5.1.2. se doporučuje, aby průměrná hodnota přidržnosti lepicí hmoty k podkladu byla nejméně 0,2 MPa s tím, že žádný výsledek zkoušky přidržnosti lepicí hmoty k podkladu nesmí být menší než 0,08 MPa.

Zkoušky provedl:

Záznam vyhotovil:

Datum:

Podpis:

5. 6. 20



S pozdravem za společnost Weber



obchodně technický poradce

divize Weber

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Radiová 3, 102 00 Praha 10



www.weber-terranova.cz



ZMĚNOVÝ LIST č. 123

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Změna povrchových úprav kleneb“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – půdorys se zakreslením (2 strany A4)			

1) Zdůvodnění:

Na základě požadavku objednatele budou stávající klenby v 1.PP a 1.NP kompletně omítnuty, nebudou vyspravovány ani nebudou z pohledového zdiva.

2) Technický popis:

Připočet položek týkajících se nové dvouvrstvé štukové omítky kleneb a odpočet původních položek.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce 56.739,59 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 14 dní.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	2.10.2020	2.10.2020	2.10.2020	2.10.2020
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:		
Datum:	2.10.2020	

Změnový list č.123

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Změna povrchových úprav kleneb

Dejvická 184/4

18.06.2020


Praha 6, zastoupená SNEO a.s.
KONSIT a.s.


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							56 739,59	
200	K	611311143	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně	m2	287,900			
			1.PP "m.c.010,0.11,0.12,0.17-0.18/20,9				20,900	
			1.PP "m.c.010,0.11,0.12,0.17-0.18/20,9				70,9	
			ponošená klenby 1NP/210,200				210,2	
			1PP "klenba"77,7				77,7	
203	K	611315423	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 50%	m2	-210,200			
			"ponechané klenby 1NP/210,200				210,200	
204	K	611631001	Spárování spárovací maltou vnitřních pohledových ploch stropů z cihel	m2	-77,700			
			1.PP "m.c.0.13/77,7				77,700	
1041	K	783801203	Okartáčování omítek před provedením nátěru	m2	-77,700			
			1PP "klenba"77,7				77,700	
1045	K	783826810R	Nátěr pohledového zdiva reaktivně hloubkové mineralizující tekutinou (s protispárovacími účinky)	m2	-77,700			
			1PP "klenba"77,7				77,700	
1053	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-210,200			
			"ponechané omítka klenby 1.NP/210,2				210,200	
1055	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-210,200			
			"ponechané omítka klenby 1.NP/210,2				210,200	
1058	K	784181121	Hloubková jednorázová penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	77,700			
			1.PP "stropní klenba m.c.010,0.11,0.12,0.17-0.18/20,9				20,900	
			"stropní klenby 1NP/210,2				210,200	
			1.PP "m.c.010,0.11,0.12,0.17-0.18/20,9				70,9	
			ponošená klenby 1NP/210,200				210,2	
			1PP "klenba"77,7				77,7	
1060	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	77,700			
			1.PP "stropní klenba m.c.010,0.11,0.12,0.17-0.18/20,9				20,900	
			"stropní klenby 1NP/210,2				210,200	
			1.PP "m.c.010,0.11,0.12,0.17-0.18/20,9				70,9	
			ponechané klenby 1NP/210,200				210,2	
			1PP "klenba"77,7				77,7	
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	-1,444			
464	K	978011161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 50 %	m2	-210,200			
			"1NP ponechané klenby 210,2				210,200	
467	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	287,900			
			1NP "klenba m.c.010,0.11,0.12,0.17-0.18/19,1				19,100	
			1NP "klenba m.c.010,0.11,0.12,0.17-0.18/19,1				19,1	
			ponošené klenby 1NP/210,200				210,2	
			1PP "klenba"77,7				77,7	
470	K	978023411	Výškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	-77,700			
			"klenba m.c.0.13/77,7				77,700	
485	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	7,952			
486	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,952			
487	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	111,322			
488	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skladkové) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	7,952			
VRN			Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,17			

799

SDK POOLED

KLENNBY





ZMĚNOVÝ LIST č. 125

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Nové omítky schodiště“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4)			

1) Zdůvodnění:

Na základě požadavku objednatele budou stávající omítky schodiště kompletně otlučeny a kompletně omítnuty, nebudou vyspravovány.

2) Technický popis:

Přípočet položek týkajících se nové dvouvrstvé štukové omítky a odpočet původních položek.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce 45.087,13 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 14 dní.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	8.10.2020	2.10.2020	24.9.2020	7.10.2020
Podpis:				
7) ZL převzal k realizaci:				
Datum:	8.10.2020			

Změnový list č. 125

Objekt:

Rekonstrukce domovního schodiště

Stavba:

Nové omítky schodiště

Adresa:

Dejvická 184/4

13.07.2020

Objekt:

Praha 6, zastoupená SNEO a.s.

Objekt:

KONSIT a.s.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							45 087,13	
202	K	611315422	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	-67,900			
			Rámenné stávajícího schodiště a mezipodest:					
			mezipodestí se žebry 23,4			23,400		
			Rámenné 44,5			44,500		
			Součet			-67,900		
218	K	612315423	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	-243,945			
			"Schodišťové stěny"					
			(3,5+4,02+3,5)/21			231,420		
			Otvory 1,25*1,9+1,25*1,13*2+1,25*3*2			-3,200		
			+ "ostění" (1,9*2+1,25*0,38*3+1,13*2+1,25*0,25*2+1,8*2+1,25*0,25			9,325		
			Součet			-243,945		
201	K	611311145	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanašena ručně	m2	67,900			
217	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanašena ručně	m2	243,945			
1054	K	784121007	Oškrabání malby na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	-299,320			
			Rámenné stávajícího schodiště a mezipodest:					
			mezipodestí se žebry 23,4			23,400		
			Rámenné 44,5			44,500		
			Mezisoučet			67,900		
			"Schodišťové stěny"					
			(3,5+4,02+3,5)/21			231,420		
			Součet			-299,320		
1056	K	784121017	Rozmývání podkladu po oškrabání malby na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	-299,320			
			Rámenné stávajícího schodiště a mezipodest:					
			mezipodestí se žebry 23,4			23,400		
			Rámenné 44,5			44,500		
			Mezisoučet			67,900		
			"Schodišťové stěny"					
			(3,5+4,02+3,5)/21			231,420		
			Součet			-299,320		
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	-2,977			
463	K	978011141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 30 %	m2	-67,900			
			Rámenné stávajícího schodiště a mezipodest:					
			mezipodestí se žebry 23,4			23,400		
			Rámenné 44,5			44,500		
			Součet			-67,900		
466	K	978013161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 %	m2	-243,945			
			"Schodišťové stěny vč. linkrusty"					
			(3,5+4,02+3,5)/21			231,420		
			Otvory 1,25*1,9+1,25*1,13*2+1,25*3*2			-3,200		
			+ "ostění" (1,9*2+1,25*0,38*3+1,13*2+1,25*0,25*2+1,8*2+1,25*0,25			9,325		
			Součet			-243,945		
467	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	311,845			
			Rámenné stávajícího schodiště a mezipodest:			57,900		
			"Schodišťové stěny vč. linkrusty"			253,945		
485	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	8,694			
488	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,694			
487	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	121,716			
488	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	8,694			
0	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

ZMĚNOVÝ LIST č. 126

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Můstek u výtahu 4.NP“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – půdorys se zakreslením (1 strana A4) Příloha č.3 – fotodokumentace (3x A4)			

1) Zdůvodnění:

Na základě požadavku statika je doplněn ŽB můstek mezi podestou v 4.NP a konstrukcí výtahové šachty.

2) Technický popis:

Vybednění, vyztužení a vybetonování železobetonové konstrukce můstku v 4.NP, vč. nakotvení výztuže na chemii.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce + 7.072,76 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 3 dny.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	8.10.2020	2.10.2020	2.10.2020	2.10.2020
Podpis:				
7) ZL převzal k realizaci:				
Datum:	8.10.2020			

Změnový list č.126

Objekt

Rekonstrukce domu č.p.184/4

Práce

Můstek u výtahu 4.NP

Adresa

Dejvická 184/4

Datum

13.07.2020

Objednatel

Praha 6, zastoupená ŠNEO a.s.

Projektant


Stavba


KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							7 072,76	
140	K	411321515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,042			
			1,2*1,25*0,14		0,004			
142	K	411351001R	Zřízení a odstranění bednění stropů deskových tl.12 cm včetně podpěrné kce	m2	0,300			
			1,2*0,25		0,3			
143	K	411351801R	Bednění čel stropních desek a obetonování nosníků, zřízení	m	0,238			
			0,035*1,2*0,50*0,12		0,004			
148	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,025			
			rozložená síla 0,3*0,1*1,0*0,000		0,002500			
			rozložená síla 0,1*0,2*0,1*0,000		0,00010			
			rozložená síla 0,1*0,2*0,1*0,000		0,00010			
480	K	985331215	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	2,750			
			1,05*0,000*0,000*1,0*0,00		0,00			
481	M	13021015	tyč ocelová žebroková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 16mm	t	0,010			
			1 kls žltných kotev délky 50 cm: 15*0,5*1,15*1,58*1000		0,010			
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,162			
430	K	974029164	Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 150 mm š do 150 mm	m	2,600			
			1,0*0,0*0,000*0,000*0,000*0,000*0,000*0,000		0,00			
485	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	0,135			
486	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,135			
487	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ŽKD 1 km přes 1 km	t	1,893			
490	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	0,135			
skrytý průvlak								
150	K	413321515	Nosníky ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,169			
			1,5*0,15*0,25		0,169			
152	K	413351111	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	0,675			
			0,3*0,33		0,025			
153	K	413351112	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	0,675			
156	K	413352111	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	0,675			
157	K	413352112	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	0,675			
160	K	413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505	t	0,028			
			rozložená síla 0,3*0,1*1,0*0,000		0,0028			
			rozložená síla 0,1*0,2*0,1*0,000		0,00010			
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,449			
0	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			


STNO P NOB 3.NP

(mostly 4 yr)









ZMĚNOVÝ LIST č. 127

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Změna komína“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4)			

1) Zdůvodnění:

Na základě požadavku projektanta dle PPS č.16, z důvodu úspory prostoru v šachtě, bude navržený zděný komín s průduchem nahrazen plastovým komínem pr. 160 mm a bude doplněno odvětrávací potrubí podlahy.

2) Technický popis:

Odpočet zděného komína, přípočet izolace plastového komína- minerální pouzdra s AL polepem 160 / 25, přípočet potrubí DN150 pro odvětrání podlahy, přípočet staveních připomoci a protipožárních ucpávek. Utěsnění šachty v úrovni jednotlivých stropů bude řešeno dalším ZL.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce - 93.353,54 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu stavby.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	2.10.2020	2.10.2020	2.10.2020	2.10.2020
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:		
Datum:	2.10.2020	

Změnový list č.127

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Změna komína

Dejvická 184/4

14.07.2020

Praha 6, zastoupená SNEQ a.s.

KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-93 353,54	
82	K	314272406	Komín dvousložkový 1průduchový betonový z keramických vložek s izolací s šachtou D 20 cm v 3 m	soubor	-1,000			
83	K	314272416	Příplatek ke komínu dvousložkovému 1průduchovému z keramických vložek s šachtou D 20 cm ZKD 1 m v	m	-23,000			
84	K	314272442	Komínový plášť v 100 cm D 20 cm pro dvousložkový 1průduchový betonový komín s větrací šachtou	kus	-1,000			
85	K	314272476	Krycí deska pro obezděnou hlavu dvousložkového 1průduchového betonového komínu s šachtou do D 20 cm	kus	-1,000			
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	-2,921			
		974029187	Výsekání rýh ve zdivu kamenném hl do 300 mm š do 300 mm v 1 PP pro kamenný ZB = 0,89 pro odvětrání podlahy = 0	m	6,500			ÚRS 2020-I
485	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	0,887			
486	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,887			
487	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	12,422			
490	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	0,887			
130	K	346244361	Zazdivka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených v 1 PP pro kamenný ZB = 0,89 pro odvětrání podlahy = 0	m2	1,950			
72	K	310239211	Zazdivka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC v 1 PP pro kamenný ZB v 1 PP pro odvětrání podlahy 4,50 x 0,3 x 0,35 = 0,56	m3	0,458			
323	K	953731315R	Odvětrání svislé trubami plastovými KG DN do 160 mm včetně ukotvení a tvarovek (odvětrání podlahy = 0)	m	27,500			
615	K	727121109	Protipožární manžeta D 160 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 komín Z odvětrání podlahy 0	kus	14,000			
		713463214	Montáž izolace tepelné potrubními pouzdry s Al folií staženými AL páskou 1x D přes 150 mm komín 25,5	bm	25,500			
		00000147R	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al folií 159/25mm	m	28,050			
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	1,386			
0	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

ZMĚNOVÝ LIST č. 128

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Změna římsy u střechy“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – Půdorys 6.NP se zakreslením (1x A4) Příloha č.3 - Fotografie (4x A4)			

1) Zdůvodnění:

Na základě zjištěné skutečnosti a požadavku statika, bude stávající zdivo u římsy střechy (původně předpokládané jako betonové) přezděno z nových plných cihel a vybetonován ŽB věnec. (Tento ZL neřeší změnu oplechování a podkladních vrstev oplechování – bude řešeno dalším ZL)

2) Technický popis:

Odbourání stávajícího zdiva, přezdění z plných keramických cihel, vybednění a vybetonování věnce s výztuží, změna rozměrů navrženého věnce V6.1. Doplnění polystyrenu z vnější strany u věnce V6.1 a polystyrenu tl. 60 mm u nového věnce nad vyzdívkou. Změna oplechování a podkladních vrstev oplechování bude řešena dalším ZL.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce +94.010,04 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 14 dní.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	2.10.2020	2.10.2020	2.10.2020	2.10.2020
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:		
Datum:	2.10.2020	

Změnový list č.128

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Změna římsy u střechy

Dejvická 184/4


27.07.2020


Praha 6, zastoupená SNEO a.s.


KONSIT a.s.


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							94 010,04	
347	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	8,010			
			(23+21,5)*0,47*0,45		0,07			
485	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	14,418			
486	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	14,418			
487	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ŽKD 1 km přes 1 km	t	201,852			
490	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu cihelného kod odpadu 170 102	t	14,418			
75	K	311231117	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na SMS 10 MPa	m3	3,004			
			(23+21,5)*0,45*0,45		1,084			
191	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	4,584			
			dle výkazu V6.4*0,45*0,44*0,2		3,060			
			skutečnost V6.12 (23+21,5)*0,35*0,45*0,2		4,205			
			věnce nad výzdívku (23+21,5)*0,25*0,45*0,45		9,319			
192	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	18,025			
			V6.1*0,45*0,44		14,800			
			bednění nad věnci (23+21,5)*0,15		15,575			
			věnce nad výzdívku (23+21,5)*0,25*0,2		22,250			
193	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	18,025			
194	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 S05	t	0,319			
			věnce V6.1 - bez změny		0,000			
			věnce nad výzdívku KAP 400 400 100 (23+21,5)*0,45*0,2*0,0079		0,183			
			věnce nad výzdívku - podání 3xpe17 (23+21,5)*0,15*0,00089		0,137			
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	16,671			
		713131121	Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek	m2	22,250			ÚRS 2020 - I
			zateplení věnce V6.1 (0,37 mm) (23+21,5)*0,25		11,125			
			zateplení věnce nad výzdívku (0,60 mm) (23+21,5)*0,25		11,125			
		28375814	deska EPS pro aplikace bez zatížení tl 30mm	m2	12,238			ÚRS 2020 - I
			věnce V6.1 (0,60 mm) (23+21,5)*0,25*1,1		12,238			
		28375817	deska EPS pro aplikace bez zatížení tl 60mm	m2	12,238			ÚRS 2020 - I
			u věnce nad výzdívku (0,60 mm) (23+21,5)*0,25*1,1		12,238			
600	K	998713204	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m	%	2,000			
B	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			


PROOM 5 6-NP











ZMĚNOVÝ LIST č. 129

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Přezdění nesoudržného zdiva v 6.NP“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – půdorys se zakreslením (1 strana A4) Příloha č.3 – fotodokumentace (4 x A4)			

1) Zdůvodnění:

Z důvodu zjištění nesoudržného a rozrušeného zdiva a komínových průduchů v 6.NP, byla část zdiva přezděna za nové zdivo.

2) Technický popis:

Přípočet odbourání nesoudržného zdiva, přesun a odvoz sutí, vyzdění nových částí z plných cihel a zazdění komínových průduchů, v rozsahu dle přílohy.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce +20.127,83 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 3 dny.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	2.10.2020	2.10.2020	2.10.2020	2.10.2020
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:		
Datum:	8.10.2020	

Změnový list č.129

Kód: Rekonstrukce domu Dejvická 184/4
Objekt:

Přezdění nesoudržného zdiva v 6.NP


Místo: Dejvická 184/4 Datum: 30.07.2020
Zadavatel: Praha 6, zastoupená SNEO a.s.
Vytvořeno: KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							20 127,83	
347	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3 průměr řezu: 0,25x0,45x0,15 příloha: 0,25x0,45x0,15	m3	1,465			
485	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	2,637			
486	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,637			
487	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ŽKD 1 km přes 1 km	t	36,912			
490	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	2,637			
135	K	349231811	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm 2,4x0,45	m2	1,080			
136	K	349231821	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 300 mm 2,4x0,45x0,45	m2	2,160			
		331231116	Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 15 na MC 10 příloha: 0,25x0,45x0,15	m3	1,026			ÚRS 2020 - II
69	K	310237241	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm průměr otvoru: 0,25x0,25	kus	1,000			
71	K	310238211	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC otvor ve zdi: 0,9x0,85x0,45 otvor do komínové odvětráky: 0,8x0,4x0,3	m3	0,319			
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	3,915			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

Служба











ZMĚNOVÝ LIST č. 130

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Odbourání zdiva 2.NP pro ztužení kleneb BŽ1“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – půdorys se zakreslením (1 strana A4) Příloha č.3 – fotodokumentace (4 x A4)			

1) Zdůvodnění:

Pro umístění prvku - ztužení kleneb BŽ1 - je nutné v některých místech u podlahy 2.NP osekát stávající zdivo.

2) Technický popis:

Přípočet odbourání a přisekání zdiva, přesun suti a odvoz na skládku.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce +5.217,99 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 1 den.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	2.10.2020	2.10.2020	2.10.2020	2.10.2020
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:		
Datum:	2.10.2020	

Rekonstrukce domu Ujevičky 164/4


vyrobeno	Dejvická 184/4	datum	30.07.2020
zdroj vody	Praha 6, zastoupená SNEO a.s.	frekvence	
účtovatel	KONSIT a.s.		


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 217,99	
347	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,689			
					0,6885			
		967031734	Přísekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 300 mm	m2	2,121			URS 2020 - II
					2,121			
485	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	2,396			
486	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,396			
487	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	33,544			
490	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	2,396			
p	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			


[illegible]

A:









ZMĚNOVÝ LIST č. 131

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Změna OK v 6.NP“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – půdorys se zakreslením (1 strana A4)			

1) Zdůvodnění:

Na základě požadavku statika/projektant dojde k prodloužení některých ocelových prvků o 30 cm (prvky 609, 2x610, 604, 605, 606, 607) a dalších o 20 cm (prvky 3x601, 602, 603, 608) + doplnění 2 ks IPE200 jako nosná kce vyzdívky výtahové šachty. Jsou doplněny prvky 643 a 644, které chyběly ve výkazu a úprava prvku 643. Doplnění svařence jako podpěry nárožní krokve.

2) Technický popis:

Přípočet větší délky ocelových prvků, dopočet ocelových prvků 643 a 644 vč. vyzdívky + doplnění 2 ks IPE 200 délky 4,6 m. Prvek 643 bude nově složen ze dvou IPE 180 a jednoho HEA 200. Doplněn svařenec z dvou U160 jako podpěra nárožní krokve.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce +51.001,12 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 3 dny.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	8.10.2020	8.10.2020	8.10.2020	8.10.2020
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:		
Datum:	8.10.2020	

Změnový list č.131

Stavba: Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt: Změna OK v 6.NP

Místo: Dejvická 184/4


Datum: 30.07.2020

Zadavatel: Praha 6, zastoupená SNEO a.s.

Projektant: Uchazeč: KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							51 001,12	
108	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,231			
			ozn.643 2x IPE 180 délky 2,2 m: 2*2,2*18,8/1000			0,09272		
			ozn.643 HEA 200 délky 2,2 m: 2*2,2*43,0/1000			0,0946		
			ozn.644 2x IPE 160 délky 1,7 m: 2*1,7*15,8/1000			0,05374		
180	M	13010962	ocel profilová HE-A 220 200, IPE180, 160 jakost 11.375	z	0,231			
132	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	1,540			
			nosníky 643 2,2*0,18+2,2*0,2			0,836		
			nosníky 644 2,2*0,16*2			0,704		
95	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,258			
			ozn.643 2,2*0,45*0,2			0,136		
			ozn.644 1,7*0,45*0,16			0,1224		
195	K	441171101R	Montáž a dodávka ocelové kce zastřešení z ocel.nosníků	kg	471,143			
			navíc 20cm 601 3xHEA200:			25,8		
			navíc 20cm 602 HEA200:			8,6		
			navíc 20cm 603 HEA200:			8,6		
			navíc 30cm 604 HEA100:			12,9		
			navíc 30cm 605 HEA100:			12,9		
			navíc 30cm 606 HEA100:			12,9		
			navíc 30cm 607 HEA100:			12,9		
			navíc 20cm 608 HEA200:			8,6		
			navíc 30cm 609 HEA100:			12,9		
			navíc 30cm 610 2xIPE200:			13,44		
			navíc 2x 4,6 m IPE 200:2*4,6*22,4			206,08		
			navíc svařenec 2xU160 3,5:2*3,5*17,4			121,8		
			pomocný a ostatní materiál 3%			13,7226		
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	1,482			
1040	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	20,690			
			IPE 160: 3,4 m *0,638			2,1692		
			IPE 180: 4,4 m *0,714			3,1416		
			IPE 200: 9,8m *0,778			7,6244		
			HEA 200: 2,7+2,2 = 4,9 m *1,154			5,6546		
			2xU160 svařenec:3,5m *0,16+0,14)*2			2,7		
	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

6. AP - OK



ZMĚNOVÝ LIST č. 132

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Odbourání zdiva 2.NP pro ztužení kleneb BŽ1_2.část“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – půdorys se zakreslením (1 strana A4)			

1) Zdůvodnění:

Pro umístění prvku - ztužení kleneb BŽ1 - je nutné v některých místech u podlahy 2.NP (místnosti 2.18 a 2.19) osekát stávající zdivo.

2) Technický popis:

Přípočet odbourání a přisekání zdiva, přesun suti a odvoz na skládku.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce +4.704,56 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 1 den.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP:	za dodavatele:
Datum:	10.10.2020	2.10.2020	2.10.2020	2.10.2020
Podpis:				
7) ZL převzal k realizaci:				
Datum:	8.10.2020			

Změnový list č.132

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Odbourání zdiva 2.NP pro ztužení kleneb BŽ1_2.část

Místo:

Dejvická 184/4

Termín:

03.08.2020

Zadavatel:

Praha 6, zastoupená SNEO a.s.

Projektant:

Upravitel:

KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 704,56	
347	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,882			
			274-270-6-0 t		0,882			
		967031734	Přísekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 300 mm	m2	1,200			ÚRS 2020 - II
			163-6-040 t		1,2			
485	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	2,242			
486	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,242			
487	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	31,382			
490	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	2,242			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

ZMĚNOVÝ LIST č. 133

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Zazdivky otvorů komínových průduchů na schodišti“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4)			

1) Zdůvodnění:

Dle požadavku projektanta budou stávající otvory komínových průduchů na schodišti zazděny.

2) Technický popis:

Přípočet zazdění otvorů z plných cihel.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce +4.140,95 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 1 den.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	8.10.2020	2.10.2020	2.10.2020	2.10.2020
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:		
Datum:	8.10.2020	

Změnový list č.133

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Zazdivky otvorů komínových průduchů na schodišti

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

13.08.2020

Žadatel:

Praha 6, zastoupená SNEO a.s.

Projektant:

Uchazeč:

KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 140,95	
70	K	310237261	Zazdivka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm	kus	2,000			
			z 1.NP do 2.NP: 1 ks		1			
			z 2.NP do 3.NP: 1 ks		1			
69	K	310237241	Zazdivka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	4,000			
			z 3.NP do 4.NP: 4 ks		4			
67	K	310236241	Zazdivka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	1,000			
			z 1.NP do 2.NP: 1 ks		1			
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	1,010			
0	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

ZMĚNOVÝ LIST č. 134

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Odřezání zazděných stávajících železných prvků v 1.PP“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – půdorys se zakreslením (1 strana A4) Příloha č.3 – fotodokumentace (3 x A4)			

1) Zdůvodnění:

Z důvodu zjištění ocelových prvků zazděných ve stávajících zdech, které by vyčnívaly z omítek, budou tyto odstraněny-odřezány.

2) Technický popis:

Přípočet vysekání otvorů kolem ocelových prvků, odřezání těchto prvků a zpětná zazdívka otvorů z plných cihel.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce +8.494,11 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 2 dny.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	8.10.2020	2.10.2020	2.10.2020	2.10.2020
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:		
Datum:	8.10.2020	

Změnový list č.134

Stavba:Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Místo:Dejvická 184/4Datum:13.08.2020

Zadávatel:Praha 6, zastoupená SNEO a.s. Projektant:


Uchazeč:KONSIT a.s.


Odřezání zazděných stávajících železných prvků v 1.PP


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							8 494,11	
421	K	973022251	Vysekání kapes ve zdivu z kamene pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	8,000			
			8 ks		8			
425	K	973031334	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 150 mm	kus	8,000			
			8 ks		8			
		154903111	Řezání válcovaných profilů na skládce	kus	16,000			ÚRS 2020 - II
			16 ks		16			
485	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	0,560			
486	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,560			
487	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,840			
490	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	0,560			
67	K	310236241	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	16,000			
			16 ks		16			
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,775			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

This architectural floor plan depicts a building with a complex layout of rooms and corridors. The plan is oriented with a north arrow pointing towards the top-left corner. Key features include:

- Rooms and Spaces:** The plan shows several rooms, including a large central hall (labeled "HALL"), a kitchen area (labeled "KITCHEN"), a dining area (labeled "DINING"), and a living area (labeled "LIVING"). There are also smaller rooms, possibly bedrooms or offices, and a bathroom.
- Dimensions:** Numerous dimensions are provided throughout the plan, indicating the size of rooms and corridors. For example, the overall width of the building is 7060 units, and the overall depth is 21380 units.
- Elevations:** Elevation markers are placed at various points throughout the plan, indicating the height of different areas. These markers are labeled with values such as -0.380, -1.130, -1.380, -1.530, -1.880, -2.180, -2.480, -2.780, -3.080, -3.380, -3.680, -3.980, -4.280, -4.580, -4.880, -5.180, -5.480, -5.780, -6.080, -6.380, -6.680, -6.980, -7.280, -7.580, -7.880, -8.180, -8.480, -8.780, -9.080, -9.380, -9.680, -9.980, -10.280, -10.580, -10.880, -11.180, -11.480, -11.780, -12.080, -12.380, -12.680, -12.980, -13.280, -13.580, -13.880, -14.180, -14.480, -14.780, -15.080, -15.380, -15.680, -15.980, -16.280, -16.580, -16.880, -17.180, -17.480, -17.780, -18.080, -18.380, -18.680, -18.980, -19.280, -19.580, -19.880, -20.180, -20.480, -20.780, -21.080, -21.380, -21.680, -21.980, -22.280, -22.580, -22.880, -23.180, -23.480, -23.780, -24.080, -24.380, -24.680, -24.980, -25.280, -25.580, -25.880, -26.180, -26.480, -26.780, -27.080, -27.380, -27.680, -27.980, -28.280, -28.580, -28.880, -29.180, -29.480, -29.780, -30.080, -30.380, -30.680, -30.980, -31.280, -31.580, -31.880, -32.180, -32.480, -32.780, -33.080, -33.380, -33.680, -33.980, -34.280, -34.580, -34.880, -35.180, -35.480, -35.780, -36.080, -36.380, -36.680, -36.980, -37.280, -37.580, -37.880, -38.180, -38.480, -38.780, -39.080, -39.380, -39.680, -39.980, -40.280, -40.580, -40.880, -41.180, -41.480, -41.780, -42.080, -42.380, -42.680, -42.980, -43.280, -43.580, -43.880, -44.180, -44.480, -44.780, -45.080, -45.380, -45.680, -45.980, -46.280, -46.580, -46.880, -47.180, -47.480, -47.780, -48.080, -48.380, -48.680, -48.980, -49.280, -49.580, -49.880, -50.180, -50.480, -50.780, -51.080, -51.380, -51.680, -51.980, -52.280, -52.580, -52.880, -53.180, -53.480, -53.780, -54.080, -54.380, -54.680, -54.980, -55.280, -55.580, -55.880, -56.180, -56.480, -56.780, -57.080, -57.380, -57.680, -57.980, -58.280, -58.580, -58.880, -59.180, -59.480, -59.780, -60.080, -60.380, -60.680, -60.980, -61.280, -61.580, -61.880, -62.180, -62.480, -62.780, -63.080, -63.380, -63.680, -63.980, -64.280, -64.580, -64.880, -65.180, -65.480, -65.780, -66.080, -66.380, -66.680, -66.980, -67.280, -67.580, -67.880, -68.180, -68.480, -68.780, -69.080, -69.380, -69.680, -69.980, -70.280, -70.580, -70.880, -71.180, -71.480, -71.780, -72.080, -72.380, -72.680, -72.980, -73.280, -73.580, -73.880, -74.180, -74.480, -74.780, -75.080, -75.380, -75.680, -75.980, -76.280, -76.580, -76.880, -77.180, -77.480, -77.780, -78.080, -78.380, -78.680, -78.980, -79.280, -79.580, -79.880, -80.180, -80.480, -80.780, -81.080, -81.380, -81.680, -81.980, -82.280, -82.580, -82.880, -83.180, -83.480, -83.780, -84.080, -84.380, -84.680, -84.980, -85.280, -85.580, -85.880, -86.180, -86.480, -86.780, -87.080, -87.380, -87.680, -87.980, -88.280, -88.580, -88.880, -89.180, -89.480, -89.780, -90.080, -90.380, -90.680, -90.980, -91.280, -91.580, -91.880, -92.180, -92.480, -92.780, -93.080, -93.380, -93.680, -93.980, -94.280, -94.580, -94.880, -95.180, -95.480, -95.780, -96.080, -96.380, -96.680, -96.980, -97.280, -97.580, -97.880, -98.180, -98.480, -98.780, -99.080, -99.380, -99.680, -99.980, -100.280, -100.580, -100.880, -101.180, -101.480, -101.780, -102.080, -102.380, -102.680, -102.980, -103.280, -103.580, -103.880, -104.180, -104.480, -104.780, -105.080, -105.380, -105.680, -105.980, -106.280, -106.580, -106.880, -107.180, -107.480, -107.780, -108.080, -108.380, -108.680, -108.980, -109.280, -109.580, -109.880, -110.180, -110.480, -110.780, -111.080, -111.380, -111.680, -111.980, -112.280, -112.580, -112.880, -113.180, -113.480, -113.780, -114.080, -114.380, -114.680, -114.980, -115.280, -115.580, -115.880, -116.180, -116.480, -116.780, -117.080, -117.380, -117.680, -117.980, -118.280, -118.580, -118.880, -119.180, -119.480, -119.780, -120.080, -120.380, -120.680, -120.980, -121.280, -121.580, -121.880, -122.180, -122.480, -122.780, -123.080, -123.380, -123.680, -123.980, -124.280, -124.580, -124.880, -125.180, -125.480, -125.780, -126.080, -126.380, -126.680, -126.980, -127.280, -127.580, -127.880, -128.180, -128.480, -128.780, -129.080, -129.380, -129.680, -129.980, -130.280, -130.580, -130.880, -131.180, -131.480, -131.780, -132.080, -132.380, -132.680, -132.980, -133.280, -133.580, -133.880, -134.180, -134.480, -134.780, -135.080, -135.380, -135.680, -135.980, -136.280, -136.580, -136.880, -137.180, -137.480, -137.780, -138.080, -138.380, -138.680, -138.980, -139.280, -139.580, -139.880, -140.180, -140.480, -140.780







ZMĚNOVÝ LIST č. 135

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Změna dlažby ve společných prostorech schodiště dle NPÚ“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4)			

1) Zdůvodnění:

Na základě požadavku památkářů (NPÚ) bude dlažba ve společných prostorech u schodiště (2.01a, 2.01b, 3.01, 4.01, 5.01, 6.01, mezipodesty) změněna z původní vybrané na dlažbu 33x33 (RAKO FORM – světle šedá a tmavě šedá – šachovnicově) – pokládána bude na koso, soklík bude z tmavě šedé – i na schodišti a v 1.01 a 1.02.

2) Technický popis:

Odpočet původně uvažované dlažby 30x30 a náhrada za vybranou dlažbu 33x33, příplatek za pokládku na koso.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce +13.645,41 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu stavby.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	8.10.2020	2.10.2020	2.10.2020	7.10.2020
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:		
Datum:	8.10.2020	

Změnový list č.135

Objekt:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Změna dlažby ve společných prostorech schodiště dle NPÚ

Objekt:

Dejvická 184/4

Datum:

13.08.2020

Zpracoval:

Praha 6, zastoupená SNEO a.s.

Responzant:

Ukládal:

KONSIT a.s.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Naklady soupisu celkem							13 645,41	
989	M	59761433R	dlaždice keramické 300x300 - slinuté neglazované mrazuvzdorné pro extrémní mechanické namáhání protiskluznost R9, dle výběru	m2	-13,226			
			"skladba P3"					
			"m.c.2.01b7(4,5*2+1,13)-dvere(0,9+0,8+0,71)(0,1*1,1)			-0,819		
			"skladba P18"					
			"m.c.2.01a chodba+podesta(2,1+2,2+1,5+2,18+0,78+0,1b+0,5b+0,65)(2+0,74)			-0,946		
			"dvere(0,9+0,8+0,72)(0,1*1,1)					
			"skladba P16"					
			"m.c.3.01 chodba+podesta(12,4)-dvere(0,9+0,8+0,71)(0,1*1,1)			-1,461		
			"m.c.4.01 chodba+podesta(11,9)-dvere(0,9+0,72)(0,1*1,1)			-1,958		
			"m.c.5.01 chodba+podesta(11,8)-dvere(0,9+0,72)(0,1*1,1)			-1,958		
			"skladba P15"					
			"m.c.6.01 chodba+podesta(11,77+2,7+2,61)-dvere(0,9+0,72)(0,1*1,1)			-0,800		
			"skladba P20"					
			"m.c.1.01(1,5,42+0,5+1,945)(2)-dvere(1,1,7+1,5+0,81)(0,1*1,1)			-1,288		
			"m.c.1.02(1,4,42+1,4+1,244)(2+0,5b+2,17+1,32)-dvere(1,1,3+0,9)(0,1*1,1)			-1,104		
			mezipodesty					
			"mezipodesty stávající schodiště(11,3*2)(10*0,1*1,1)			-2,860		
991	M	59761433R	dlaždice keramické 300x300 - slinuté neglazované mrazuvzdorné pro extrémní mechanické namáhání protiskluznost R9, dle výběru	m2	-6,046			
			"stávající schodiště"(0,28+0,16)(3+10*3+6*3+9*2)+(0,15+0,28)(9*3+6*2)(1*0,1*1,1)			-6,046		
993	M	59761433R	dlaždice keramické 300x300 - slinuté neglazované mrazuvzdorné pro extrémní mechanické namáhání protiskluznost R9, dle výběru	m2	-93,984			
			"skladba P3(5,04*1,1)			-5,594		
			"skladba P18 "chodba a podesta(12,5*1,1)			-13,256		
			"skladba P16 "m.c.3.01 chodba+podesta(14,1*1,1)			-15,510		
			"skladba P16 "m.c.4.01 podesta+chodba(17*1,1)			-18,700		
			"skladba P16 "m.c.5.01 podesta+chodba(17*1,1)			-18,700		
			"skladba P15 "m.c.6.01 podesta(10,7*1,1)			-11,770		
			"stávající vlnaté mezipodesty(11*1,3*2)(11*1,3)-vyrovnávací schody(1*1,3)(1,1)			-10,610		
995	M	59761115R	dlaždice keramické 330x330 mm protiskluznost R9 dle výběru	m2	113,254			
		771591191	Příplatek k podlahám za diagonální kladení dlažby	m2	85,440			
			"skladba P3(5,04)			-5,040		
			"skladba P18 "chodba a podesta(12,5)			-12,500		
			"skladba P16 "m.c.3.01 chodba+podesta(14,1)			-14,100		
			"skladba P16 "m.c.4.01 podesta+chodba(17)			-17,000		
			"skladba P16 "m.c.5.01 podesta+chodba(17)			-17,000		
			"skladba P15 "m.c.6.01 podesta(10,7)			-10,700		
			"stávající schodiště mezipodesty(11*1,3*2)(11*1,3)-vyrovnávací schody(1*1,3)			-9,100		
1000	K	998771204	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 36 m	%	5,000			
0	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

URS 2020 - II

ZMĚNOVÝ LIST č. 136

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Ztužení kleneb BŽ1 na skutečnost“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – Púdorys se zakreslením (1x A4) Příloha č.3 – fotodokumentace			

1) Zdůvodnění:

Na základě požadavku statika došlo k úpravě BŽ1 ke ztužení kleneb nad 1.NP. (Tento ZL neřeší žebro BŽ1)

2) Technický popis:

Přípočty a odpočty na skutečnost, propojení žeber skrz zed' přidanou výztuží.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce +6.653,72,- Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 7 dní.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	8.10.2020	8.10.2020	8.10.2020	8.10.2020
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:	
Datum:	8.10.2020

Změnový list č.136

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Ztužení kleneb BŽ1 na skutečnost

Misto:

Dejvická 184/4

Datum:

14.08.2020

Zadavatel:

Praha 6, zastoupená SNEO a.s.

Projektant:

Uchazeč:

KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							6 653,72	
150	K	413321515	Nosníky ze ŽB tř. C 20/25 ztužení kleneb BŽ1 dle statiky 1670,8*0,2	m3	-3,180			
			skutečnost: 0,6*2,2*16,0+16,0*4*8,0+10,5*11,0+5,0*4,0+9,0*9,0+3*9,0+4,5*1,5+4,0*2,0+9,0*2,0+1,8*0,2*4,0		16,860			
270	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,100			
			skutečnost - kruha 16,5 cm (4*0,5)*4,5*0,5*2,05		-0,700			
			skutečnost - obvod kruhy tl.cca 10 cm: ((4*4,5)/(4-0,5))*4,5*0,5*0,1		0,400			
154	K	413351121	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm	m2	+1,300			
			ztužení kleneb BŽ1 dle statiky 1670,2		-11,400			
			skutečnost: 0,2*16,0+16,0*4*0,2*10,5+11,0*5,0+2*4,0+4,0*9,0+9,0*4,0+3*4,0*2+4,5*1,5+4,0*2+2,0*4,0+2,0		22,100			
155	K	413351122	Odstanění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm	m2	-1,300			
149	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,104			
			kruha: 100*100*6: 4,0*4,5*2,2*4,4/1000		0,104			
479	K	985331211	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	10,800			
			kruha: cca 800/m2, vrt 10 mm: 4,5*4,0*9*0,3		16,800			
481	M	13021015	tyč ocelová železná jakost B51 S005 výztuž do betonu D 8/4 mm	t	0,010			
			kruha: délka 20 cm: 4,5*4,0*6*5,2*1,1*0,4/1000		0,010			
		977131210	Vrty dovrchní přiklepovými vrtáky D do 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	5,200			CS ÚRS 2020 II
			propojení žebek skrz sed: 4*2*0,60		5,200			
160	K	413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 S05	t	0,017			
			propojení žebek skrz sed: po 14 dílků 1,5m: 4x2 ks: 4*2*1,5*1,13*1,21/1000		0,017			
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	-4,970			
470	K	978023411	Vyskrabání soár zdiva cihelného mimo komínového	m2	18,000			
			v místě kruhy: 4,0*4,5		18,000			
		777111111	Vysátí odpadů před provedením lité podlahy	m2	18,000			
485	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s	t	0,252			CS ÚRS 2020 II
486	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se	t	0,252			
487	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,528			
490	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód	t	0,252			
o VRN				Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170		

This architectural floor plan depicts a multi-room building with a central courtyard. The plan is highly detailed, featuring numerous rooms of varying sizes, corridors, and structural elements. Key features include:

- Room Numbers and Labels:** Rooms are labeled with numbers such as 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893,

[illegible]

ZMĚNOVÝ LIST č. 137

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Zrušení vodorovného odvětrání podlahy“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4)			

1) Zdůvodnění:

Dle požadavku projektanta bude vodorovné potrubí pro odvětrání podlahy zrušeno. **(tento ZL neřeší stavební přípomoce odvětrání podlahy, protipožární ucpávky)**

2) Technický popis:

Odpočty vodorovného potrubí a přípočty jen ponechaného v prostupech skrz zdi.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce -21.885,29 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu stavby.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	8.10.2020	8.10.2020	8.10.2020	8.10.2020
Podpis:				
7) ZL převzal k realizaci:				
Datum:	8.10.2020			

Změnový list č.137

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Zrušení vodorovného odvětrání podlahy

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

14.06.2020

Zadavatel:

Praha 6, zastoupená SNEO a.s.

Projektant:

Uchazeč:

KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-21 885,29	
325	K	953735125R	Odvětrání vodorovné plastovými troubami KG DN do 160 mm včetně tvarovek	m	-42,300			
			odpočet dle výkazu: -43,3		-43,3			
			potrubí v prostěpích ve zdech 4x0,8		3,2			
32	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	+0,888			
VRN Vedlejší rozpočtové náklady				%	10,170			

ZMĚNOVÝ LIST č. 138

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Doplnění litinových svodů a gajgrů“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4)			

1) Zdůvodnění:

Dle požadavku projektanta bude dešťový svod do výšky 2 m nad chodník litinový – hrdlové litinové potrubí s příchytkami v nátěru. Budou vyměněny všechny 4 gajgry za nové litinové (**tento ZL neřeší stavební přípomoc a zemní prací v chodníku – bude řešeno dle skutečnosti v dalším ZL**)

2) Technický popis:

Odpočet klempířského svodu a dopočet dodávky a montáže litinového potrubí hrdlového příchytkami + nátěr RAL 9011. Demontáž stávajícího gajgru a dodávka a montáž nového gajgru.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce +39.119,08 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 7 dní.

6) Schválil	za objednatele:	za TDi:	za GP	za dodavatele:
Datum:	8.10.2020	8.10.2020	8.10.2020	8.10.2020
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:		
Datum:	8.10.2020	

Změnový list č.138

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Doplnění litinových svodů a gajgrů

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

14.08.2020

Zadavatel:

Praha 6, zastoupená SNEO a.s.

Projektant:

Uchazeč:

KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							39 119,08	
		721111121	Montáž potrubí kanalizační kameninové litinové hrdlové s integrovaným spojem DN 100	m	8,000			ÚRS 2020 II
			4x 2 m		8,000			
		SVOD 1						
		00000148R	Litinová roura s hrdlem, těsněním a příchytkou DN100, 2000 mm	ks	1,000			
		SVOD 2						
		00000148R	Litinová roura s hrdlem, těsněním a příchytkou DN100, 2000 mm	ks	1,000			
		SVOD 3						
		00000149R	Litinová roura s hrdlem, těsněním a příchytkou DN100, 1500 mm	ks	1,000			
		00000150R	Litinový odskok s hrdlem, těsněním a př. DN100, 130 mm (výška 270 mm)	ks	1,000			
		00000151R	Litinová roura s hrdlem, těsněním a příchytkou DN100, 500 mm (bude zakráčeno na stavbě)	ks	1,000			
		SVOD 4						
		00000152R	Litinová roura s hrdlem, těsněním a příchytkou DN100, 1000 mm	ks	1,000			
		00000150R	Litinový odskok s hrdlem, těsněním a př. DN100, 130 mm (výška 270 mm)	ks	1,000			
		00000152R	Litinová roura s hrdlem, těsněním a příchytkou DN100, 1000 mm (bude zakráčeno na stavbě)	ks	1,000			
		721242804	Demontáž lapače střešních splavenin DN 125	kus	4,000			ÚRS 2020 II
		721241102	Lapač střešních splavenin z litiny DN 125	kus	4,000			ÚRS 2020 II
67	K	998721204	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m	%	3,000			
755	K	764-K17R	Dešťový svod včetně objímek, kolen, odskoků, kotlíku z Pz plechu s povrch. úpravou barvou průměr 100 mm kompletní provedení tabulky výrobků ozn.K17	m	-8,000			
			ks délky 200 cm nad úhradkem z litiny		-8			
783	K	998764204	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 36 m	%	2,000			
		783614561	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm	m	8			ÚRS 2020 II
		783617631	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm	m	8			ÚRS 2020 II
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

ZMĚNOVÝ LIST č. 140

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Změna žebra BŽ1“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – fotodokumentace (2xA4)			

1) Zdůvodnění:

Po odkrytí konstrukcí navrhl statik na základě zjištěné skutečnosti úpravu žebra BŽ1.

2) Technický popis:

Úprava tvaru ŽB konstrukce, výztuže a bednění, vč. doplnění 8 ks táhel.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce +23.826,54,- Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 14 dní. (také prodleva v dodání platných podkladů)

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	8.10.2020	8.10.2020	8.10.2020	8.10.2020
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:		
Datum:	8.10.2020	

Změnový list č.140

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Změna žebra BŽ1

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

04.09.2020

Žadatel:

Práha 6, zastoupená SNEO a.s.

Projektant:

Uchazeč:

KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							23 826,54	
150	K	413321515	Nosníky ze ŽB tř. C 20/25 "BŽ1" (3,80*10,25*0,440,3*0,15)	m3	-0,551			
154	K	413351121	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm "BŽ1" 3,8*0,55*0,4*2)	m2	-5,130			
155	K	413351122	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm	m2	-5,130			
158	K	413352115	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm "BŽ1" 3,8*0,55	m2	-2,090			
159	K	413352116	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	-2,090			
160	K	413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 S05 "ostatní žebra" 0,551*150/1000	t	-0,083			
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	-1,467			
skutečnost								
150	K	413321515	Nosníky ze ŽB tř. C 20/25 BŽ1: 4,0*1,45*0,25	m3	1,450			
154	K	413351121	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm BŽ1: 4,0*0,25	m2	1,000			
155	K	413351122	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm	m2	1,000			
160	K	413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 S05 BŽ1: (152,6-13,6*0,89)/1000	t	0,141			
		977131210	Vrty dovrchní přiklepový vrtáky D do 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu pro táhla o s 0,75 m: 8*0,75	m	6,000			CS ÚRS 2020 II
		985622211	Spínání objektů - vložení a dodání táhla z betonářské oceli D do 20 mm se svařovaným spojem táhla: 8*1,7	m	13,600			CS ÚRS 2020 II
		985622491	Příplatek k cenám za délku táhla do 2 m jednotlivě	m	13,600			CS ÚRS 2020 II
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	3,754			
943	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kotevní desky P10 150x150: 8*0,15*0,15*80	kg	14,400			
949	M	13010970	ocel profilová jakost 11 375 kotevní desky P10 150x150: 8*0,15*0,15*80*1,1*1000	t	0,016			
979	K	998767204	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	%	2,000			
0	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			





ZMĚNOVÝ LIST č. 141

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Zazdívka rýhy na schodišti mezi 1.NP a 2.NP“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – fotodokumentace (1 x A4)			

1) Zdůvodnění:

Po demontáži stávajícího potrubí ve zdi schodiště požaduje projektant zazdění stávající rýhy.

2) Technický popis:

Zazdění rýhy z plných cihel.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Nemá vliv


4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce +623,37 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu díla.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	8.10.2020	8.10.2020	8.10.2020	8.10.2020
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:		
Datum:	8.10.2020	

Změnový list č.141

Stavba:Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:Zazdívka rýhy na schodišti mezi 1.NP a 2.NP

Místo:Dejvická 184/4Datum:04.09.2020

Zadavatel:Praha 6, zastoupená SNEO a.s.Projektant:

Uchazeč:KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							623,37	
131	K	346244371	Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	0,630			
			4,2*0,15		0,63			
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,160			
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady				%	10,170			



ZMĚNOVÝ LIST č. 142

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Zazdívky 6.NP“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – půdorys se zakreslením (1xA4) Příloha č.3 – fotodokumentace (4xA4)			

1) Zdůvodnění:

Dle požadavku projektanta budou stávající otvory komín.průduchů a rýhy po původních instalacích v 6.NP zazděny.

2) Technický popis:

Přípočet zazdění otvorů a rýh z plných cihel.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce +2.414,12 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 1 den.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	8.10.2020	8.10.2020	8.10.2020	8.10.2020
Podpis:				
7) ZL převzal k realizaci:				
Datum:	8.10.2020			


Změnový list č.142

Stavba: Rekonstrukce domu Dejvická 184/4
Objekt: Žazdivky 6,NP

Místo: Dejvická 184/4 Datum: 04.09.2020
Zadavatel: Praha 6, zastoupená SNEO a.s. Projektant:
Uchazeč: KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 414,12	
131	K	346244371	Žazdivka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	0,338			
			2,25*0,15		0,3375			
67	K	310236241	Žazdivka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými	kus	11,000			
			tl do 300 mm					
			3+1+7		11			
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,618			
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		%	10,170			

G.N.P











ZMĚNOVÝ LIST č. 143

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Drenážní potrubí pod dvorní částí“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – zakreslená změna v PD (1 strana A4)			

1) Zdůvodnění:

Dle požadavku projektanta bude do výkopu ve dvorní části umístěno drenážní potrubí, které bude napojeno na kanalizaci pod 1.PP.

2) Technický popis:

Dodávka a montáž drenážního potrubí DN100 vč. obalení geotextilií a obsypání štěrkem, prostup do objektu, napojení potrubí DN150 na kanalizaci v šachtě + dodání zpětných klapek, zazdění prostupu z beton.cihel. Odpočet zpětných klapek z výkazu, které nejsou v PD.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce -169.950,84 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 5 dní.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	1.10.2020	8.10.2020	8.10.2020	8.10.2020
Podpis:				
7) ZL převzal k realizaci:				
Datum:	8.10.2020			

Změnový list č. 143

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Drenážní potrubí pod dvorní částí

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

04.09.2020

Žadatel:


Praha 6, zastoupená SNEQ a.s.

Projektant:

Uchazeč:

KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-169 950,84	
		871228111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm	m	12,500			CS ÚRS 2020-II
			12,5		12,5			
		28611223	trubka drenážní flexibilní celoperořovaná PVC-U SN 4 DN 100 pro meliorace, dočasné nebo	m	13,750			CS ÚRS 2020-II
		211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo tratí vodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	1,500			CS ÚRS 2020-II
		211971110	Zřízení opláštění žeber nebo tratí vodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	4,375			CS ÚRS 2020-II
			12,5 * 0,35		4,375			
34	M	69311068	geotextilie netkaná PP 300g/m2	m2	5,688			
		311271126	Zdivo z cihel betonových 290x140x65 mm na maltu M10	m3	0,090			CS ÚRS 2020-II
			prostup potrubí do objektu 2ks / 0,3*0,3*1,0		0,09			
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	2,725			
38	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	4,500			
			4,5		4,5			
51	K	721263103	Klapka zpětná polypropylen PP s automatickým uzávěrem DN 160	kus	-24,000			
			odpočet 26 ks a přípočet 2 ks pro drenáž (1 ks po dození nebude vyjítit ale je zastat)					
56	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	4,500			
67	K	998721204	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m	%	3,000			
530	K	711747288	Izolace proti vodě oprávcování trubních prostupů na přírubu tmelem do 200 mm přitavením NAIP	kus	1,000			
531	K	711748195R	Těsnění trubních prostupů bentonit.páskou 20x5 mm	m	0,600			
532	K	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	3,000			
		971028481	Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 0,25 m2 tl do 900 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2020-II
			prostup potrubí do objektu 1 ks		1			
485	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	0,458			
486	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,458			
487	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,412			
496	K	997223855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód.odpadu 170-504	t	0,458			
o	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			



ZMĚNOVÝ LIST č. 144

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Podstojkování objektu_2.část“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4)			

1) Zdůvodnění:

Dle požadavku statika se podstojkovává objekt v různých místech pro zajištění stability objektu při bouracích pracích. **(tento ZL řeší stojkování od května 2020 do srpna 2020)**

2) Technický popis:

Zřízení podepření, odstranění podepření, nájem stojek.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Nemá dopad.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce +65.936,75 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 14 dní.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	8.10.2020	8.10.2020	8.10.2020	8.10.2020
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:	
Datum:	8.10.2020

Změnový list č.144

Stavba: Rekonstrukce domu Dejvická 184/4
Objekt:

Podstojkování objektu_2.část

Místo: Dejvická 184/4
Zadavatel: Praha 6, zastoupená SNEO a.s.
Uchazeč: KONSIT a.s.

Datum: 04.09.2020

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							65 936,75	
		95261151	Nájem stropní stojky	měs	266,000			ÚRS 2020 -II
			1.PP květen 2020: 24*1		24,000			
			1.NP květen 2020: 25*1		25,000			
			2.NP květen 2020: 7*1		7,000			
			3.NP květen 2020: 14*1		14,000			
			4.NP květen 2020: 16*1		16,000			
			5.NP květen 2020: 29*1		29,000			
			1.PP červen 2020: 20*1		20,000			
			1.NP červen 2020: 16*1		16,000			
			2.NP červen 2020: 6*1		6,000			
			3.NP červen 2020: 7*1		7,000			
			4.NP červen 2020: 15*1		15,000			
			5.NP červen 2020: 21*1		21,000			
			1.PP červenec 2020: 11*1		11,000			
			1.NP červenec 2020: 15*1		15,000			
			2.NP červenec 2020: 3*1		3,000			
			3.NP červenec 2020: 4*1		4,000			
			4.NP červenec 2020: 4*1		4,000			
			5.NP červenec 2020: 11*1		11,000			
			1.PP srpen 2020: 1*1		1,000			
			1.NP srpen 2020: 6*1		6,000			
			2.NP srpen 2020: 0		0,000			
			3.NP srpen 2020: 1*1		1,000			
			4.NP srpen 2020: 2*1		2,000			
			5.NP srpen 2020: 8*1		8,000			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

ZMĚNOVÝ LIST č. 145

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Zrušení luxfer“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4)			

1) Zdůvodnění:

Na základě požadavku projektanta/investora a dle souhlasu památkářů se nebudou zachraňovat původní luxfery v 4.NP, ale budou vybourány a otvory zazděny.

2) Technický popis:

Odečet vyspravení luxfer, přpočet vybourání luxfer, zazdění otvorů z plných cihel, omítka a malba navíc.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce -37.432,11 bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP:	za dodavatele:
Datum:	1.10.2020		13.10.2020	13.10.2020
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:		
Datum:	1.10.2020	

Změnový list č.145

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Zrušení luxfer

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

04.09.2020

Zadavatel:

Praha 6, zástoupená SNED a.s.

Projektant:

Uchazeč:

KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-37 432,11

Odečet původního řešení:

623	K	7616-SH17R	Okno prvek památkové ochrany 500x1200 mm- sklobetonová konstrukce s hexagonálními tvárnici- kompletní oprava(např.vyčištění, šetrné odstranění nátěru syntetickou barvou,oprava spárování)	kus	-1,000			
-----	---	------------	---	-----	--------	--	--	--

Přípočet nového řešení:

348	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 luxfer: 0,5*1,2*0,16	m3	0,096			
485	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	0,173			
486	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,173			
487	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,419			
490	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	0,173			
71	K	310238211	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC luxfer: 0,5*1,2*0,16	m3	0,096			
221	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně luxfer: 0,5*1,2	m2	0,600			
1058	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	0,600			
1060	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	0,600			
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,192			
p	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

ZMĚNOVÝ LIST č. 146

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Technická pomoc statika – 2.část“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4)			

1) Zdůvodnění:

Technická pomoc statika při řešení nalezených skutečností odlišných od předpokladů v PD. (za měsíce duben 2020 až září 2020)

2) Technický popis:

Technická pomoc statika za měsíce 04/2020, 05/2020, 06/2020, 07/2020, 08/2020, 09/2020.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Zjištěné odlišnosti promítne GP do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce +144.102,36 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad

6) Schválil	za objednatele:	za TDJ:	za GP	za dodavatele:
Datum:	23.10.2020	23.10.2020	23.10.2020	23.10.2020
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:	23.10.2020	
Datum:		

Změnový list č.146

Stavba: Rekonstrukce domu Dejvická 184/4
Objekt: Technická pomoc statika- 2.část

Místo: Dejvická 184/4 Datum: 04.09.2020
Zadavatel: Praha 6, zastoupená SNEC a.s. Projektant:
Uchazeč: KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							144 102,36	
			Tehcnická pomoc statika (vč. koordinační přírážky)	měs	6,000			
			04/2020, 05/2020, 06/2020, 07/2020, 08/2020, 09/2020		6			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

ZMĚNOVÝ LIST č. 147

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Zrušení základu ZP03“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4)			

1) Zdůvodnění:

Dle požadavku statika nebude základ ZP03 realizován.

2) Technický popis:

Odpočet výkopu, betonu, výztuže, bednění pro základ ZP03.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce: -33.802,15 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu díla.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	8.10.2020	8.10.2020	8.10.2020	8.10.2020
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:		
Datum:	8.10.2020	

Změnový list č. 147

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Zrušení základu ZP03

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

04.09.2020

Zadavatel:

Fraha 6, zastoupená SNEO a.s.

Projektant:

Uchazeč:

KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-33 802,15	
ZP03								
12	K	139711101	Výkopky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	-3,348			
			ZP03 9,30,6*0,6		-3,348			
25	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	-3,348			
26	K	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	-3,348			
27	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	-3,348			
28	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-16,740			
29	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-6,026			
43	K	274321411	Základové pásy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	-2,232			
			ZP03 9,30,6*0,4		-2,232			
44	K	274351121	Zřízení bednění základových pásů rovného	m2	-5,580			
			ZP03 9,30,6		-5,580			
45	K	274351122	Odstranění bednění základových pásů rovného	m2	-5,580			
46	K	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 S05 (R)	t	-0,335			
			ZP03 2,232*150/1000		-0,335			
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	-6,074			
o VRN Vedlejší rozpočtové náklady				%	10,170			

ZMĚNOVÝ LIST č. 148

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Změny prohlubně výtahu“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – fotodokumentace (2 x A4)			

1) Zdůvodnění:

Dle požadavku statika/projektanta a z důvodu přesného umístění prohlubně kolem OK výtahové šachty, je tato prohlubeň provedena dodatečně ze ztraceného bednění. Navíc doplněna chybějící geotextilie a ochranná přízdívka.

2) Technický popis:

Odpočet betonových monolitických zdí, vč. bednění a výztuže a připočteno zdivo ze ztraceného bednění tl. 30 a 50 cm, vč. horního věnce, který je z části zapuštěn do ztraceného bednění. Nakotvení výztuže na chemii do základové desky. Doplnění ochranných vrstev izolace – geotextilie a ochranná přízdívka.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce +13.634,97 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 7 dní.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	8.10.2020	8.10.2020	8.10.2020	8.10.2020
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:		
Datum:	8.10.2020	

[illegible]





ZMĚNOVÝ LIST č. 149

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Změny v obkladech mimo 2.NP“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4)			

1) Zdůvodnění:

Na základě požadavku projektanta je v některých místnostech upraven rozsah keramického obkladu stěn.

2) Technický popis:

Dopočty a odpočty plochy keramického obkladu. V m.č. 6.1.7 a v m.č. 6.2.9 bude obklad výšky 2,4 m – jedna stěna a oba boky délky 60 cm. Je opravena chybná výměra v m.č. 3.15. Obklad v 1.12, 1.13 bude po celém obvodu a do výšky 2,0 m. V 1.14, 0.10 a 0.13 bude obklad v zakreslených místech výšky 2,0 m.

(obklad za kuchyňskými linkami v 4.NP, 5.NP, 6.NP zůstane dle výkazu výšky 900 mm, z obkladu 30x60 cm dle koupelen) (obklad nebude dle výkazu v 5.1.5 a 4.1.5.) (obklad za kuchyněmi v 3.NP zůstane dle výkazu výšky 1,5 m)

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce +14.838,40 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu stavby.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	8.10.2020	8.10.2020	8.10.2020	8.10.2020
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:	
Datum:	8.10.2020

Změnový list č.149

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Změny v obkladech mimo 2.NP

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

07.09.2020

Zadavatel:

Praha o, zastoupena SNEO a.s.


Projektant:

Uchazeč:


KONSIT a.s.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							14 838,40	
1025	K	781474117	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	1,750			
			"m.č. 1.12 "14,4+8,38+2,25+2,42+3+1,23+1,675+9,26+0,15"4"2 - "otvary"1,28"2+ostění"(0,555+4+0,68"2)"2 - dveře"0,9"14+0,7"2				-64,430	
			dle změny m.č. 1.12: "14,4+8,38+4,4+8,38+1,675+1,675+1,225+2"2"0,15+2"2"0,555+2"0,68+4"0,9- 1"0,7"2,0				60,15	
			"m.č. 1.13 "13,1+2,46+0,2+0,18+2,87+2,27"2-dveře"0,9"2"2+ostění"(0,68"2+0,5"2)"2				-23,280	
			dle změny m.č. 1.13: "13,1+2,44+2"0,68+2"0,5+2"0,9"2,0				23,28	
			"m.č. 1.14"0,77+1,555+0,505+0,82+0,64+0,23"2,3+3,1"0,9				-13,186	
			dle změny m.č. 1.14: "0,77+1,555+0,505+0,82+0,65+0,23+3,1"2,0				15,26	
			"m.č.0.13"0,65+2,84"2,4				-8,376	
			dle změny m.č.0.13: "0,65+2,84"2,0				8,98	
			"m.č.0.10"0,6+0,73"2,4+0,96"(2+2,4)2+0,33"2				-5,964	
			dle změny m.č.0.10: "0,6+0,73+0,96+0,33"2,0				5,24	
			"m.č.3.15"1,67+1,27+1,6+1,33"2,4+0,9+1,27"2-dveře"(0,7"3)"2,1				-13,946	
			opravené m.č.3.15: "1,67+1,27+1,6+1,33"2,4+0,9+1,27"2,4-dveře"(0,7"3)"2,1				20,032	
1026	M	59761256R	obkladačky keramické (barevně) 150x150 mm dle výběru	m2	1,925			
1027	K	781474154	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	9,800			
			"m.č.6.1,7"0,6+1,2"2,3				-4,140	
			dle změny m.č.6.1,7: "0,6+2,4+0,6"2,4				8,64	
			"m.č.6.2,9"2,3+1,5"2				-1,900	
			dle změny m.č.6.2,9: "0,6+1,8+0,6"2,4				7,2	
1028	M	597610045R	dlazdice keramické koupeliové (barevně) 300x600 mm dle výběru	m2	11,270			
1035	K	998781204	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 36 m	%	3,000			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

OZN.	1
Pt1	5
Pt2	5
Pt3	5



Výpis	P
OZN.	ST
PPI	



$\{y_i\}$

ZMĚNOVÝ LIST č. 150

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Změny dlažby a obklady 2.NP“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (2 strany A4)			

1) Zdůvodnění:

Na základě změny dispozice 2.NP jsou přepočteny výměry obkladů, dlažeb a stěrkových izolací v 2.NP.

2) Technický popis:

Dopočty a odpočty obkladů, dlažeb a stěrkových izolací v 2.NP.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce +1.714,37 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu stavby.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	8.10.2020	8.10.2020	8.10.2020	8.10.2020
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:	
Datum:	8.10.2020

Změnový list č.150

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Změny dlažby a obklady 2.NP

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

08.09.2020

Zadávatel:

Praha 6, zastoupená SNEO a.s.

Projektant:

Úchazeč:

KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 714,37	
517	K	711191201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovně na betonu, 2 vrstvy	m2	-3,084			
			"m.č.2.06a"4,1+vytažení"(1,8+1,1)*2-0,7+1,9+1,1)*2-0,7*2)*0,3			-7,010		
			"m.č.2.06b"3,8+vytažení"(1,5+1,1)*2-0,7+1,9+1,1)*2-0,7*2)*0,3			-6,530		
			"m.č.2.11"3,4+vytažení"(2,1+1,6)*2-0,8)*0,3			-5,380		
			"m.č.2.12a"3,7+vytažení"(1,35+2,9+1,31+1,62+0,22+1-0,7)*3)*0,3			-5,590		
			"m.č.2.12b"2,2+vytažení"(1,7+1,3)*2-0,7)*0,3			-3,790		
			"m.č.2.13"1,4+vytažení"(0,9+1,58)*2-0,7)*0,3			-2,678		
			"m.č.2.14"4,6+vytažení"(1,5+1,995)*2-0,7+1,35+1,1)*2-0,7*2)*0,3			-7,517		
			změna 2.NP: 2.04+1m č.3.04+2+vytažení"(1,4+1,05)*2-0,7+1,9+1,3)*2-0,7*2)*0,3			6,96		
			změna 2.NP: 2.05+1m č.3.05+4,6+vytažení"(1,93+1,05)*2-0,7+1,93+1,3)*2-0,7*2)*0,3			7,696		
			změna 2.NP: 2.16+1m č.3.11"3,8+vytažení"(2,17+1,74+1,08*2+1,61-0,8)*0,3			5,864		
			změna 2.NP: 2.12+1m č.3.12"1,7+vytažení"(2,06+0,9)*2-0,7)*0,3			3,266		
			změna 2.NP: 2.14+1m č.3.14"3,8+vytažení"(1,45+1,27)*2-0,7+1,74+1,73-0,7*2)*0,3			6,153		
			změna 2.NP: 2.15+1m č.3.15"3,2+vytažení"(1,43+1,27)*2-0,7+1,74+1,73-0,7*2)*0,3			5,492		
518	M	24551291R	stěrka hydroizolační pružná na bázi cementu a syntetické pryskyřice	kg	-9,869			
521	K	711199102R	Provedení těsnícího koutu pro vnější nebo vnitřní roh spáry podlaha - stěna-vc.materiálu	kus	-2,000			
			"m.č.2.06a"4+4			-8,000		
			"m.č.2.06b"4+4			-8,000		
			"m.č.2.11"6			-6,000		
			"m.č.2.12a"6			-6,000		
			"m.č.2.12b"4			-4,000		
			"m.č.2.13"4			-4,000		
			"m.č.2.14"4+4			-8,000		
			změna 2.NP: 2.04+1m č.3.04"4+4			8		
			změna 2.NP: 2.05+1m č.3.05"4+4			8		
			změna 2.NP: 2.16+1m č.3.11"4			4		
			změna 2.NP: 2.12+1m č.3.12"6			6		
			změna 2.NP: 2.14+1m č.3.14"4+4			8		
			změna 2.NP: 2.15+1m č.3.15"4+4			8		
522	K	711199103R	Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlaha - stěna-(Nastěrkování podkladu položení a uhlazení těsnícího pásu, překrytí další stěrkou)	m	-3,280			
			"m.č.2.06a"(1,8+1,1)*2-0,7+1,9+1,1)*2-0,7*2)			-9,700		
			"m.č.2.06b"(1,5+1,1)*2-0,7+1,9+1,1)*2-0,7*2)			-9,100		
			"m.č.2.11"(2,1+1,6)*2-0,8)			-6,600		
			"m.č.2.12a"(1,35+2,9+1,31+1,62+0,22+1-0,7)*3)			-6,300		
			"m.č.2.12b"(1,7+1,3)*2-0,7)			-5,300		
			"m.č.2.13"(0,9+1,58)*2-0,7)			-4,260		
			"m.č.2.14"(1,5+1,995)*2-0,7+1,35+1,1)*2-0,7*2)			-9,790		
			změna 2.NP: 2.04+1m č.3.04"(1,4+1,05)*2-0,7+1,9+1,3)*2-0,7*2)			9,2		
			změna 2.NP: 2.05+1m č.3.05"(1,93+1,05)*2-0,7+1,93+1,3)*2-0,7*2)			10,32		
			změna 2.NP: 2.16+1m č.3.11"(2,17+1,74+1,08*2+1,61-0,8)			6,88		
			změna 2.NP: 2.12+1m č.3.12"(2,06+0,9)*2-0,7)			5,22		
			změna 2.NP: 2.14+1m č.3.14"(1,45+1,27)*2-0,7+1,74+1,73-0,7*2)			8,51		
			změna 2.NP: 2.15+1m č.3.15"(1,43+1,27)*2-0,7+1,74+1,73-0,7*2)			7,64		
523	M	28355200	páska těsnící hydroizolačních stěrky pro vysoké zatížení 120 mm x 10 m	m	-3,280			
532	K	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	3,000			
984	K	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	59,280			
			změna 2.NP: 2.02: (2,98+1,75)*2-0,8			8,86		
			změna 2.NP: 2.06: (4,43+2,8+0,5)*2-0,9-3*0,8-2*0,7			10,86		
			změna 2.NP: 2.07: (2,895+1,8+0,4)*2-0,8			9,39		
			změna 2.NP: 2.08: (1,895+2,03)*2-0,8			7,05		
			změna 2.NP: 2.13+1m č.3.13"9,72- dveře (0,7*2-0,8)			7,52		
			změna 2.NP: 2.19: (3,43+4,52+0,35)*2-0,8			15,8		
985	M	59761115R	dlaždice keramické 330x330 mm protiskluznost R9 dle výběru	m2	5,217			
988	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	-2,960			
			"m.č.2.01a chodba-podesta"1,5+2,18+0,76+0,16+0,56- dveře (0,8+0,7*2)			-2,960		
989	M	59761433R	dlaždice keramické 300x300 stltnuté neizolované mezzuzadorné pro extrémní mechanické namáhání protiskluznost R9, dle výběru	m2	-0,326			
992	K	771574115	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	35,450			
			"m.č.2.06a"4,1			-4,100		
			"m.č.2.06b"3,8			-3,800		
			"m.č.2.11"3,4			-3,400		
			"m.č.2.12a"3,7			-3,700		

			"m.č.2.12b'2,4		2,200
			"m.č.2.13'1,4		1,400
			"m.č.2.14'4,6		-4,600
			2.01a "chodba a podestá" 2,8		-2,800
			změna 2.NP: 2.04: 4,25		-4,250
			změna 2.NP: 2.05: 4,8		-4,800
			změna 2.NP: 2.06: 10,5		10,500
			změna 2.NP: 2.07: 5,2		5,200
			změna 2.NP: 2.08: 3,9		3,900
			změna 2.NP: 2.12: 1,7		1,700
			změna 2.NP: 2.13: 5,2		5,200
			změna 2.NP: 2.14: 3,4		3,600
			změna 2.NP: 2.15: 3,2		3,200
			změna 2.NP: 2.16: 2,8		3,800
			změna 2.NP: 2.19: 15,3		15,300
993	M	59761433R	dlaždice keramické 300x300 stínuté neležované nízkovaldné pro extrémní mechanické namáhání protiskluznost R9, dle výběru	m2	-3,080
			2.01a "chodba a podestá" 2,8'1,1		-3,080
994	M	59761115R	dlaždice keramické 330x330 mm protiskluznost R9 dle výběru	m2	42,075
			P14 v 2.NP: 23,2'1,3		-23,520
			změna 2.NP: 61,45'1,1		67,595
998	K	771591173R	Montáž a dodávka elox.A1 profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s PVC apod.)	m	-2,100
			"2NP:0,9'2+0,7'4+0,8		-5,400
			změna 2.NP: 0,9'3'0,8		0,8
999	K	771591186R	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	56,320
1000	K	998771204	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 36 m	%	5,000
1025	K	781474117	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	-47,334
			"m.č.2.02'(1,95+2,98)'2'2,4' "dveře"0,8'2,1' "okno"0,75'(2,4+0,9)		-20,859
			"m.č.2.06a'(1,8+1,1)'2'2,4' +(1,9+1,1)'2'2,4' "dveře"0,7'3'2,1		-23,910
			"m.č.2.06b'(1,1+1,9)'2'2,4' +(1,1+1,5)'2'2,4' "dveře"0,7'2,1'3		-21,470
			"m.č.2.07'1,7'2,4		-4,080
			"m.č.2.08'1'2,4		-2,400
			"m.č.2.09'(1,3+0,7)'2,4		-4,800
			"m.č.2.10'(0,6+0,7)'2,4+1,38'2,4		-6,432
			"m.č.2.11'(2,1+1,6)'2'2,4' "dveře"0,8'2,1		-16,080
			"m.č.2.12a'(2,91+1,31+1,35+1+0,22+1,8)'2,4' "dveře"0,7'2,1'3		-16,206
			"m.č.2.12b'(1,3+1,7)'2'2,4' "dveře"0,7'2,1		-12,930
			"m.č.2.13'(1,58+0,9)'2'2,4' "dveře"0,7'2,1		-10,434
			"m.č.2.14'(1,995+1,5)'2'2,4' +(1,35+1,1)'2'2,4' "dveře"0,7'2,1'3		-24,126
			"m.č.2.18'(2,95+0,6)'2'1,5		-6,225
			"m.č.2.20'1'2,4		2,400
			"m.č.2.21'(1,4+0,35)'2'2,4		-5,040
			změna 2.NP: 2.04="m.č.3.04'(1,3+1,9)'2'2,4' +(1,4+1,05)'2'2,4' "dveře"0,7'2,1'3		22,71
			změna 2.NP: 2.05="m.č.3.05'(1,83+1,1)'2'2,4' +(1,83+1,05)'2'2,4' "dveře"0,7'2,1'3		25,398
			změna 2.NP: 2.16="m.č.3.11'(1,95+1,09+1,08+1,62+2,1)'2+0,2'3,4' "dveře"0,8'2,1		17,784
			změna 2.NP: 2.12="m.č.3.12'(0,9+2,6)'2'2,4' "dveře"0,7'2,1		15,33
			změna 2.NP: 2.14="m.č.3.14'(1,45+1,27)'2'2,4' +(1,73+1+1,74+0,8)'2,4' "dveře"0,7'2,1'3		21,294
			změna 2.NP: 2.15="m.č.3.15'(1,67+1,27+1,5+1,3)'2,4' +(0,9+1,27)'2'2,4' "dveře"0,7'3)'2,1		20,022
			změna 2.NP: 2.19: (2,95+1,365)'2'1,5		8,52
1026	M	59761256R	obkladačky keramické (barevné) 150x(50 mm dle výběru	m2	-52,067
1029	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	6,330
			"m.č.2.11'2,4		-2,400
			"m.č.2.12a'2,4		-2,400
			"m.č.2.12b'2,4		2,400
			změna 2.NP: 2.04="m.č.3.04'1,4		1,4
			změna 2.NP: 2.05="m.č.3.05'1,93		1,93
			změna 2.NP: 2.16="m.č.3.11'1,73		1,73
			změna 2.NP: 2.12="m.č.3.12'2,4		2,4
			změna 2.NP: 2.13="m.č.3.15'1,27		1,27
1031	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	-24,000
			2NP u umyvadel'2,4'10		-24,000
1035	K	998781204	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 36 m	%	3,000
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170

ZMĚNOVÝ LIST č. 151

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Nadezdívka u štitů z ytongu“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – Půdorys se zakreslením (1xA4) Příloha č.3 – fotodokumentace (4x A4)			

1) Zdůvodnění:

Na základě požadavku projektanta došlo k dozděnění štitů do úrovně střechy z YTONGU.

2) Technický popis:

Přípočet vyzdívky z ytongu tl. 250 mm + navrtání věnce + na chemii vložení výztuže pr. 12 mm pro ukotvení vyzdívky k věnci (do každé tvárnice).

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce +14.143,07,- Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:


Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 2 dny.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	8.10.2020	8.10.2020	8.10.2020	8.10.2020
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:			
Datum:	8.10.2020		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenova soustava
Náklady soupisu celkem							14 143,07	
		311272121	Zdvo z pórobetonových tvárnic na pero a drážku do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltou tl 250 mm	m2	6,304			ÚRS 2020 - II
			část A: 4,7*0,32+1,2*0,5+1,1*1/2			2,464		
			část B: 4,7*0,32+1,2*0,5+1,1*1/2			2,464		
			část C: 4,3*0,32			1,376		
480	K	985331215	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	6,400			
			část A: 12*0,2			2,400		
			část B: 12*0,2			2,400		
			část C: 8*0,2			1,600		
481	M	13021015	tyč ocelová žebírková jakost BSt S00S výztuž do betonu D 16mm	t	0,028			
			část A: 12*0,5*1,58*1,1/1000			0,010		
			část B: 12*0,5*1,58*1,1/1000			0,010		
			část C: 8*0,5*1,58*1,1/1000			0,007		
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	1,145			
d	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Handwritten notes and labels on the left side of the plan, including 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z' and '1' through '45'.

Handwritten label 'DOWING SITE A' at the bottom right of the plan.

Handwritten label 'KNOU' at the bottom left of the plan.









ZMĚNOVÝ LIST č. 152

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Změny povlakové podlahy 2.NP“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (2 strany A4)			

1) Zdůvodnění:

Na základě změny dispozice 2.NP jsou přepočteny výměry povlakových podlah v 2.NP.

2) Technický popis:

Dopočty a odpočty povlakových podlah v 2.NP.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce -41.041,42 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu stavby.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	8.10.2020	8.10.2020	8.10.2020	8.10.2020
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:		
Datum:	8.10.2020	

Změnový list č.152

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Změny povlakové podlahy Z.NP

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

14.09.2020

Zadavatel:

Praha 6, zastoupená SNEO a.s.

Projektant:

Uchazeč:

KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-41 041,42	
1010	K	776111111	Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah	m2	-35,600			
			*skladba P7*185,8		-185,800			
			*skladba P21*36,9		-36,900			
			*skladba P22*9,7		-9,700			
			změna Z.NP: 2.09, 2.10, 2.11, 2.17, 2.18, 2.20, 2.21, 2.22: 15,7+61,9+22,0+9,8+13,5+14,3+38,5+21,1		196,8			
1012	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	-35,600			
			*skladba P7*185,8		-185,800			
			*skladba P21*36,9		-36,900			
			*skladba P22*9,7		-9,700			
			změna Z.NP: 2.09, 2.10, 2.11, 2.17, 2.18, 2.20, 2.21, 2.22: 15,7+61,9+22,0+9,8+13,5+14,3+38,5+21,1		196,8			
1013	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	-35,600			
			*skladba P7*185,8		-185,800			
			*skladba P21*36,9		-36,900			
			*skladba P22*9,7		-9,700			
			změna Z.NP: 2.09, 2.10, 2.11, 2.17, 2.18, 2.20, 2.21, 2.22: 15,7+61,9+22,0+9,8+13,5+14,3+38,5+21,1		196,8			
1014	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	-35,600			
			*skladba P7*185,8		-185,800			
			*skladba P21*36,9		-36,900			
			*skladba P22*9,7		-9,700			
			změna Z.NP: 2.09, 2.10, 2.11, 2.17, 2.18, 2.20, 2.21, 2.22: 15,7+61,9+22,0+9,8+13,5+14,3+38,5+21,1		196,8			
1015	K	776221113R	Lepení pásů z PVC včetně spoje svařováním, dilatačních listů	m2	-35,600			
			*skladba P7					
			*m.č.2.07*31,2		-31,200			
			*m.č.2.08*15		-15,000			
			*m.č.2.09*13,7		-13,700			
			*m.č.2.10*23,8		-23,800			
			*m.č.2.15*17,7		-17,700			
			*m.č.2.18*13,3		-13,300			
			*m.č.2.16*5,1		-5,100			
			*m.č.2.19*16,5		-16,500			
			*m.č.2.20*21,5		-21,500			
			*m.č.2.21*28		-28,000			
			*skladba P21					
			*m.č.2.04*29,9		-29,900			
			*m.č.2.05*7		-7,000			
			*skladba P22					
			*m.č.2.17*9,7		-9,700			
			změna Z.NP: 2.09, 2.10, 2.11, 2.17, 2.18, 2.20, 2.21, 2.22: 15,7+61,9+22,0+9,8+13,5+14,3+38,5+21,1		196,8			
1017	M	28411024R	podlahovina PVC vinylová zatěžová homogenní tl. 2,0 mm, úprava PUR, třída zátěže 34/43 protiskluznost R9 v roli dle výběru investora	m2	-39,160			
			*skladba P7*185,8*1,1		-204,380			
			*skladba P21*36,9*1,1		-40,590			
			*skladba P22*9,7*1,1		-10,670			
			změna Z.NP: 2.09, 2.10, 2.11, 2.17, 2.18, 2.20, 2.21, 2.22: 15,7+61,9+22,0+9,8+13,5+14,3+38,5+21,1		216,98			
1021	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	mm	-62,200			
			*skladba P7					
			m.č.2.07(6,2+5,1+0,32+0,16)*2*0,8		-22,760			
			m.č.2.08(3,2+5,1+0,5+0,16)*2*0,8*2		-16,320			
			m.č.2.09(2,51+5,1+0,5+0,16)*2*0,8*2		-14,940			
			m.č.2.10(4,54+4,4+5,1)*2*0,4*2*0,16*2*0,8		-19,780			
			m.č.2.15(9,3+1,64+1,54+1,55+0,2*2+0,25+4,1+0,52+0,26+4,6+1,5+0,5)*2*0,8*4*0,9		-22,560			
			m.č.2.18(3,85+3,43+0,32)*2*0,8		-14,400			
			m.č.2.16(3,22+1,5)*2*0,8*3		-7,040			
			m.č.2.19(4,735+3,44+0,16)*2*0,8		-16,190			
			m.č.2.20(3,44+6,1+3,67+1,66+4,175+0,16)*2*0,8		-19,205			
			m.č.2.21(5,4+4,66+5,08+4,63+0,35)*2*0,16*2*0,32*4*0,8		-22,270			
			*skladba P21					
			m.č.2.04(7,14+3,98+0,5)*2*(0,9+0,7)*3*0,8*2		-18,640			
			m.č.2.05(1,48+4,08+0,4)*2*0,8		-11,920			
			*skladba P22					
			m.č.2.17(2,2+4,02+0,5+0,16)*2*0,8		-12,960			
			změna Z.NP: 2.09: (3,72+3,98+0,5+0,4+0,4)*2*0,8		17,2			
			změna Z.NP: 2.10: (11,8+5,1+0,3+0,2+0,2)*2*2*0,8*1,2		37,8			
			změna Z.NP: 2.11: (4,16+5,1+5,2+4,4+2,0,2+2*0,2)*2		18,48			
			změna Z.NP: 2.17: (2,2+4,025+0,2+0,5)*2*0,8		13,05			
			změna Z.NP: 2.18: (8,4+5+1,5+0,4)*2*0,8*0,9		16,53			
			změna Z.NP: 2.20: (4,025+3,43+0,2+0,2)*2*0,8		14,91			

			yměna Z.NP: 2.21: 19,553+7,505+5,145+7,4+70,277/770,4+1,2		24,005
			úvážka Z.NP: 2.22: 16,075+3,555+3,5+3,6+770,1+270,3+270,2+270,35+1,2		19,81
1022	M	28411008	líklo soklová PVC 16 x 60 mm	m	63,444
1024	K	998776204	Přesun hmot procentní pro podlahy poviskové v objektech v do 36 m	%	2,000
b VRN			Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170

ZMĚNOVÝ LIST č. 153

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Stavební připomocy ZTI a odvětrávací potrubí v 1.PP“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (4 strany A4) Příloha č.2 – Půdorys se zakreslením (1x A4) Příloha č.3 - fotodokumentace			

1) Zdůvodnění:

Dopočet stavebních připomocy profesí ZTI a odvětrávacího potrubí (odvod) na skutečnost a úpravy dle požadavku projektanta, a také s ohledem na realizovatelnost ve stávajícím zdivu.

2) Technický popis:

Dopočet skutečně provedených rýh a prostupů v 1.PP, vč. zpětného zazdění (z betonových a plných pálených cihel), osazení chrániček a zabetonování. Proti tomu odpočet původně uvažovaných rýh a prostupů dle výkazu výměr (pro celý objekt).

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce +85.338,81 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 14 dní.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	15.10.2020	15.10.2020	15.10.2020	15.10.2020
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:

Datum:	15.10.2020
--------	------------

Změnový list č. 153

Stavba: Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt: Stavební přípomoc ZTI a odvětrávací potrubí v 1.PP

Místo: Dejvická 184/4

Datum: 15.09.2020

Zadavatel: Praha 6, zastoupená SNEO a.s.
Uchazeč: KONSIT a.s.

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							85 338,81	
130	K	346244361	Zazdivka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m ²	-48,500			
		celý objekt	*pro rozvody ZTI, VZT, ÚT, ET*38				-38,000	
		celý objekt	*1PP pro odvětrání podlahy a VZT*52,5*0,2				-10,500	
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	-5,982			
430	K	974029164	Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 150 mm š do 150 mm	m	-34,000			
		uv	*rozvody ZTI 1PP*34				-34,000	
432	K	974029167	Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 150 mm š do 300 mm	m	-3,200			
		uv	*1PP ZTI a ÚT*3,2				-3,200	
433	K	974029169	Příplatek k vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýh	m	-6,400			
		uv	*1PP ZTI a ÚT*3,2*2				-6,400	
434	K	974029185	Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 300 mm š do 200 mm	m	-12,500			
		uv	*1PP pro VZT a odvětrání podlahy*52,5 (40 jíz oděteno v 2,6T)				-12,500	
435	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	-42,000			
		celý objekt	*pro ZTI*42				-42,000	
461	K	977151124	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	m	-4,520			
			*1PP pro KG 150*0,78+0,82*2+0,5+0,8*2				-4,520	
485	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	-5,538			
486	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-5,538			
487	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-77,532			
490	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	-5,538			
SKUTEČNOST								
		971026451	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m ² na MC tl do 450 mm	kus	2,000			CS ÚRS 2020-II
			2 - PROSTUP pro kanalizaci: š. 0,5* v. 0,55* hl. 0,45; 1 ks		1			
			3 - PROSTUP pro kanalizaci: š. 0,3* v. 0,3* hl. 0,35; 1 ks		1			
		971026461	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m ² na MC tl do 600 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2020-II
			22 - PROSTUP pro kanalizaci: š. 0,30* v. 0,4* hl. 0,6; 1 ks		1			
		971026481	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m ² na MC tl do 900 mm	kus	6,000			CS ÚRS 2020-II
			5 - PROSTUP pro kanalizaci: š. 0,35* v. 0,5* hl. 0,80; 1 ks		1			
			16 - PROSTUP pro kanalizaci: š. 0,30* v. 0,4* hl. 0,85; 1 ks		1			
			27 - PROSTUP pro odvětrání: š. 0,4* v. 0,4* hl. 0,85; 1 ks		1			
			28 - PROSTUP pro odvětrání: š. 0,4* v. 0,45* hl. 0,85; 1 ks		1			
			29 - PROSTUP pro odvětrání: š. 0,4* v. 0,4* hl. 0,85; 1 ks		1			
			30 - PROSTUP pro odvětrání: š. 0,4* v. 0,45* hl. 0,85; 1 ks		1			
		971026581	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 1 m ² na MC tl do 900 mm	m ²	0,300			CS ÚRS 2020-II
			1 - PROSTUP pro kanalizaci: š. 0,4* v. 0,75* hl. 1,0		0,3			
490	K	974029164	Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 150 mm š do 150 mm	m	1,000			
			9 - SVISLÁ RÝHA pro kanalizaci: š 15, hl 15, v 1,0m: 1,0		1			
434	K	974029185	Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 300 mm š do 200 mm	m	43,800			
			4 - SVISLÁ RÝHA pro kanalizaci: š 35, hl 30, v 3,3m: 3,3		3,3			
			6 - SVISLÁ RÝHA pro kanalizaci: š 20, hl 25, v 4,0m: 4,0		4			
			7 - SVISLÁ RÝHA pro kanalizaci: š 35, hl 30, v 4,0m: 4,0		4			
			8 - SVISLÁ RÝHA pro kanalizaci: š 25, hl 30, v 4,5m: 4,5		4,5			
			12 - SVISLÁ RÝHA pro kanalizaci: š 25, hl 20, v 4,5m: 4,5		4,5			
			13 - SVISLÁ RÝHA pro kanalizaci: š 30, hl 25, v 3,0m: 3,0		3			
			12 - ŠIKMÉ RÝHY pro kanalizaci 1: š 30, hl 20, v 1,5m: 1,5		1,5			
			13 - ŠIKMÉ RÝHY pro kanalizaci 2: š 30, hl 20, v 1,5m: 1,5		1,5			
			14 - SVISLÁ RÝHA pro kanalizaci: š 25, hl 20, v 4,5m (2 loba 1,0 m v betonu): 4,5-1,0		4,5			
			15 - SVISLÁ RÝHA pro kanalizaci: š 25, hl 25, v 4,5m: 4,5		4,5			
			21 - SVISLÁ RÝHA pro kanalizaci: š 25, hl 25, v 4,0m: 4,0		4			
			23 - SVISLÁ RÝHA pro kanalizaci: š 20, hl 20, v 1,0m: 1,0		1			
			24 - SVISLÁ RÝHA pro kanalizaci: š 20, hl 20, v 1,0m: 1,0		1			
			26 - SVISLÁ RÝHA pro odvětrání: š 25, hl 30, v 3,5m: 3,5		3,5			
		974029187	Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 300 mm š do 300 mm	m	29,500			CS ÚRS 2020-II
			10 - SVISLÁ RÝHA pro kanalizaci: š 25, hl 30, v 4,5m: 4,5		4,5			
			11 - SVISLÁ RÝHA pro kanalizaci: š 35, hl 35, v 4,5m: 4,5		4,5			

			17 - SVISLÁ RÝHA pro kanalizaci: š 50, hl 25, v 3,5m: 3,5		3,5
			18 - SVISLÁ RÝHA pro ZTI a odvětrání podlahy (bez rýhy pro 1 ks odvětrání podlahy viz ZL127): š (140-30+110), hl 20, v 3,5m: 3,5		3,5
			19 - SVISLÁ RÝHA pro kanalizaci: š 35, hl 25, v 3,5m: 3,5		3,5
			25 - SVISLÁ RÝHA pro kanalizaci: š 30, hl 20, v 1,0m: 1,0		1
			31 - SVISLÁ RÝHA pro odvětrání: š 45, hl 25, v 4,5m: 4,5		4,5
			32 - SVISLÁ RÝHA pro odvětrání: š 70, hl 20, v 4,5m: 4,5		4,5
	974029189		Příplatek k vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 300 mm ZKD 100 mm š rýhy	m	26,500
			18 - SVISLÁ RÝHA pro ZTI a odvětrání podlahy (bez rýhy pro 1 ks odvětrání podlahy viz ZL127): š (140-30+110), hl 20, v 3,5m: 3,5		3,5
			32 - SVISLÁ RÝHA pro odvětrání: š 70, hl 20, v 4,5m: 4,5		4,5
343	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	0,252
			20 - PROSTUP pro kanalizaci v ŽB: š 0,45 v 0,4 hl 1,4: 0,45*0,4*1,4		0,252
	971052431		Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 150 mm	kus	2,000
			30 - PROSTUP pro odvětrání z obou stran část ŽB spase: š 0,4 v 0,4 hl 0,14: 2 ks		2
68	K	310236261	Zazdivka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm	kus	1,000
			3 - PROSTUP pro kanalizaci: š 0,3 v 0,3 hl 0,35: 1 ks		1
70	K	310237261	Zazdivka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm	kus	1,000
			2 - PROSTUP pro kanalizaci: š 0,5 v 0,5 hl 0,45: 1 ks		1
130	K	346244361	Zazdivka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	19,880
			4 - SVISLÁ RÝHA pro kanalizaci: š 35, hl 30, v 3,3m (1 m u terénu z betonových cihel): 0,35*3,3-1,0		0,805
			6 - SVISLÁ RÝHA pro kanalizaci: š 20, hl 25, v 4,0m (1 m u terénu z betonových cihel): 0,2*4,0-1,0		0,6
			7 - SVISLÁ RÝHA pro kanalizaci: š 35, hl 30, v 4,0m (1 m u terénu z betonových cihel): 0,35*4,0-1,0		1,05
			8 - SVISLÁ RÝHA pro kanalizaci: š 25, hl 30, v 4,5m (1 m u terénu z betonových cihel): 0,25*4,5-1,0		0,875
			10 - SVISLÁ RÝHA pro kanalizaci: š 35, hl 30, v 4,5m (1 m u terénu z betonových cihel): 0,35*4,5-1,0		1,225
			11 - SVISLÁ RÝHA pro kanalizaci: š 35, hl 25, v 4,5m (1 m u terénu z betonových cihel): 0,35*4,5-1,0		1,225
			12 - SVISLÁ RÝHA pro kanalizaci: š 25, hl 20, v 4,5m (1 m u terénu z betonových cihel): 0,25*4,5-1,0		0,875
			13 - SVISLÉ RÝHY pro kanalizaci: š 30, hl 25, v 3,0m (1 m u terénu z betonových cihel): 0,3*3,0-1,0		0,6
			13 - ŠIKMÉ RÝHY pro kanalizaci 1: š 20, hl 20, v 1,5m: 0,2*1,5		0,3
			13 - ŠIKMÉ RÝHY pro kanalizaci 2: š 20, hl 20, v 1,5m: 0,2*1,5		0,3
			14 - SVISLÁ RÝHA pro kanalizaci: š 25, hl 20, v 4,5m (1 m u terénu z betonových cihel): 0,25*4,5-1,0		0,875
			15 - SVISLÁ RÝHA pro kanalizaci: š 25, hl 25, v 4,5m (1 m u terénu z betonových cihel): 0,25*4,5-1,0		0,875
			17 - SVISLÁ RÝHA pro kanalizaci: š 50, hl 25, v 3,5m (1 m u terénu z betonových cihel): 0,5*3,5-1,0		1,25
			18 - SVISLÁ RÝHA pro ZTI a odvětrání podlahy (bez rýhy pro 1 ks odvětrání podlahy viz ZL127): š (140-30+110), hl 20, v 3,5m (1 m u terénu z betonových cihel): 1,1*3,5-1,0		2,75
			19 - SVISLÁ RÝHA pro kanalizaci: š 35, hl 25, v 3,5m (1 m u terénu z betonových cihel): 0,35*3,5-1,0		0,875
			21 - SVISLÁ RÝHA pro kanalizaci: š 25, hl 25, v 4,0m (1 m u terénu z betonových cihel): 0,25*4,0-1,0		0,75
			26 - SVISLÁ RÝHA pro odvětrání: š 25, hl 30, v 3,5m (1 m u terénu z betonových cihel): 0,25*3,5-1,0		0,625
			31 - SVISLÁ RÝHA pro odvětrání: š 45, hl 25, v 4,5m (1 m u terénu z betonových cihel): 0,45*4,5-1,0		1,575
			32 - SVISLÁ RÝHA pro odvětrání: š 70, hl 20, v 4,5m (1 m u terénu z betonových cihel): 0,7*4,5-1,0		2,45
71	K	310238211	Zazdivka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	1,543
			4 - SVISLÁ RÝHA pro kanalizaci: š 35, hl 30, v 3,3m nad 65 mm (1 m u terénu z betonových cihel): 0,35*3,3-1,0-0,805*0,065		0,189175
			6 - SVISLÁ RÝHA pro kanalizaci: š 20, hl 25, v 4,0m nad 65 mm (1 m u terénu z betonových cihel): 0,2*0,25*4,0-1,0-0,6*0,065		0,111
			8 - SVISLÁ RÝHA pro kanalizaci: š 25, hl 30, v 4,5m nad 65 mm (1 m u terénu z betonových cihel): 0,25*0,2*4,5-1,0-0,875*0,065		0,205625
			12 - SVISLÁ RÝHA pro kanalizaci: š 25, hl 20, v 4,5m nad 65 mm (1 m u terénu z betonových cihel): 0,25*0,2*4,5-1,0-0,875*0,065		0,218125
			13 - SVISLÉ RÝHY pro kanalizaci: š 30, hl 25, v 3,0m nad 65 mm (1 m u terénu z betonových cihel): 0,3*0,25*3,0-1,0-0,6*0,065		0,111
			13 - ŠIKMÉ RÝHY pro kanalizaci 1: š 20, hl 20, v 1,5m nad 65 mm: 0,2*0,2*1,5-0,3*0,065		0,0405
			13 - ŠIKMÉ RÝHY pro kanalizaci 2: š 20, hl 20, v 1,5m nad 65 mm: 0,2*0,2*1,5-0,3*0,065		0,0405
			14 - SVISLÁ RÝHA pro kanalizaci: š 25, hl 20, v 4,5m nad 65 mm (1 m u terénu z betonových cihel): 0,25*0,2*4,5-1,0-0,875*0,065		0,181875
			15 - SVISLÁ RÝHA pro kanalizaci: š 25, hl 25, v 4,5m nad 65 mm (1 m u terénu z betonových cihel): 0,25*0,25*4,5-1,0-0,875*0,065		0,161875
			19 - SVISLÁ RÝHA pro kanalizaci: š 35, hl 25, v 3,5m nad 65 mm (1 m u terénu z betonových cihel): 0,35*0,25*3,5-1,0-0,875*0,065		0,161875
			21 - SVISLÁ RÝHA pro kanalizaci: š 25, hl 25, v 4,0m nad 65 mm (1 m u terénu z betonových cihel): 0,25*0,25*4,0-1,0-0,75*0,065		0,13875
			26 - SVISLÁ RÝHA pro odvětrání: š 25, hl 30, v 3,5m nad 65 mm (1 m u terénu z betonových cihel): 0,25*0,3*3,5-1,0-0,625*0,065		0,146875
72	K	310239211	Zazdivka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	1,986
			7 - SVISLÁ RÝHA pro kanalizaci: š 35, hl 30, v 4,0m nad 65 mm (1 m u terénu z betonových cihel): 0,35*0,3*4,0-1,0-1,05*0,065		0,24675

CS ÚRS 2020-II

CS ÚRS 2020-II

		10 - SVISLA RYHA pro kanalizaci: š 35, hl 30, v 4,5m nad 65 mm (1 m u terénu z betonových cihel): 0,35*0,3*4,5*1,0=1,225*0,065		0,267875
		11 - SVISLA RYHA pro kanalizaci: š 35, hl 25, v 4,5m nad 65 mm (1 m u terénu z betonových cihel): 0,35*0,25*4,5*1,0=1,225*0,065		0,22825
		12 - SVISLA RYHA pro kanalizaci: š 50, hl 25, v 3,5m nad 65 mm (1 m u terénu z betonových cihel): 0,5*0,25*3,5*1,0=1,25*0,065		0,3175
		13 - SVISLA RYHA pro ZTI a odvětrání podlahy (bez výhy pro 1 ks odvětrání podlahy viz ZL127): š (140-30=110), hl 20, v 3,5m nad 65 mm (1 m u terénu z betonových cihel): 1,1*0,2*3,5*1,0=2,75*0,065		0,37125
		14 - SVISLA RYHA pro odvětrání: š 45, hl 25, v 4,5m nad 65 mm (1 m u terénu z betonových cihel): 0,45*0,25*4,5*1,0=1,575*0,065		0,291375
		15 - SVISLA RYHA pro odvětrání: š 70, hl 20, v 4,5m nad 65 mm (1 m u terénu z betonových cihel): 0,7*0,2*4,5*1,0=2,15*0,065		0,38075
	311271126	Zdivo z cihel betonových 290x140x65 mm na maltu M10	m3	2,692
		4 - SVISLA RYHA pro kanalizaci: š 35, hl 30, v 3,3m (1 m u terénu z betonových cihel): 0,35*0,3*3,3*1,0		0,105
		5 - PROSTUP pro kanalizaci: š 0,35* v 0,5* hl 0,60		0,14
		6 - SVISLA RYHA pro kanalizaci: š 20, hl 25, v 4,0m (1 m u terénu z betonových cihel): 0,2*0,25*4,0		0,08
		7 - SVISLA RYHA pro kanalizaci: š 25, hl 30, v 4,0m (1 m u terénu z betonových cihel): 0,35*0,3*4,0		0,165
		8 - SVISLA RYHA pro kanalizaci: š 25, hl 30, v 4,5m (1 m u terénu z betonových cihel): 0,25*0,3*4,5		0,075
		9 - SVISLA RYHA pro kanalizaci: š 15, hl 15, v 1,0m (1 m u terénu z betonových cihel): 0,15*0,15*1,0		0,0225
		10 - SVISLA RYHA pro kanalizaci: š 35, hl 30, v 4,5m (1 m u terénu z betonových cihel): 0,35*0,3*4,5		0,105
		11 - SVISLA RYHA pro kanalizaci: š 35, hl 25, v 4,5m (1 m u terénu z betonových cihel): 0,35*0,25*4,5		0,0875
		12 - SVISLA RYHA pro kanalizaci: š 25, hl 20, v 4,5m (1 m u terénu z betonových cihel): 0,25*0,2*4,5		0,05
		13 - SVISLA RYHA pro kanalizaci: š 30, hl 25, v 3,0m (1 m u terénu z betonových cihel): 0,3*0,25*3,0		0,075
		14 - SVISLA RYHA pro kanalizaci: š 25, hl 20, v 4,5m (1 m u terénu z betonových cihel): 0,25*0,2*4,5		0,05
		15 - SVISLA RYHA pro kanalizaci: š 25, hl 25, v 4,5m (1 m u terénu z betonových cihel): 0,25*0,25*4,5		0,0625
		16 - PROSTUP pro kanalizaci: š 0,3* v 0,4* hl 0,85		0,102
		17 - SVISLA RYHA pro kanalizaci: š 50, hl 25, v 3,5m (1 m u terénu z betonových cihel): 0,5*0,25*3,5		0,175
		18 - SVISLA RYHA pro ZTI a odvětrání podlahy (bez výhy pro 1 ks odvětrání podlahy viz ZL127): š (140-30=110), hl 20, v 3,5m (1 m u terénu z betonových cihel): 1,1*0,2*3,5		0,22
		19 - SVISLA RYHA pro kanalizaci: š 35, hl 25, v 4,5m (1 m u terénu z betonových cihel): 0,35*0,25*4,5		0,0875
		21 - SVISLA RYHA pro kanalizaci: š 25, hl 25, v 4,0m (1 m u terénu z betonových cihel): 0,25*0,25*4,0		0,0625
		22 - PROSTUP pro kanalizaci: š 0,3* v 0,4* hl 0,6		0,092
		23 - SVISLA RYHA pro kanalizaci: š 20, hl 20, v 1,0m (1 m u terénu z betonových cihel): 0,2*0,2*1,0		0,04
		24 - SVISLA RYHA pro kanalizaci: š 20, hl 20, v 1,0m (1 m u terénu z betonových cihel): 0,2*0,2*1,0		0,04
		25 - SVISLA RYHA pro kanalizaci: š 30, hl 20, v 1,0m (1 m u terénu z betonových cihel): 0,3*0,2*1,0		0,06
		26 - SVISLA RYHA pro odvětrání: š 25, hl 30, v 3,5m (1 m u terénu z betonových cihel): 0,25*0,3*3,5		0,075
		27 - PROSTUP pro odvětrání: š 0,4* v 0,4* hl 0,85: 0,4*0,4*0,85		0,136
		28 - PROSTUP pro odvětrání: š 0,4* v 0,45* hl 0,85: 0,4*0,45*0,85		0,153
		29 - PROSTUP pro odvětrání: š 0,4* v 0,4* hl 0,85: 0,4*0,4*0,85		0,136
		30 - PROSTUP pro odvětrání: š 0,4* v 0,45* hl 0,85+0,14+0,14: 0,4*0,45*0,85+0,14+0,14		0,2034
		31 - SVISLA RYHA pro odvětrání: š 45, hl 25, v 4,5m (1 m u terénu z betonových cihel): 0,45*0,25*4,5		0,1125
		32 - SVISLA RYHA pro odvětrání: š 70, hl 20, v 4,5m (1 m u terénu z betonových cihel): 0,7*0,2*4,5		0,14
	899914113	Montáž ocelové chráničky D 273 x 10 mm	m	1,000
		1 - PROSTUP pro kanalizaci: š 0,4* v 0,75* hl 1,0: 1,0		1
	14011110	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 273x7,0mm	m	1,000
		1 - PROSTUP pro kanalizaci: š 0,4* v 0,75* hl 1,0: 1,0		1
	HZS2131	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick	hod	3,000
		1 - PROSTUP pro kanalizaci: výřez v chráničce pro svislé naplnění kanalizace		3
531	K 71174819SR	Těsnění trubních prostupů bentonit.páskou 20x5 mm	m	2,638
		1 - PROSTUP pro kanalizaci: kolem ocelové chráničky 2x: 0,27*3,14*2		1,6956
		1 - PROSTUP pro kanalizaci: kolem potrubí v chráničce 2x: 0,15*3,14*2		0,942
	312311961	Výplňová zed z betonu prostého tř. C 25/30	m3	0,300
		1 - PROSTUP pro kanalizaci: zabetonování kolem chráničky a kolem plastové trubky v chráničce 0,4*0,75*1,0		0,3
152	K 413351111	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	0,780
		1 - PROSTUP pro kanalizaci: zabetonování kolem chráničky a kolem plastové trubky v chráničce 2x0,4*0,75*2x0,75		0,78
153	K 413351112	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	0,780
43	K 274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,252
		20 - PROSTUP pro kanalizaci v ŽB: š 0,45* v 0,4* hl 1,4: špětné vybetonování: 0,45*0,4*1,4		0,252
44	K 274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	1,400
		20 - PROSTUP pro kanalizaci v ŽB: š 0,45* v 0,4* hl 1,4: špětné vybetonování: 2*10,65*0,45*0,65*0,4		1,4
45	K 274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	1,400
485	K 997013118	Vnitrostaveništní doprava suší a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	14,822


CS ÚRS 2020-II

CS ÚRS 2020-II

CS ÚRS 2020-II

CS ÚRS 2020-II

486	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením	t	14,822
487	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	207,509
490	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	14,822
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	19,235
II. VRN			Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170



ZMĚNOVÝ LIST č. 154

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Změna stříšky středové komínové zdi“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4)			

1) Zdůvodnění:

Na základě požadavku projektanta se rozšíří přesah ŽB stříšky na každou stranu a vytvoří se v přesahu žlábků pro zabránění stékání vody na zeď pod stříškou. Také projektant požaduje kotvení stříšky do zdi pod stříškou.

2) Technický popis:

Rozšíření přesahu stříšky na obě strany (celková šířka 45 cm zeď + 8 cm + 8 cm = 61 cm). Vytvoření žlábků vložením lišty na obou stranách stříšky. Kotvení na chemii výztuže pr. 16 mm po 1 m do zdi pod stříškou.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce +12.544,91,- Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 3 dny.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	8.10.2020	8.10.2020	8.10.2020	8.10.2020
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:	
Datum:	8.10.2020

PČ	Typ	Kód	Název	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Nálady soupisu celkem							12 544,91	
87	K	316381131R	Krycí desky sešikmené (koruna střední zdí) s protupy komínů tl 100-150 mm z betonu tř. C 25/30 XC4 s přesahy do 50 mms výstuží a bedněním	m ²	2,720			
	VV-		dle statiky V7, 1'34''0,53			-18,026		
			větší šířka ± 53 cm na 81 cm, 34''0,61			30,740		
480	K	98533121S	Dodatečné vlepowání betonářské výztuže Ø 16 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru po 1 m, výt 20 cm; 33''0,2	m	6,600			
481	M	1302101S	týl ocelova žebirková jakost BSt 500S výztuž dle betonu D 16mm po 1 m, délka 30 cm, 33''0,31; 15''1,58/1000	t	0,018			
		00000154R	Vytvoření žlábků - dodávka+montáž lišty (trojhranná lišta 10mm) a demontáž lišty z obou stran: 14''2	m	68,000			
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,850			
b	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

ZMĚNOVÝ LIST č. 155

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Změny vnitřní výplně 2.NP“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4)			

1) Zdůvodnění:

Na základě změny dispozice 2.NP jsou přepočteny vnitřní výplně v 2.NP.

2) Technický popis:

Dopočty a odpočty vnitřních výplní v 2.NP.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce +23.600,15 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu stavby.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	8.10.2020	8.10.2020	8.10.2020	8.10.2020
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:	
Datum:	8.10.2020

Změnový list č.155

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Změny vnitřních výplní 2.NP

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

17.09.2020

Zadavatel:

Praha 6, zastoupená SNEO a.s.

Projektant:

Uchazeč:

KONSIT a.s.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							23 600,15	
840	K	76660171	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	-2,000			
			změna 2.NP:-		-2			
841	M	61162-D1R	dveře vnitřní hladké plně 1křídlové, bezfalcové, voděodolné 70x210cm CPL laminát- dekor bílá hladká, s větrací mřížkou vč. kování, zámku kompletní provedení dle PD	kus	5,000			
			změna 2.NP: D1P*1		1			
			změna 2.NP: D1L*+4		4			
842	M	61162-D8R	dveře vnitřní hladké plně 1křídlové, bezfalcové, voděodolné 80x210cm CPL laminát- dekor bílá hladká, s větrací mřížkou a madlem vč. kování, zámku kompletní provedení dle PD	kus	1,000			
			změna 2.NP: D8L*+1		1			
846	M	61162-D17R	dveře vnitřní hladké plně 1křídlové, bezfalcové, voděodolné 70x210cm CPL laminát- dekor bílá hladká, s větrací mřížkou vč. kování, zámku kompletní provedení dle PD	kus	-6,000			
			změna 2.NP: D17P*3		-3			
			změna 2.NP: D17L*+3		-3			
847	M	61162-D18R	dveře vnitřní hladké plně 1křídlové, bezfalcové, voděodolné 70x210cm CPL laminát- dekor bílá hladká, s větrací mřížkou vč. kování, WC zámku kompletní provedení dle PD	kus	-4,000			
			změna 2.NP: D18P*+1		1			
			změna 2.NP: D18L*+3		-3			
848	M	61162-D19R	dveře vnitřní hladké plně 1křídlové, bezfalcové, voděodolné 80x210cm CPL laminát- dekor bílá hladká, s větrací mřížkou vč. kování, zámku kompletní provedení dle PD	kus	-8,000			
			změna 2.NP: D19L*+5		-5			
			změna 2.NP: D19P*+3		-3			
849	M	61162-D20R	dveře vnitřní hladké plně 1křídlové, bezfalcové 80x210cm CPL laminát- dekor bílá hladká, s větrací mřížkou a madlem vč. kování, zámku kompletní provedení dle PD	kus	-1,000			
			změna 2.NP: D20P*+1		-1			
850	M	61162-D21R	dveře vnitřní hladké plně 1křídlové, bezfalcové 80x210cm CPL laminát- dekor bílá hladká, s větrací mřížkou vč. kování, zámku kompletní provedení dle PD	kus	+1,000			
			změna 2.NP: D21P*+1		+1			
851	M	61162-D24R	dveře vnitřní hladké plně 1křídlové, bezfalcové 80x210cm CPL laminát- dekor bílá hladká, s větrací mřížkou nahore i dole vč. kování, zámku kompletní provedení dle PD	kus	3,000			
			změna 2.NP: D24P*+3		3			
852	M	61162-D25R	dveře vnitřní hladké plně 1křídlové, bezfalcové 80x210cm CPL laminát- dekor bílá hladká, s větrací mřížkou vč. kování, zámku kompletní provedení dle PD	kus	1,000			
			změna 2.NP: D25P*+1		1			
853	M	61162-D26R	dveře vnitřní hladké plně 1křídlové, bezfalcové, voděodolné 70x210cm CPL laminát- dekor bílá hladká, s větrací mřížkou vč. kování, WC zámku kompletní provedení dle PD	kus	4,000			
			změna 2.NP: D26P*+2		2			
			změna 2.NP: D26L*+2		-2			
854	M	61162-D27R	dveře vnitřní hladké plně 1křídlové, bezfalcové, voděodolné 80x210cm CPL laminát- dekor bílá hladká, s větrací mřížkou vč. kování, zámku kompletní provedení dle PD	kus	3,000			
			změna 2.NP: D27L*+1		1			
			změna 2.NP: D27P*+2		2			
855	M	61162-D28R	dveře vnitřní hladké plně 1křídlové, bezfalcové, voděodolné 80x215cm CPL laminát- dekor bílá hladká, s větrací mřížkou vč. kování, zámku kompletní provedení dle PD	kus	1,000			
			změna 2.NP: D28P*+1		1			
874	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	-2,000			
			změna 2.NP: otvíravé*2		-2,000			
875	M	61182260R	zárubeň obložková pro dveře otvíravé bezfalcové 1křídlové 60,70,80,90x210cm tl 6-17cm CPL laminát- dekor bílá hladká, se 3 závěsy kompletní provedení dle PD	kus	-3,000			
			změna 2.NP: D1P*+1		1			
			změna 2.NP: D1L*+4		4			
			změna 2.NP: D8L*+1		1			
			změna 2.NP: D17P*3		-3			
			změna 2.NP: D17L*+3		-3			
			změna 2.NP: D18P*+1		-1			
			změna 2.NP: D18L*+3		-3			
			změna 2.NP: D19P*+3		-3			
			změna 2.NP: D19L*+5		-5			
			změna 2.NP: D20*+1		-1			
			změna 2.NP: D21*+1		-1			
			změna 2.NP: D24P*+3		3			
			změna 2.NP: D25P*+1		1			
			změna 2.NP: D26P*+2		2			
			změna 2.NP: D26L*+2		2			
			změna 2.NP: D27P*+2		2			
			změna 2.NP: D27L*+1		1			
876	M	61182261R	zárubeň obložková pro dveře otvíravé bezfalcové 1křídlové 60,70,80,90x215cm tl 6-17cm CPL laminát- dekor bílá hladká, se 3 závěsy kompletní provedení dle PD	kus	1,000			
			změna 2.NP: D28P*+1		1			
915	K	766-SH15R	Montáž a dodávka kopie dřevěné 2křídlové plně dveře s obdélníkovou výplní a obložkovou zárubní včetně kování kompletní provedení dle výpisu truhlářských výrobků ozn. SH15	kus	2,000			
919	K	998766204	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m	%	1,500			
	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

ZMĚNOVÝ LIST č. 156

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Změny SDK v 2.NP“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (3 strany A4)			

1) Zdůvodnění:

Na základě změny dispozice 2.NP jsou přepočteny výměry SDK konstrukcí v 2.NP.

2) Technický popis:

Dopočty a odpočty SDK konstrukcí v 2.NP.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce -59.763,94 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu stavby.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	23.10.2020	23.10.2020	23.10.2020	23.10.2020
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:	23.10.2020	
Datum:		

viz ZL 124

			"m.č.2.071.355*2,45 - již odečteno v ZL94		0,000
687	K	763121493R	SDK stěna přesazená tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm	m2	-3,483
			"m.č.2.1310,9*3,87		-3,483
690	K	763121716R	SDK stěna přesazená vytvoření parapetu šířky do 25 cm opláštěním deskou 2x H2 včetně rohových profilů	m	6,330
			"BNP" 1,4*1,93*1,73*1,27		6,33
691	K	763121751	Příplatek k SDK stěně přesazené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	-15,240
			"m.č.2.06*1,1*3,87		-4,257
			"m.č.2.11*1,35*2,45		-3,308
			"m.č.2.071,355*2,45		-3,320
			"m.č.2.12*1,55*3,87		-5,999
			"m.č.2.071,355*2,45		-3,320
			"m.č.2.1310,9*3,87		-3,483
			změna 2.NP: "m.č.2.041,4*1,35		1,69
			změna 2.NP: "m.č.2.051,93*1,35		2,606
			změna 2.NP: "m.č.2.16*1,73*1,35		2,316
			změna 2.NP: "m.č.2.151,27*1,35		1,713
694	K	763131541	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	12,300
			změna 2.NP: "m.č.2.01b chodba přístavby+m.č.2.01a podesta" -2,8		-2,800
			"m.č.2.04*28		-28,000
			"m.č.2.05*6,05		-6,050
			"m.č.2.06*4,1		-4,100
			"m.č.2.06b*3,8		-3,800
			"m.č.2.07*30,2		-30,200
			"m.č.2.08*14		-14,000
			"m.č.2.09*12,8		-12,800
			"m.č.2.10*22,8		-22,800
			"m.č.2.11*3,4		-3,400
			"m.č.2.12*3,7		-3,700
			"m.č.2.12b*2,2		-2,200
			"m.č.2.13*1,4		-1,400
			"m.č.2.14*4,6		-4,600
			"m.č.2.15*8,6+v.2,95*6,9		-15,500
			"m.č.2.16*5,1		-5,100
			"m.č.2.17*8,9		-8,900
			"m.č.2.18*12,9		-12,900
			"m.č.2.19*16,3		-16,300
			"m.č.2.20*20,9		-20,900
			"m.č.2.21*26,5		-26,500
			změna 2.NP: "m.č.2.04*1,75		4,75
			změna 2.NP: "m.č.2.05*4,8		4,8
			změna 2.NP: "m.č.2.06*10,5		10,5
			změna 2.NP: "m.č.2.07*5,2		5,2
			změna 2.NP: "m.č.2.08*1,9		1,9
			změna 2.NP: "m.č.2.09*15,7		15,7
			změna 2.NP: "m.č.2.10*61,9		61,9
			změna 2.NP: "m.č.2.11*22,0		22
			změna 2.NP: "m.č.2.12*1,7		1,7
			změna 2.NP: "m.č.2.13*5,2		5,2
			změna 2.NP: "m.č.2.14*3,6		3,6
			změna 2.NP: "m.č.2.15*3,2		3,2
			změna 2.NP: "m.č.2.16*3,8		3,8
			změna 2.NP: "m.č.2.17*9,8		9,8
			změna 2.NP: "m.č.2.18*12,5		12,5
			změna 2.NP: "m.č.2.19*15,3		15,3
			změna 2.NP: "m.č.2.20*14,3		14,3
			změna 2.NP: "m.č.2.21*38,5		38,5
			změna 2.NP: "m.č.2.22*21,1		21,1
697	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	-19,945
			m.č.2.01a chodba+podesta 1,5*2,18*0,76*0,16*0,56		-5,160
			"m.č.2.04*23,24		-23,240
			"m.č.2.05*11,34		-11,340
			"m.č.2.06*11,8		-11,800
			"m.č.2.06b*11,2		-11,200
			"m.č.2.07*21,1		-21,100
			"m.č.2.08*16,6		-16,600
			"m.č.2.09*15,22		-15,220
			"m.č.2.10*18,94		-18,940
			"m.č.2.11*7,4		-7,400
			"m.č.2.12*8,41		-8,410
			"m.č.2.12b*6,02		-6,020
			"m.č.2.13*4,96		-4,960
			"m.č.2.14*11,9		-11,900
			"m.č.2.15*14,5+v.2,95*12,2		-26,700
			"m.č.2.16*9,44		-9,440
			"m.č.2.17*12,45		-12,450
			"m.č.2.18*14,52		-14,520
			"m.č.2.19*16,35		-16,350
			"m.č.2.20*19,06		-19,060
			"m.č.2.21*20,75		-20,750
			změna 2.NP: "m.č.2.04*11,7		11,7
			změna 2.NP: "m.č.2.05*12,86		12,86
			změna 2.NP: "m.č.2.06" (4,49+2,8)*2		14,56
			změna 2.NP: "m.č.2.07 (2,895+1,8)*2		9,39
			změna 2.NP: "m.č.2.08 (1,893+2,03)*2		7,85
			změna 2.NP: "m.č.2.09 (3,72+3,98)*2		15,4
			změna 2.NP: "m.č.2.10 (11,8+5,1)*2		33,8
			změna 2.NP: "m.č.2.11 (4,16+5,1+5,2+4,4)		18,86
			změna 2.NP: "m.č.2.12*4,42		4,42

			změna 2.NP: "m.č.2.13" 8,05		8,05
			změna 2.NP: "m.č.2.14" 10,7		10,7
			změna 2.NP: "m.č.2.15" 10,11		10,11
			změna 2.NP: "m.č.2.16" 8,07		8,07
			změna 2.NP: "m.č.2.17" 12,45		12,45
			změna 2.NP: "m.č.2.18" 19		19
			změna 2.NP: "m.č.2.19" 15,88		15,88
			změna 2.NP: "m.č.2.20" 4,98		4,98
			změna 2.NP: "m.č.2.21" (5,555+7,505+5,115+7,4)		25,605
			změna 2.NP: "m.č.2.22" (6,075+5,555+3,5+3,6)		18,71
699	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	10,950
			"m.č.2.01 před sociálkami" 2,8		-2,800
			"m.č.2.12b" 2,2		2,200
			"m.č.2.13" 1,4		-1,400
			"m.č.2.14" 4,6		-4,600
			změna 2.NP: "m.č.2.04" 4,25		4,25
			změna 2.NP: "m.č.2.05" 4,8		4,8
			změna 2.NP: "m.č.2.12" 1,7		1,7
			změna 2.NP: "m.č.2.14" 3,6		3,6
			změna 2.NP: "m.č.2.15" 3,2		3,2
700	K	763131765	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	6,600
			"m.č.2.15 v.2,95" 9,9		-6,900
			změna 2.NP: "m.č.2.18" 13,5		13,5
701	K	763131766	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,5 m	m2	6,050
			"m.č.2.11" 3,4		-3,400
			"m.č.2.12a" 3,7		-3,700
			"m.č.2.12b" 2,2		-2,200
			"m.č.2.13" 1,4		-1,400
			"m.č.2.14" 4,6		-4,600
			změna 2.NP: "m.č.2.04" 4,25		4,25
			změna 2.NP: "m.č.2.05" 4,8		4,8
			změna 2.NP: "m.č.2.16" 3,8		3,8
			změna 2.NP: "m.č.2.12" 1,7		1,7
			změna 2.NP: "m.č.2.14" 3,6		3,6
			změna 2.NP: "m.č.2.15" 3,2		3,2
711	K	763173111	Montáž úchyty pro umyvadlo v SDK keří	kus	0,000
			"ZNP" 5		-5,000
			změna 2.NP: "ZNP" umyvadlo, výřezka: 5		5
713	K	763173112	Montáž úchyty pro pisoár v SDK keří	kus	0,000
			"ZNP" 3		-1,000
			změna 2.NP: "ZNP" 3		3
715	K	763173113	Montáž úchyty pro WC v SDK keří	kus	-1,000
			"ZNP" 5		-5,000
			změna 2.NP: "ZNP" 4		-4
716	M	59030731	konstrukce pro uchycení WC osová rozteč CW profilů 450-625mm	kus	-1,000
722	K	763-OV04R	Montáž a dodávka revizních dvířek pod obklad SDK keří vel. 450x450 mm kompletní provedení dle tabulky ostatních výrobků ozn.OV04	kus	-3,000
			"ZNP" 6		-6,000
			změna 2.NP: "ZNP" 3		3
723	K	763-OV05R	Montáž a dodávka revizních dvířek pod obklad SDK keří vel. 350x450 mm kompletní provedení dle tabulky ostatních výrobků ozn.OV05	kus	1,000
			změna 2.NP: "ZNP" 1		1
725	K	998763404	Přesun hmot procentní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 36 m	%	1,000
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170

ZMĚNOVÝ LIST č. 157

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Vyrovnání okenních otvorů ulice“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (4 strany A4) Příloha č.2 – Tabulka ze zaměření z 18.9.2020 (1xA4)			

1) Zdůvodnění:

Po demontáži stávajících oken je nutno vyrovnat a připravit stavební otvory před montáží nových špaletových oken – nyní jsou řešena okna do uliční fasády bez 1.NP.

2) Technický popis:

Nutné přisekání ostění a nadpraží všech oken (nesoudržné zdivo, odskoky, různé výstupky a výčnělky...). Omítnutí ostění na požadovanou šířku v hloubce k OK rámu-sloupy. Příprava pro komprimační pásku u vnější špalety- zbroušení ostění a nadpraží v šíři cca 7 cm, vyspravení omítkou (zaplnění dutin, prasklin....) a přestěrkování. Přisekání parapetů výšky cca 10 cm u všech oken (nesoudržné zdivo a beton) – vyspravení bude řešeno až po osazení oken. Vyrovnání nerovného zdiva nadpraží na celou hloubku (v 4.NP a 5.NP jen k OK rámu-příčle), nalepení a ukotvení XPS v požadované tloušťce. Po osazení okna přestěrkování XPS s perlínkou. Dodavatel oken vyplní odskok v kastlíku okna nalepením XPS, vč. rozbalení a opětovného zabalení vyrobených a uskladněných oken pro expedici.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce +301.224,11,- Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 30 dní.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	23.10.2020	23.10.2020	23.10.2020	23.10.2020
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:	23.10.20
Datum:	

Změnový list č.157

Číslo:

Př. 06.114088.d01 - 20.09.2020

Objekt:

Vyrovnání okenních otvorů ulice

Adresa:

Dejvická 184/4

Datum:

21.09.2020

Zadavatel:

Praha 6, zastoupená SNED a.s.

Poslední úprava:

Uživatel:

KONSIT a.s.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							301 224,11	
Okna v uliční fasádě bez J.NP.								
387	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	110,963			
			2.NP - ostění v šíři cca 35 cm: 15*2,3*2*0,2		13,800			
			2.NP - nadpraží v šíři cca 35 cm: 15*1,45*0,2		4,350			
			3.NP - ostění v šíři cca 35 cm: 15*2,1*2*0,2		12,600			
			3.NP - nadpraží v šíři cca 35 cm: 15*1,45*0,2		4,350			
			4.NP - ostění v šíři cca 35 cm: 15*2,1*2*0,35		22,050			
			4.NP - nadpraží v šíři cca 35 cm: nemusí se		0,000			
			5.NP - ostění v šíři cca 35 cm: 15*2,1*2*0,35		22,050			
			5.NP - nadpraží v šíři cca 35 cm: 15*1,45*0,35		7,613			
		2.NP - okno 1-15	ostění u vnější fasády pro nalepení komprimační pásky šíře cca 70 mm (následně vyspravení omítky a přestěrkování): 15*2,3+2,3+1,45*0,07		6,353			
		3.NP - okno 16-30	ostění u vnější fasády pro nalepení komprimační pásky šíře cca 70 mm (následně vyspravení omítky a přestěrkování): 15*2,1+2,1+1,45*0,07		5,933			
		4.NP - okno 31-45	ostění u vnější fasády pro nalepení komprimační pásky šíře cca 70 mm (následně vyspravení omítky a přestěrkování): 15*2,1+2,1+1,45*0,07		5,933			
		5.NP - okno 46-60	ostění u vnější fasády pro nalepení komprimační pásky šíře cca 70 mm (následně vyspravení omítky a přestěrkování): 15*2,1+2,1+1,45*0,07		5,933			
388	K	967031732	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm	m2	13,050			
			2.NP - část parapetu v šíři cca 15 cm: 15*1,45*0,15		3,263			
			3.NP - část parapetu v šíři cca 15 cm: 15*1,45*0,15		3,263			
			4.NP - část parapetu v šíři cca 15 cm: 15*1,45*0,15		3,263			
			5.NP - část parapetu v šíři cca 15 cm: 15*1,45*0,15		3,263			
		967042712	Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do 100 mm	m2	17,400			
			2.NP - část parapetu v šíři cca 20 cm: 15*1,45*0,2		4,350			
			3.NP - část parapetu v šíři cca 20 cm: 15*1,45*0,2		4,350			
			4.NP - část parapetu v šíři cca 20 cm: 15*1,45*0,2		4,350			
			5.NP - část parapetu v šíři cca 20 cm: 15*1,45*0,2		4,350			
485	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s	t	12,841			
486	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se	t	12,841			
487	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	179,775			
490	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód	t	12,841			
		612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	114,450			ÚRS 2020 - II
		611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	34,800			ÚRS 2020 - II
		612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	114,450			
		00000155R	Příplatek za provádění ostění	m2	114,450			
		2.NP - okno 1	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm: 2,3*0,35*2		1,610			
		2.NP - okno 2	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm: 2,3*0,35*2		1,610			
		2.NP - okno 3	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm: 2,3*0,35*2		1,610			
		2.NP - okno 4	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm: 2,3*0,35*2		1,610			
		2.NP - okno 5	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm: 2,3*0,35*2		1,610			
		2.NP - okno 6	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm: 2,3*0,35*2		1,610			
		2.NP - okno 7	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm: 2,3*0,35*2		1,610			
		2.NP - okno 8	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm: 2,3*0,35*2		1,610			
		2.NP - okno 9	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm: 2,3*0,35*2		1,610			
		2.NP - okno 10	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm: 2,3*0,35*2		1,610			
		2.NP - okno 11	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm: 2,3*0,35*2		1,610			
		2.NP - okno 12	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm: 2,3*0,35*2		1,610			
		2.NP - okno 13	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm: 2,3*0,35*2		1,610			
		2.NP - okno 14	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm: 2,3*0,35*2		1,610			
		2.NP - okno 15	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm: 2,3*0,35*2		1,610			
		2.NP - okno 1-15	ostění u vnější fasády pro nalepení komprimační pásky šíře cca 70 mm (následně vyspravení omítky a přestěrkování): 15*2,3+2,3+1,45*0,07		6,353			
		3.NP - okno 16	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm: 2,3*0,35*2		1,470			
		3.NP - okno 17	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm: 2,3*0,35*2		1,470			
		3.NP - okno 18	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm: 2,3*0,35*2		1,470			
		3.NP - okno 19	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm: 2,3*0,35*2		1,470			
		3.NP - okno 20	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm: 2,3*0,35*2		1,470			
		3.NP - okno 21	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm: 2,3*0,35*2		1,470			
		3.NP - okno 22	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm: 2,3*0,35*2		1,470			
		3.NP - okno 23	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm: 2,3*0,35*2		1,470			
		3.NP - okno 24	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm: 2,3*0,35*2		1,470			
		3.NP - okno 25	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm: 2,3*0,35*2		1,470			
		3.NP - okno 26	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm: 2,3*0,35*2		1,470			
		3.NP - okno 27	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm: 2,3*0,35*2		1,470			
		3.NP - okno 28	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm: 2,3*0,35*2		1,470			
		3.NP - okno 29	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm: 2,3*0,35*2		1,470			
		3.NP - okno 30	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm: 2,3*0,35*2		1,470			
		3.NP - okno 16-30	ostění u vnější fasády pro nalepení komprimační pásky šíře cca 70 mm (následně vyspravení omítky a přestěrkování): 15*2,1+2,1+1,45*0,07		5,933			
		4.NP - okno 31	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm: 2,3*0,35*2		1,470			

4 NP - okno 32	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm; 2,10,35'2	1,470
4 NP - okno 33	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm; 2,10,35'2	1,470
4 NP - okno 34	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm; 2,10,35'2	1,470
4 NP - okno 35	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm; 2,10,35'2	1,470
4 NP - okno 36	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm; 2,10,35'2	1,470
4 NP - okno 37	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm; 2,10,35'2	1,470
4 NP - okno 38	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm; 2,10,35'2	1,470
4 NP - okno 39	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm; 2,10,35'2	1,470
4 NP - okno 40	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm; 2,10,35'2	1,470
4 NP - okno 41	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm; 2,10,35'2	1,470
4 NP - okno 42	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm; 2,10,35'2	1,470
4 NP - okno 43	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm; 2,10,35'2	1,470
4 NP - okno 44	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm; 2,10,35'2	1,470
4 NP - okno 45	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm; 2,10,35'2	1,470
4 NP - okno 46-45	ostění u vnější fasády pro nalepení kompozitních pásů v šíři cca 70 mm vypracování omítky a přestěrkování; 15'2,1+2,1+1,45'0,07	5,931
5 NP - okno 46	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm; 2,10,35'2	1,470
5 NP - okno 47	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm; 2,10,35'2	1,470
5 NP - okno 48	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm; 2,10,35'2	1,470
5 NP - okno 49	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm; 2,10,35'2	1,470
5 NP - okno 50	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm; 2,10,35'2	1,470
5 NP - okno 51	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm; 2,10,35'2	1,470
5 NP - okno 52	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm; 2,10,35'2	1,470
5 NP - okno 53	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm; 2,10,35'2	1,470
5 NP - okno 54	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm; 2,10,35'2	1,470
5 NP - okno 55	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm; 2,10,35'2	1,470
5 NP - okno 56	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm; 2,10,35'2	1,470
5 NP - okno 57	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm; 2,10,35'2	1,470
5 NP - okno 58	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm; 2,10,35'2	1,470
5 NP - okno 59	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm; 2,10,35'2	1,470
5 NP - okno 60	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm; 2,10,35'2	1,470
5 NP - okno 46-60	ostění u vnější fasády pro nalepení kompozitních pásů v šíři cca 70 mm vypracování omítky a přestěrkování; 15'2,1+2,1+1,45'0,07	5,931
612135091	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl	m2 343,460
2 NP - okno 1	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm; 2,30,35'2'5	8,050
2 NP - okno 2	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm; 2,30,35'2'5	8,050
2 NP - okno 3	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm; 2,30,35'2'6	9,660
2 NP - okno 4	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm; 2,30,35'2'1	1,610
2 NP - okno 5	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm; 2,30,35'2'4	6,440
2 NP - okno 6	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm; 2,30,35'2'1	1,610
2 NP - okno 7	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm; 2,30,35'2'3	0,000
2 NP - okno 8	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm; 2,30,35'2'9	11,270
2 NP - okno 9	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm; 2,30,35'2'7	11,270
2 NP - okno 10	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm; 2,30,35'2'0	0,000
2 NP - okno 11	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm; 2,30,35'2'3	4,830
2 NP - okno 12	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm; 2,30,35'2'5	8,050
2 NP - okno 13	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm; 2,30,35'2'1	1,610
2 NP - okno 14	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm; 2,30,35'2'0	0,000
2 NP - okno 15	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm; 2,30,35'2'0	0,000
3 NP - okno 16	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm; 2,10,35'2'6	8,820
3 NP - okno 17	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm; 2,10,35'2'4	5,880
3 NP - okno 18	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm; 2,10,35'2'3	4,410
3 NP - okno 19	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm; 2,10,35'2'1	1,470
3 NP - okno 20	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm; 2,10,35'2'3	4,410
3 NP - okno 21	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm; 2,10,35'2'4	5,880
3 NP - okno 22	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm; 2,10,35'2'4	5,880
3 NP - okno 23	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm; 2,10,35'2'4	5,880
3 NP - okno 24	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm; 2,10,35'2'4	5,880
3 NP - okno 25	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm; 2,10,35'2'1	1,470
3 NP - okno 26	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm; 2,10,35'2'1	1,470
3 NP - okno 27	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm; 2,10,35'2'4	5,880
3 NP - okno 28	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm; 2,10,35'2'1	2,000
3 NP - okno 29	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm; 2,10,35'2'4	5,880
3 NP - okno 30	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm; 2,10,35'2'4	5,880
4 NP - okno 31	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm; 2,10,35'2'7	10,290
4 NP - okno 32	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm; 2,10,35'2'5	7,350
4 NP - okno 33	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm; 2,10,35'2'7	10,290
4 NP - okno 34	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm; 2,10,35'2'4	5,880
4 NP - okno 35	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm; 2,10,35'2'4	5,880
4 NP - okno 36	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm; 2,10,35'2'5	7,350
4 NP - okno 37	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm; 2,10,35'2'7	10,290
4 NP - okno 38	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm; 2,10,35'2'6	8,820
4 NP - okno 39	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm; 2,10,35'2'6	8,820
4 NP - okno 40	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm; 2,10,35'2'5	7,350
4 NP - okno 41	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm; 2,10,35'2'5	7,350
4 NP - okno 42	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm; 2,10,35'2'3	4,410
4 NP - okno 43	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm; 2,10,35'2'4	5,880
4 NP - okno 44	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm; 2,10,35'2'4	5,880
4 NP - okno 45	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm; 2,10,35'2'4	5,880
5 NP - okno 46	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm; 2,10,35'2'3	4,410
5 NP - okno 47	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm; 2,10,35'2'4	5,880
5 NP - okno 48	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm; 2,10,35'2'4	5,880
5 NP - okno 49	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm; 2,10,35'2'5	7,350
5 NP - okno 50	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm; 2,10,35'2'5	7,350
5 NP - okno 51	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm; 2,10,35'2'3	4,410
5 NP - okno 52	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm; 2,10,35'2'3	4,410
5 NP - okno 53	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm; 2,10,35'2'3	4,410
5 NP - okno 54	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm; 2,10,35'2'3	4,410
5 NP - okno 55	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm; 2,10,35'2'5	7,350
5 NP - okno 56	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm; 2,10,35'2'3	4,410
5 NP - okno 57	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm; 2,10,35'2'3	4,410
5 NP - okno 58	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm; 2,10,35'2'4	5,880

		5 NP - okno 52	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm; 2 15°; 35°; 5°		8,820	
		5 NP - okno 60	ostění vnitřní v šíři cca 35 cm; 2 15°; 35°; 5°		8,820	
		611135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stropů maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	34,800	
		00000156R	Příplatek za provádění nadpraží	m2	34,800	
		2 NP - okno 1-15	nadpraží hl cca 45cm; 15°; 45°; 0,45		9,788	
		3 NP - okno 16-30	nadpraží hl cca 45cm; 15°; 45°; 0,45		9,788	
		4 NP - okno 31-45	nadpraží hl cca 35cm; 15°; 45°; 0,35		7,613	
		5 NP - okno 46-60	nadpraží hl cca 35cm; 15°; 45°; 0,35		7,613	
213	K	612230053R	Montáž zateplení vnitřního ostění, nadpraží hl do 400 mm polystyrenovými deskami tl do 120 mm	m	87,000	
		4 NP - okno 31	nadpraží v šíři cca 35 cm tl 80mm; 1,45		1,450	
		4 NP - okno 32	nadpraží v šíři cca 35 cm tl 80mm; 1,45		1,450	
		4 NP - okno 33	nadpraží v šíři cca 35 cm tl 80mm; 1,45		1,450	
		4 NP - okno 34	nadpraží v šíři cca 35 cm tl 70mm; 1,45		1,450	
		4 NP - okno 35	nadpraží v šíři cca 35 cm tl 70mm; 1,45		1,450	
		4 NP - okno 36	nadpraží v šíři cca 35 cm tl 70mm; 1,45		1,450	
		4 NP - okno 37	nadpraží v šíři cca 35 cm tl 70mm; 1,45		1,450	
		4 NP - okno 38	nadpraží v šíři cca 35 cm tl 80mm; 1,45		1,450	
		4 NP - okno 39	nadpraží v šíři cca 35 cm tl 80mm; 1,45		1,450	
		4 NP - okno 40	nadpraží v šíři cca 35 cm tl 80mm; 1,45		1,450	
		4 NP - okno 41	nadpraží v šíři cca 35 cm tl 80mm; 1,45		1,450	
		4 NP - okno 42	nadpraží v šíři cca 35 cm tl 70mm; 1,45		1,450	
		4 NP - okno 43	nadpraží v šíři cca 35 cm tl 70mm; 1,45		1,450	
		4 NP - okno 44	nadpraží v šíři cca 35 cm tl 70mm; 1,45		1,450	
		4 NP - okno 45	nadpraží v šíři cca 35 cm tl 70mm; 1,45		1,450	
		5 NP - okno 46	nadpraží v šíři cca 35 cm tl 80mm; 1,45		1,450	
		5 NP - okno 47	nadpraží v šíři cca 35 cm tl 80mm; 1,45		1,450	
		5 NP - okno 48	nadpraží v šíři cca 35 cm tl 80mm; 1,45		1,450	
		5 NP - okno 49	nadpraží v šíři cca 35 cm tl 90mm; 1,45		1,450	
		5 NP - okno 50	nadpraží v šíři cca 35 cm tl 80mm; 1,45		1,450	
		5 NP - okno 51	nadpraží v šíři cca 35 cm tl 90mm; 1,45		1,450	
		5 NP - okno 52	nadpraží v šíři cca 35 cm tl 80mm; 1,45		1,450	
		5 NP - okno 53	nadpraží v šíři cca 35 cm tl 80mm; 1,45		1,450	
		5 NP - okno 54	nadpraží v šíři cca 35 cm tl 80mm; 1,45		1,450	
		5 NP - okno 55	nadpraží v šíři cca 35 cm tl 80mm; 1,45		1,450	
		5 NP - okno 56	nadpraží v šíři cca 35 cm tl 80mm; 1,45		1,450	
		5 NP - okno 57	nadpraží v šíři cca 35 cm tl 100mm; 1,45		1,450	
		5 NP - okno 58	nadpraží v šíři cca 35 cm tl 90mm; 1,45		1,450	
		5 NP - okno 59	nadpraží v šíři cca 35 cm tl 80mm; 1,45		1,450	
		5 NP - okno 60	nadpraží v šíři cca 35 cm tl 90mm; 1,45		1,450	
		2 NP - okno 1	nadpraží v šíři cca 45 cm tl 60 mm; 1,45		1,450	
		2 NP - okno 2	nadpraží v šíři cca 45 cm tl 60 mm; 1,45		1,450	
		2 NP - okno 3	nadpraží v šíři cca 45 cm tl 70 mm; 1,45		1,450	
		2 NP - okno 4	nadpraží v šíři cca 45 cm tl 70 mm; 1,45		1,450	
		2 NP - okno 5	nadpraží v šíři cca 45 cm tl 90mm; 1,45		1,450	
		2 NP - okno 6	nadpraží v šíři cca 45 cm tl 70mm; 1,45		1,450	
		2 NP - okno 7	nadpraží v šíři cca 45 cm tl 70mm; 1,45		1,450	
		2 NP - okno 8	nadpraží v šíři cca 45 cm tl 110mm; 1,45		1,450	
		2 NP - okno 9	nadpraží v šíři cca 45 cm tl 110mm; 1,45		1,450	
		2 NP - okno 10	nadpraží v šíři cca 45 cm tl 70mm; 1,45		1,450	
		2 NP - okno 11	nadpraží v šíři cca 45 cm tl 70mm; 1,45		1,450	
		2 NP - okno 12	nadpraží v šíři cca 45 cm tl 80mm; 1,45		1,450	
		2 NP - okno 13	nadpraží v šíři cca 45 cm tl 110mm; 1,45		1,450	
		2 NP - okno 14	nadpraží v šíři cca 45 cm tl 70mm; 1,45		1,450	
		2 NP - okno 15	nadpraží v šíři cca 45 cm tl 110mm; 1,45		1,450	
		3 NP - okno 16	nadpraží v šíři cca 45 cm tl 60 mm; 1,45		1,450	
		3 NP - okno 17	nadpraží v šíři cca 45 cm tl 80mm; 1,45		1,450	
		3 NP - okno 18	nadpraží v šíři cca 45 cm tl 120mm; 1,45		1,450	
		3 NP - okno 20	nadpraží v šíři cca 45 cm tl 100mm; 1,45		1,450	
		3 NP - okno 21	nadpraží v šíři cca 45 cm tl 100mm; 1,45		1,450	
		3 NP - okno 22	nadpraží v šíři cca 45 cm tl 90mm; 1,45		1,450	
		3 NP - okno 23	nadpraží v šíři cca 45 cm tl 80mm; 1,45		1,450	
		3 NP - okno 24	nadpraží v šíři cca 45 cm tl 80mm; 1,45		1,450	
		3 NP - okno 26	nadpraží v šíři cca 45 cm tl 120mm; 1,45		1,450	
		3 NP - okno 27	nadpraží v šíři cca 45 cm tl 110mm; 1,45		1,450	
		3 NP - okno 28	nadpraží v šíři cca 45 cm tl 100mm; 1,45		1,450	
		3 NP - okno 29	nadpraží v šíři cca 45 cm tl 100mm; 1,45		1,450	
		3 NP - okno 30	nadpraží v šíři cca 45 cm tl 80mm; 1,45		1,450	
		3 NP - okno 39	nadpraží v šíři cca 45 cm tl 130mm; 1,45		1,450	
		3 NP - okno 25	nadpraží v šíři cca 45 cm tl 140mm; 1,45		1,450	
		28376441	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 60mm	m2	2,153	
		2 NP - okno 1	nadpraží v šíři cca 45 cm tl 60 mm; 1,45°; 45°; 1,1		0,718	
		2 NP - okno 2	nadpraží v šíři cca 45 cm tl 60 mm; 1,45°; 45°; 1,1		0,718	
		3 NP - okno 16	nadpraží v šíři cca 45 cm tl 60 mm; 1,45°; 45°; 1,1		0,718	
		28376412	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 70mm	m2	9,490	
		2 NP - okno 3	nadpraží v šíři cca 45 cm tl 70 mm; 1,45°; 45°; 1,1		0,718	
		2 NP - okno 4	nadpraží v šíři cca 45 cm tl 70 mm; 1,45°; 45°; 1,1		0,718	
		2 NP - okno 6	nadpraží v šíři cca 45 cm tl 70 mm; 1,45°; 45°; 1,1		0,718	
		2 NP - okno 7	nadpraží v šíři cca 45 cm tl 70 mm; 1,45°; 45°; 1,1		0,718	
		2 NP - okno 10	nadpraží v šíři cca 45 cm tl 70 mm; 1,45°; 45°; 1,1		0,718	
		2 NP - okno 11	nadpraží v šíři cca 45 cm tl 70 mm; 1,45°; 45°; 1,1		0,718	
		2 NP - okno 14	nadpraží v šíři cca 45 cm tl 70 mm; 1,45°; 45°; 1,1		0,718	
		4 NP - okno 14	nadpraží v šíři cca 35 cm tl 70mm; 1,45°; 35°; 1,1		0,558	
		4 NP - okno 35	nadpraží v šíři cca 35 cm tl 70mm; 1,45°; 35°; 1,1		0,558	
		4 NP - okno 36	nadpraží v šíři cca 35 cm tl 70mm; 1,45°; 35°; 1,1		0,558	
		4 NP - okno 42	nadpraží v šíři cca 35 cm tl 70mm; 1,45°; 35°; 1,1		0,558	
		4 NP - okno 43	nadpraží v šíři cca 35 cm tl 70mm; 1,45°; 35°; 1,1		0,558	
		4 NP - okno 44	nadpraží v šíři cca 35 cm tl 70mm; 1,45°; 35°; 1,1		0,558	

ÚRS 2020 - II

ÚRS 2020 - II

4	NP	okno 43	nadpraží v šířce cca 45 cm tl. 100mm 1,45°0,45°1,1	0,558		
		28376442	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 80mm	m2	16,748	ÚRS 2020 - II
	2	NP - okno 5	nadpraží v šířce cca 45 cm tl. 90mm 1,45°0,45°1,1	0,718		
	2	NP - okno 12	nadpraží v šířce cca 45 cm tl. 80mm 1,45°0,45°1,1	0,718		
	2	NP - okno 13	nadpraží v šířce cca 45 cm tl. 80mm 1,45°0,45°1,1	0,718		
	3	NP - okno 22	nadpraží v šířce cca 45 cm tl. 90mm 1,45°0,45°1,1	0,718		
	3	NP - okno 23	nadpraží v šířce cca 45 cm tl. 80mm 1,45°0,45°1,1	0,718		
	3	NP - okno 24	nadpraží v šířce cca 45 cm tl. 80mm 1,45°0,45°1,1	0,718		
	3	NP - okno 30	nadpraží v šířce cca 45 cm tl. 80mm 1,45°0,45°1,1	0,718		
	4	NP - okno 21	nadpraží v šířce cca 35 cm tl. 80mm 1,45°0,35°1,1	0,558		
	4	NP - okno 32	nadpraží v šířce cca 35 cm tl. 80mm 1,45°0,35°1,1	0,558		
	4	NP - okno 33	nadpraží v šířce cca 35 cm tl. 80mm 1,45°0,35°1,1	0,558		
	4	NP - okno 38	nadpraží v šířce cca 35 cm tl. 80mm 1,45°0,35°1,1	0,558		
	4	NP - okno 40	nadpraží v šířce cca 35 cm tl. 80mm 1,45°0,35°1,1	0,558		
	4	NP - okno 41	nadpraží v šířce cca 35 cm tl. 80mm 1,45°0,35°1,1	0,558		
	5	NP - okno 46	nadpraží v šířce cca 35 cm tl. 80mm 1,45°0,35°1,1	0,558		
	5	NP - okno 47	nadpraží v šířce cca 35 cm tl. 80mm 1,45°0,35°1,1	0,558		
	5	NP - okno 48	nadpraží v šířce cca 35 cm tl. 80mm 1,45°0,35°1,1	0,558		
	5	NP - okno 49	nadpraží v šířce cca 35 cm tl. 90mm 1,45°0,35°1,1	0,558		
	5	NP - okno 50	nadpraží v šířce cca 35 cm tl. 80mm 1,45°0,35°1,1	0,558		
	5	NP - okno 51	nadpraží v šířce cca 35 cm tl. 90mm 1,45°0,35°1,1	0,558		
	5	NP - okno 52	nadpraží v šířce cca 35 cm tl. 80mm 1,45°0,35°1,1	0,558		
	5	NP - okno 53	nadpraží v šířce cca 35 cm tl. 80mm 1,45°0,35°1,1	0,558		
	5	NP - okno 54	nadpraží v šířce cca 35 cm tl. 80mm 1,45°0,35°1,1	0,558		
	5	NP - okno 55	nadpraží v šířce cca 35 cm tl. 80mm 1,45°0,35°1,1	0,558		
	5	NP - okno 56	nadpraží v šířce cca 35 cm tl. 80mm 1,45°0,35°1,1	0,558		
	5	NP - okno 58	nadpraží v šířce cca 35 cm tl. 90mm 1,45°0,35°1,1	0,558		
	5	NP - okno 59	nadpraží v šířce cca 35 cm tl. 80mm 1,45°0,35°1,1	0,558		
	5	NP - okno 60	nadpraží v šířce cca 35 cm tl. 90mm 1,45°0,35°1,1	0,558		
		28376443	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 100mm	m2	7,018	ÚRS 2020 - II
	2	NP - okno 8	nadpraží v šířce cca 45 cm tl. 110mm 1,45°0,45°1,1	0,718		
	2	NP - okno 9	nadpraží v šířce cca 45 cm tl. 110mm 1,45°0,45°1,1	0,718		
	2	NP - okno 12	nadpraží v šířce cca 45 cm tl. 110mm 1,45°0,45°1,1	0,718		
	2	NP - okno 13	nadpraží v šířce cca 45 cm tl. 110mm 1,45°0,45°1,1	0,718		
	3	NP - okno 20	nadpraží v šířce cca 45 cm tl. 110mm 1,45°0,45°1,1	0,718		
	3	NP - okno 21	nadpraží v šířce cca 45 cm tl. 110mm 1,45°0,45°1,1	0,718		
	3	NP - okno 27	nadpraží v šířce cca 45 cm tl. 110mm 1,45°0,45°1,1	0,718		
	3	NP - okno 28	nadpraží v šířce cca 45 cm tl. 110mm 1,45°0,45°1,1	0,718		
	3	NP - okno 29	nadpraží v šířce cca 45 cm tl. 110mm 1,45°0,45°1,1	0,718		
	5	NP - okno 57	nadpraží v šířce cca 35 cm tl. 100mm 1,45°0,35°1,1	0,558		
		28376444	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 120mm	m2	2,153	ÚRS 2020 - II
	3	NP - okno 18	nadpraží v šířce cca 45 cm tl. 120mm 1,45°0,45°1,1	0,718		
	3	NP - okno 19	nadpraží v šířce cca 45 cm tl. 130mm 1,45°0,45°1,1	0,718		
	3	NP - okno 26	nadpraží v šířce cca 45 cm tl. 120mm 1,45°0,45°1,1	0,718		
		28376445	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 140mm	m2	0,718	ÚRS 2020 - II
	3	NP - okno 25	nadpraží v šířce cca 45 cm tl. 140mm 1,45°0,45°1,1	0,718		
208	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	34,800	
		2	NP - okna 7-15 nadpraží hl. cca 45cm: 15°1,45°0,45	9,768		
		3	NP - okna 16-30 nadpraží hl. cca 45cm: 15°1,45°0,45	9,768		
		4	NP - okna 31-45 nadpraží hl. cca 35cm: 15°1,45°0,35	7,613		
		5	NP - okna 46-60 nadpraží hl. cca 35cm: 15°1,45°0,35	7,613		
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	6,405	
			Nalepení a přikotvení XPS po celém obvodu špaletového okna - pro vyrovnání odskoku, vč. sundání křidel u oken ve skladu, manipulace, formátování, lepení polystyrenu, závěšení křidel (viz. cenová nabídka Truhlářství Urban, s.r.o.)	ks	60,000	
			Koordinální přirážka	%	9,000	
6	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170	

ostění vnitřní (k INTERIÉRU) (hl pro rám a přidělání vnitřní pásky cca 20 cm) - šířka otvoru v mm		nadpraží vnitřní (k INTERIÉRU) (hl pro rám a přidělání vnitřní pásky cca 20 cm) - výška ozubu v mm		ostění vnitřní (k INTERIÉRU) (hl pro rám a přidělání vnitřní pásky cca 20 cm) - šířka otvoru v mm		nadpraží vnitřní (k INTERIÉRU) (hl pro rám a přidělání vnitřní pásky cca 20 cm) - výška ozubu v mm			
						ostění vnitřní - cca tl.omítky na každé straně		nadpraží vnitřní - cca tl. XPS	
2.NP									
1	1 340	90		1 420	150		40	60	
2	1 340	90		1 420	150		40	60	
3	1 340	90		1 440	160		50	70	
4	1 340	90		1 380	160		20	70	
5	1 340	90		1 410	180		35	90	
6	1 340	90		1 380	160		20	70	
7	1 340	90		1 400	160		30	70	
8	1 340	90		1 450	200		55	110	
9	1 300	90		?	?				
10	1 340	90		1 370	160		15	70	
11	1 340	90		1 400	160		30	70	
12	1 340	90		1 430	170		45	80	
13	1 340	90		1 380	200		20	110	
14	1 340	90		1 360	160		10	70	
15	1 340	90		1 370	200		15	110	
3.NP									
16	1 360	90		1 460	150		50	60	
17	1 360	90		1 430	170		35	80	
18	1 360	90		1 420	210		30	120	
19	1 360	90		1 400	220		20	130	
20	1 360	90		1 420	190		30	100	
21	1 360	90		1 440	190		40	100	
22	1 360	90		1 430	180		35	90	
23	1 360	90		1 430	170		35	80	
24	1 320	90		?	?				
25	1 360	90		1 400	230		20	140	
26	1 360	90		1 400	210		20	120	
27	1 360	90		1 440	200		40	110	
28	1 360	90		1 400	190		20	100	
29	1 360	90		1 440	190		40	100	
30	1 360	90		1 440	170		40	80	
4.NP									
31	1 360	90		1 470	170		55	80	
32	1 360	90		1 450	170		45	80	
33	1 360	90		1 470	170		55	80	
34	1 360	90		1 430	160		35	70	
35	1 360	90		1 440	160		40	70	
36	1 360	90		1 450	160		45	70	
37	1 360	90		1 470	160		55	70	
38	1 360	90		1 460	170		50	80	
39	1 320	90		?	?				
40	1 360	90		1 450	170		45	80	
41	1 360	90		1 450	170		45	80	
42	1 360	90		1 420	160		30	70	
43	1 360	90		1 440	160		40	70	
44	1 360	90		1 440	160		40	70	
45	1 360	90		1 440	160		40	70	
5.NP									
46	1 360	90		1 420	170		30	80	
47	1 360	90		1 430	170		35	80	
48	1 360	90		1 430	170		35	80	
49	1 360	90		1 440	180		40	90	
50	1 360	90		1 440	170		40	80	
51	1 360	90		1 420	180		30	90	
52	1 360	90		1 420	170		30	80	
53	1 360	90		1 420	170		30	80	
54	1 320	90		?	?				
55	1 360	90		1 440	170		40	80	
56	1 360	90		1 420	170		30	80	
57	1 360	90		1 420	190		30	100	
58	1 360	90		1 430	180		35	90	
59	1 360	90		1 460	170		50	80	
60	1 360	90		1 460	180		50	90	

A - pro komprimační pásku příprava - všechny okna - zbrúsení ostění a nadpraží v šíři cca 7 cm, vyspravení omítkou (zaplnění dutin a prasklin), přestěrkování lepidlem

B - přisekání ostění a nadpraží v šíři cca 35 cm - nesoudržné zdivo, ozub, dočištění - všechny okna (mimo nadpraží 4.np)

C - omítnutí ostění na hlouvkou jen k OK rámu - na požadované rozměry dodavatele oken (dle zaměření)

D - vyrovnání nerovného zdiva nadpraží na celou hloubku (v 4.NP a 5.NP jen k OK rámu), nalepení XPS na požadované rozměry dodavatele oken, po osazení oken přestěrkování vč. perlínek

E - na všech oknech vyrovnání ozubu kastlíku nalepením a uktovením XPS - dodavatel oken

E- přisekání parapetů výšky cca 10 cm u všech oken-nesoudržné zdivo a beton (vyspravení)

ZMĚNOVÝ LIST č. 158

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Změny zděné kce v 2.NP“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – Půdorys se zakreslením v (1xA4)			

1) Zdůvodnění:

Na základě změny dispozice 2.NP jsou bourány a zděny konstrukce v 2.NP.

2) Technický popis:

Přípočet bourání zděných kcí a nových zděných konstrukcí v 2.NP.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce +61.681,85,- Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 3 dny.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	8.10.2020	8.10.2020	8.10.2020	8.10.2020
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:		
Datum:	8.10.2020	

Změnový list č.158

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Změny zděné kce v 2.NP

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

24.09.2020

Zadavatel:

Praha 6, zastoupena SNEO a.s.


Projektant:

Uchazeč:

KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							61 681,85	
444	K	974031287	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 300 mm š do 300 mm	m	3,400			
			pozice 1 - pro osazení překladů z obou stran: 1,7*2		1,7			
347	K	952032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,887			
			pozice 2-bourání vyzdění stěny: 1,4*2,64*0,24		0,88704			
345	K	952031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	2,871			
			pozice 4-bourání vyzdění stěny: 1,25*2,7*2,35*0,9		1,26			
			pozice 5-bourání vyzdění stěny: 1,38*2,7*2,35*0,9		1,611			
413	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	1,931			
			pozice 6-bourání zděné stěny: 1,1*2,7*0,65		1,9305			
485	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	6,164			
486	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,164			
487	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	86,300			
490	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	6,164			
72	K	310239211	Zazdivka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	3,524			
			pozice 3- 1,4*2,64*0,36		1,3056			
			pozice 4- 1,25*2,7*0,65		2,19275			
123	K	342244111	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 115 mm	m2	17,396			
			pozice 1- 1,25*2,64*0,9*2,35		1,185			
			pozice 2- 1,1*2,64*0,9*2,35		0,782			
			pozice 5- 1,1*2,7*0,9*2,35		0,835			
			pozice 6- 1,1*2,7*0,9*2,35		0,855			
			pozice 7- (4*0,45)*1,96*0,8*2,3*0,9*2,3		13,712			
124	K	342291121	Ukotvení příček a zdi k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	34,560			
			pozice 1- 2*2,64		5,28			
			pozice 2- 2*2,64		5,28			
			pozice 3- kotvení jedna strana: 2,64		2,64			
			pozice 4- kotvení jedna strana: 2,64		2,64			
			pozice 5- 2*2,7		5,4			
			pozice 6- 2*2,7		5,4			
			pozice 7- 2*3,96		7,92			
88	K	317168012	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm	kus	6,000			
			pozice 1- 1 ks		1			
			pozice 2- 1 ks		1			
			pozice 5- 1 ks		1			
			pozice 6- 1 ks		1			
			pozice 7- 2 ks		2			
93	K	317168053	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm	kus	6,000			
			pozice 1- 3 překlady z každé strany: 2*3		6			
136	K	349231821	Přizdivka ostění s ozubem z cihel tl do 300 mm	m2	3,471			
			pozice 2- 0,65*2,64		1,716			
			pozice 5- 0,65*2,7		1,759			
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	10,671			
d VRN				Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170		

2. NP - NOV 1



ZMĚNOVÝ LIST č. 159

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Elektro pro okna O4 a O5“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – cenová nabídka dodavatele elektro emro s.r.o. (1xA4)			

1) Zdůvodnění:

Dle požadavku projektanta dojde k doplnění elektroinstalace pro napájení a ovládání nadsvětlíků oken O4 a O5 v 1.NP. Tento ZL neřeší stavební připomoce – bude řešeno dalším ZL.

2) Technický popis:

Pro nadsvětlíky oken O4 a O5 doplnění kabeláže, centrály, tlačítka.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce + 63.393,78 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 5 dní.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	2.10.2020	2.10.2020	2.10.2020	2.10.2020
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:	
Datum:	8.10.2020

Změnový list č. 159

Rekonstrukce domu (objevka 104/4

Elektro pro okna 04 a 05

Objekt: Dejvická 184/4

Datum: 24.09.2020

Kontaktní: Praha 6, zastoupená SNEO a.s.
Zodpovědný: KONSIT a.s.

Investiční:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							63 393,78	
			D+M - Centrála pro otvírání nadsvětliků(restaurace), 20A vč.zdroje - C-SV20A (viz. cenová nabídka emro s.r.o.)	ks	1,000			
			D+M - Hlavní požární tlačítko s resetem, požár, porucha - HE075 (viz. cenová nabídka emro s.r.o.)	ks	1,000			
			D+M - Kabel PRFlaDur - kabel ověřit před samotnou montáží u dodavatele systému - 5 x 1,5 (viz. cenová nabídka emro s.r.o.)	ks	65,000			
			D+M - Krabice protipožární odbočovací (viz. cenová nabídka emro s.r.o.)	ks	13,000			
			Koordináční přirážka	%	9,000			
		00000146R	Úprava rozvaděče - doplnění jističe B16/1	ks	1,000			viz. ZL69
46	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	m	10,000			viz. rozp
47	M	34111037R	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3xH2,5mm2	m	10,000			viz. rozp
			Součásti nejsou stavební přípomoc.					
0	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

emro s.r.o.											
Více práce											
POL	TECHNICKÝ POPIS	PARAMETRY	VYROBENO PODLE	REFERENČNÍ VÝROBCE	TYP	M.J.	POČET M.J.	CENA M.J.	CENA		
SILNOPROUD - NEBYTOVÉ JEDNOTKY A RESTAURACE											
	Montáž jednofázového jističe 1-32A					ks	1				
	Jistič jednofázový 1-32A					ks	1				
4.20	Centrála pro ovládání nadsvětlení(restaurace), 25A vč.zarje	C-SV20A		R.T.kování		ks	1				
4.21	Hlavní požární tlačítko s resetem, požár, porucha	HE07S		R.T.kování		ks	1				
4.26	Kabel CYKY(napojení centrály)	3J x 2,5				m	10				
4.27	Kabel PRFlgDvr - kabel ověřá před samotnou montáží u dodavatele systému.	5 x 1,5				m	65				
4.28	Krabička protipožární odbočovací			Schmackit		ks	12				
Cena platí pouze v případě že se jedná dle dohody o nepožární, samostatné zařízení bez integrace do systému odvětrání RWA (GEZE).											

112
2169

112
18021

ZMĚNOVÝ LIST č. 160

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Změny omítky, malby, nátěry v 2.NP“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (2 strany A4)			

1) Zdůvodnění:

Na základě změny dispozice 2.NP jsou přepočteny výměry omítek, maleb a nátěrů v 2.NP.

2) Technický popis:

Dopočty a odpočty omítek, maleb a nátěrů v 2.NP.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce +50.297,66 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu stavby.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	23.10.2020	23.10.2020	28.10.2020	23.10.2020
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:	23.10.2020	
Datum:		

Změnový list č.160

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Změny omítky, malby, nátěry v 2.NP

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

25.09.2020

Zadavatel:

Praha 6, zastoupená SNEO a.s.

Projektant:

Úchazeč:

KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							50 297,66	
220	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m ²	4,455			
			změna 2.NP: m.č.2.02*(2,98+1,75)*2,4+0,75*(2,4+0,9)			-10,227		
			změna 2.06b*(1,5+1,9)*2,4			-8,160		
			změna 2.08*(1,2+1,4)			-2,400		
			změna 2.09*(1,31)*2,4			-3,144		
			změna 2.10*(1,38+0,6)*2,4			-4,752		
			změna 2.11*(0,35+0,25+0,31)*2,4			-2,184		
			změna 2.12b*(1,3)*2,4			3,120		
			změna 2.20*(1,2)*2,4			-2,400		
			změna 2.21*(1,4+0,35)*2,4			-5,040		
			změna 2.NP: 2.04*(1,3)*2,4			3,12		
			změna 2.NP: 2.05*(1,3+1,05)*2,4			5,64		
			změna 2.NP: 2.16*(1,73+0,5+0,2)*2,4+0,8*2,4			-4,152		
			změna 2.NP: 2.12*(1,8+0,9+0,25+0,35)*2,4+0,7*2,4			5,49		
			změna 2.NP: 2.14*(1,45)*2,4			3,48		
			změna 2.NP: 2.15*(0,9+1,68+1,27)*2,4			9,24		
			změna 2.NP: 2.19*(2,95+1,365)*2,4			8,52		
221	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m ²	52,751			
			změna 2.NP: m.č.2.02*-původně hladká = (2,98+1,75)*2,4+0,75*(2,4+0,9)			-10,227		
			změna 2.NP: m.č.2.06b*-původně hladká = (1,5+1,9)*2,4			8,16		
			změna 2.NP: m.č.2.08*-původně hladká = (1)*2,4			2,4		
			změna 2.NP: m.č.2.09*-původně hladká = (1,31)*2,4			3,144		
			změna 2.NP: m.č.2.10*-původně hladká = (1,38+0,6)*2,4			4,752		
			změna 2.NP: m.č.2.20*-původně hladká = (1)*2,4			2,4		
			změna 2.NP: m.č.2.21*-původně hladká = (1,4+0,35)*2,4			5,04		
			příčka mezi 2.18 a 2.21: (1,25*2,84+0,9*2,35)*2			2,32		
			příčka mezi 2.13 a 2.21: (1,35+0,15+0,15)*3,75+(0,5+1,05+0,5+1,15)*(3,75+0,8*2,35)*2			2,82125		
			příčka mezi 2.06 a 2.10: 0			0		
			příčka mezi 2.09 a 2.10: (1,1*3,75)+(1,1+0,5+0,5+1,1)*3,75+0,9*2,35*2			1,645		
			příčka mezi 2.12 a 2.16 a 2.01: (4,01*3,96)+0,8*2,3+0,9*2,3			11,9695		
			zastávka mezi 2.05 a 2.10: (1,2+0,5+0,5+1,2)*3,75+0,8*2,35*2+1,2*3,75			4,49		
			zastávka mezi 2.11 a 2.15: (0,4+0,4)*3,75+1,38*(2,75+2,4)+(1,38*3,75)			0,312		
1047	K	783827435R	Omyvatelný nátěr vhodný na sanační omítky včetně penetrace	m ²	218,068			
			změna 2.NP: m.č.2.06*(4,48+2,8+0,5)*2,4+0,9*3,0+8*2,0)*2,1,5			16,29		
			změna 2.NP: m.č.2.07*(2,895+1,8+0,4)*2+0,6)*1,5			14,085		
			změna 2.NP: m.č.2.10*(1,8+5,1)*2+1,5*-okna*1,4*0,6+4			40,972		
			změna 2.NP: m.č.2.22*(1,5+ostění*0,6)*0,6*0,16*2					
			změna 2.NP: m.č.2.11*(m.č.3.10*(4,16+5,1+4,29+5,1)*1,5*-okna*(1,4*0,6)*2-			24,879		
			"dveře"1,2*1,5+ostění*0,6*0,16*4					
			změna 2.NP: m.č.2.17*(m.č.3.17*(4,025+2,2+0,5)*2*1,5*-okna*1,4*0,6-			18,327		
			"dveře"0,8*1,5+ostění*0,6*0,16*2					
			změna 2.NP: m.č.2.18*(8,415+1,5+0,4)*2+0,8*0,9)*1,5			24,795		
			změna 2.NP: m.č.2.20*(m.č.3.19*(4,05+3,44)*2*1,5*-okna*1,4*0,6*2-"dveře"0,8*1,5+ostění*0,6*0,16*4			19,974		
			změna 2.NP: m.č.2.21*(m.č.3.20*(5,09+2,415+2,83+4,1+5,55+0,35)*2*1,5-"dveře"1,4*0,6*3-			32,384		
			"dveře"1,2*0,8*2)*1,5+ostění*0,6*0,16*6					
			změna 2.NP: m.č.2.22*(m.č.3.21*(6,075+3,35+3,38+5,58)*1,5*-okna*1,4*0,6*3-			24,362		
			"dveře"1,2*1,5+ostění*0,6*0,16*2+0,18*4)					
1058	K	784181121	Hloubková jednorázobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	-226,769			
			změna 2.NP:omyvatelný nátěr-opočet: -218,068			-218,068		
			změna: 2.NP:změna podhledy SSK: +12,3			12,300		
			změna 2.NP: m.č.2.01a podhled*(1,54+2,19+0,76+0,17+0,56)*3,45			-18,009		
			m.č.2.02 nad obklad*(2,28*2)*0,2+(1,75+0,7)*2*0,775			-4,710		
			m.č.2.04*(3,89+7,14)*2*3,45+(2,45*2+1,36)*0,5+(2,22+1,4)*2*0,4			-82,133		
			m.č.2.05*(4,085+1,48)*2*3,45+ostění*(2,45*2+1,16)*0,4+(3,03*2+1,26)*0,4			-43,751		
			m.č.2.07*(5,1+6,15)*2*3,45+obklad*4,8			-72,825		
			m.č.2.08*(3,195+5,1)*2*3,45+(2,45*2+1,35)*0,5+obklad*2,4			-57,961		
			m.č.2.09*(2,51+5,1)*2*3,45+(2,45*2+1,2)*0,5+obklad*4,8			-50,759		
			m.č.2.10*(4,4+5,09+4,54+5,1)*3,45+(2,45*2+1,38)*0,4+obklad*6,432			-62,096		
			m.č.2.15*(1,55+4,1+1,5)*2+5,81)*3,45+(4,65+1,5)*2*2,95			-84,203		
			otvory*1,25*2,65*2+ostění*(1,35+2,45)*2*0,3+(2,65*2+1,25)*0,52					
			+2*(4,5*2+1,3)*0,5			-3,100		
			m.č.2.16*(1,5+3,22)*2*3,45			-32,568		
			m.č.2.18*(3,43+3,85)*2*3,45			50,232		
			m.č.2.19*(4,735+3,44)*2*3,45			56,408		
			m.č.2.20*(3,44+6,105+5,835+3,67)*3,45+obklad*12,4			-63,323		
			m.č.2.21*(4,63+6,075+4,66+5,39)*3,45+obklad*1,4*2,4+1,4*0,15			-68,735		
			změna 2.NP: m.č.2.02*(2,98+1,75)*2+0,75*(2,4+0,9)+1,875+1,875+0,75*0,2			24,089		
			změna 2.NP: m.č.2.06*(1,98+2,8)*2*3,45+(2,45*2+1,35)*0,5+(2,4*2+1,105)*0,5			52,860		
			změna 2.NP: m.č.2.07*(2,895+1,8)*2*3,45+(3,05*2+1,4)*0,4			35,396		
			změna 2.NP: m.č.2.08*(1,895+2,03)*2*3,45			27,083		

viz. ZL 155

		změna 2.NP: m.c. 2,09+(1,72+3,98)*2*3,45+(2,45*4+1,36+1,26)*0,4+(2,45*2+1,31)*0,5		61,018	
		změna 2.NP: m.c. 2,10+m.c. 3,02*(1,6+3,1)*2*3,45		116,610	
		změna 2.NP: m.c. 2,11+m.c. 3,10*(4,16+5,1+4,25-5,1)*3,45		64,343	
		změna 2.NP: m.c. 2,13+m.c. 3,13*(2,325+1,82+1,47++2,055+1,055+0,49)*3,45+(2,45*2+1,055)*0,5		28,814	
		změna 2.NP: m.c. 2,16+m.c. 3,16*(1,5+8)*2*2,95+(2,45*2+1,31)*0,5+(2,45*2+1,25)*0,35		61,303	
		změna 2.NP: m.c. 2,19+m.c. 3,18*(3,43+1,91+0,6)*2*3,45		54,786	
		změna 2.NP: m.c. 2,20+m.c. 3,19*(4,05+3,44)*2*3,45		51,681	
		změna 2.NP: m.c. 2,21+m.c. 3,20*(5,09+7,415+2,82+4,14+5,55)*3,45		86,198	
		změna 2.NP: m.c. 2,22+m.c. 3,21*(6,075+3,35+1,38+5,55)*3,45+(2,45*2+1,41)*0,35		65,633	
1060	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	-226,769
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,927
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170

ZMĚNOVÝ LIST č. 161

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Změny ZTI a ÚT v 2.NP“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4)			

1) Zdůvodnění:

Na základě změny dispozice 2.NP jsou spočteny změny v ZTI a ÚT v 2.NP.

2) Technický popis:

Dopočty a odpočty v rámci ZTI a ÚT v 2.NP. Tento ZL neřeší změny stavebních připomoci a požární ucpávky.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce -62.190,98 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu stavby.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	23.10.2020	23.10.2020	23.10.2020	23.10.2020
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:	23.10.2020
Datum:	

Změnový list č.161

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Změny ZTI a ÚT v 2.NP

Místo:

Dejvická 184/4

Tisknout:

01.10.2020

Zadavatel:

Praha 6, zastoupena SNEO a.s.

Uchazeč:

KONSIT a.s.

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								-62 190,98
D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						
42	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	2,000			
43	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	-19,000			
44	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 70	m	5,000			
45	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 100	m	3,000			
47	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	-5,000			
48	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	-1,000			
55	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	-15,000			
66	K	72128001R	Závěsy, ukotvení, objímky	soubor	+1,000			
67	K	998721204	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m	%	3,000			
D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod						
76	K	722174032R	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT PN 22 D 20 x 2,3 mm včetně tvarovek	m	-27,000			
87	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	-13,000			
91	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	-14,000			
95	K	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	-6,000			
105	K	722231072	Ventil zpětný mosazný G 1/2 PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus	-6,000			
114	K	722263201R	Bytový vodoměr G 1/2 Qn 2,5 m3/h	kus	-6,000			
116	K	722220115	Rohový ventil G 3/8 s jedním závit	kus	-15,000			
118	K	722220113R	Pračkový rohový ventil s filtrem a zpětným ventilem 15/20	kus	1,000			
119	K	722131110R	Závěsy, ukotvení, objímky	soubor	-1,000			
120	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	-27,000			
122	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	-27,000			
123	K	998722204	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 36 m	%	2,000			
D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty						
159	K	725121521	Pisořívový záchodek automatický s infračerveným senzorem	soubor	1,000			
160	K	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm vč. sifonu	soubor	-6,000			
163	K	725017138R	Kryt sifonu umyvadel , bílý	soubor	-6,000			
164	K	725822613R	Baterie umyvadlová stojánková páková směšovací	soubor	-6,000			
183	K	998725204	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 36 m	%	0,500			
D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí						
20	K	733223232R	Potrubí měd. hladké, včetně tvarovek a oblouků, včetně izolace potrubí tloušťky dle vyhlášky 193/2007, případně náplekovou izolací v ekvivalentních tloušťkách D 15x1	m	-10,000			
28	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	-10,000			
30	K	998733204	Přesun hmot procentní pro rozvod potrubí v objektech v do 36 m	%	4,000			
		m.č.2.10						
65	K	735152678	Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1100mm výkon 2647 W	kus	-2,000			
59	K	735152477	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavné přestupní plocha výška/délka 600/1000mm výkon 1288W	kus	-2,000			
60	K	735152478	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavné přestupní plocha výška/délka 600/1100mm výkon 1417W	kus	4,000			
		m.č.2.11						
62	K	735152577	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000mm výkon 1679W	kus	-2,000			
59	K	735152477	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavné přestupní plocha výška/délka 600/1000mm výkon 1288W	kus	2,000			
		m.č.2.19						
62	K	735152577	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000mm výkon 1679W	kus	-1,000			
64	K	735152677	Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000mm výkon 2406 W	kus	1,000			
		m.č.2.21						
62	K	735152577	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000mm výkon 1679W	kus	-3,000			
59	K	735152477	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavné přestupní plocha výška/délka 600/1000mm výkon 1288W	kus	3,000			
		m.č.2.22						
64	K	735152677	Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000mm výkon 2406 W	kus	-2,000			
62	K	735152577	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000mm výkon 1679W	kus	-1,000			
59	K	735152477	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavné přestupní plocha výška/délka 600/1000mm výkon 1288W	kus	3,000			
68	K	998735204	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 36 m	%	4,000			
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						
				%	10,170			

ZMĚNOVÝ LIST č. 162

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Úpravy u stropní kce 1.PP_2.část“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – fotodokumentace (2xA4)			

1) Zdůvodnění:

Úprava rozsahu prací u stropní konstrukce 1.PP_2.část (**u hlavního schodiště**) na základě požadavku statika - vybourání kapes a zazdění ocelových konstrukcí, navíc úprava rozsahu kotvení výztuže do zdiva.

2) Technický popis:

Vybourání větších kapes ve zdivu pro osazení vodorovných částí ocelové kce a s tím související rozsah zazdívek. Větší rozsah kotvení výztuže do zdiva – po celém obvodu stropu. Odpočet příslušných původních položek z rozpočtu.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce +8.216,78 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:


Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 2 dny.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	8.12.2020	8.10.2020	8.10.2020	8.10.2020
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:	
Datum:	8.10.2020

[illegible]





ZMĚNOVÝ LIST č. 163

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„OK lemování světlíků na střeše“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.3 – fotodokumentace (3x A4)			

1) Zdůvodnění:

Na základě požadavku statika je doplněno ve stropní kci nad 6.NP kolem světlíků ocelové lemování, jako nosná kce pod světlíky.

2) Technický popis:

Doplnění zámečnické kce – lemování ve stropě z UPE100 kolem dvou světlíků, vč. základního nátěru.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce +8.663,86,- Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 1 den.


6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	1.10.2020	8.10.2020	8.10.2020	8.10.2020
Podpis:				
7) ZL převzal k realizaci:				
Datum:	1.10.2020			

Změnový list č.163

Stavba: Rekonstrukce domu Dejvická 184/4
Objekt: OK lemování světlíků na střeše

Místo: Dejvická 184/4 Datum: 01.10.2020
Zadavatel: Praha 6, zastoupená SNEO a.s. Projektant:
Uchazeč: KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							8 663,86	
946	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	37,316			ÚRS 2020-II
			UPE100-delky 0,93m - 4 ks; 4*0,95*9,82		37,316			
		767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	47,136			
			UPE100-delky 1,2m - 4 ks; 4*1,2*9,82		47,136			
949	M	13010970	ocel profilová jakost 11 375	t	0,090			
			(37,316+47,136)*1,06/1000		0,090			
979	K	998767204	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	%	2,000			
1040	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,526			
			UPE100: (4*0,95+4*1,2)*0,41		3,526			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			







ZMĚNOVÝ LIST č. 167

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Průzkum kanalizace satelitní kamerou“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – cenová nabídka VODASTOP CZ s.r.o. (1xA4)			

1) Zdůvodnění:

Na základě požadavku PVK je potřeba provést průzkum kanalizačních přípojek satelitní kamerou, pro zjištění počtu a stavu přípojek stávajících.

2) Technický popis:

Specializovaná firma – VODASTOP CZ s.r.o. – provede průzkum kanalizačního řadu a přípojek satelitní kamerou.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Nemá dopad.

4) Náklady:

Vícepráce +14.350,19 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu stavby.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	15.10.2020	15.10.2020	15.10.2020	15.10.2020
Podpis:				
7) ZL převzal k realizaci:				
Datum:	15.10.2020			

Změnový list č. 167

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 154/4

Objekt:

Zaslepení dvou stávajících kanalizačních přípojek

Místo:

Dejvická 154/4

Datum:

15.10.2020

Zakrývatel:

Praha 6, zastoupená SNEO a.s.

Projektant:

Uchazeč:

KONSIT a.s.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							14 350,19	
			Cenová nabídka VODASTP.CZ s.r.o. - Čištění tlakovou vodou, doprava tlakového vozu, kamerová prohlídka satelitní kamerou, doprava kamerového vozu, DVD záznam	soubor	1,000			
			Koordinační přírůžka	%	9,000			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

Nabídka - položkový rozpočet

stavba:

Kamerová průzkumy satelitní kamerou - Dejvická

místo: Dejvická 4, Praha 6

zpracoval: VODASTOP CZ s.r.o.

objednatel: KONSIT, a.s.

kontakt: Jiří Isl, tel. 724 006 227, mail: jiri.isl@konsit.cz

Nabídková cena bez DPH

11 950,00 Kč

položka	m.j.	počet	j.cena	celkem
čištění tlakovou vodou do zanešení 1/3 profilu	bm	15		
doprava tlakového vozu	ks	1		
kamerová prohlídka satelitní kamerou	ks	2		
doprava kamerového vozu	ks	1		
DVD záznam	ks	1		

Cena za čištění je odhadní, v případě zjištění větší míry zanešení bude upravena.

Tato nabídka má pouze informativní charakter a není návrhem na uzavření smlouvy.

Smluvní vztah bude v případě zájmu objednatele uzavřen samostatnou písemnou SoD na základě nabídky.

ZMĚNOVÝ LIST č. 168

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Změny SILNO a SLABO v 2.NP“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (2 strany A4)			

1) Zdůvodnění:

Na základě změny dispozice 2.NP jsou spočteny změny v SILNOPROUDU a SLABOPROUDU v 2.NP.

2) Technický popis:

Dopočty a odpočty v rámci SILNO a SLABO v 2.NP. Tento ZL neřeší změny stavebních připomoci a požární ucpávky.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce +141.809,05 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu stavby.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	23.10.2020	23.10.2020	23.10.2020	23.10.2020
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:	23.10.2020	
Datum:		

Změnový list č.168

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Změny SILNO a SLABO v 2.NP

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

20.10.2020

Zadavatel:

Praha 6, zastoupená SNEO a.s.

Projektant:

Uchazeč:

KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							141 809,05	
							97 108,08	
D 741			Sílnoproud					
			Elektroinstalace – sílnoproud					
1	K	998741204	Přesun hmot procentní pro sílnoproud v objektech v do 36 m	%	2,000			
D 741.1			Rozvaděč a dodávka					
4	K	741210043R	Montáž a dodávka plastový rozvaděč, bílá dvířka vč. výzbroje (460/418/72mm) - ozn. RN3 (36M, IP40) - změna	kus	1,000			
5	K	741210044R	Montáž a dodávka plastový rozvaděč, bílá dvířka vč. výzbroje (460/418/72mm) - ozn. RN4 (36M, IP40) - změna	kus	1,000			
D 741.2			Světelná instalace					
7	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	50,000			
8	M	34111031R	kabel sílový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	50,000			
11	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	60,000			
12	M	34111032R	kabel sílový s Cu jádrem CYKY 30x1,5 mm2	m	60,000			
13	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)	m	20,000			
14	M	34111091R	kabel sílový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	20,000			
15	K	741112060	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	-14,000			
16	M	34571518	krabice univerzální pro montáž spínačů z PH	kus	-14,000			
19	K	741310062R	Montáž a dodávka spínač sériový, řazení č.5 vč.krytu bílá,10A/250V,50Hz	kus	-5,000			
20	K	741310072R	Montáž a dodávka spínač střídavý, řazení č.6 vč.krytu bílá,10A/250V,50Hz	kus	4,000			
21	K	741310075R	Montáž a dodávka spínač dvojitý střídavý, řazení č.6+6 vč.krytu bílá,10A/250V,50Hz	kus	2,000			
22	K	741310014R	Montáž a dodávka ovladač nástěnný tlačítkový zapínací se signální doutnavkou vč.krytu a instalační krabice, bílá,10A/250V,50Hz,	kus	5,000			
D 741.3			Zásuvková instalace					
31	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	250,000			
47	M	34111037R	kabel sílový s Cu jádrem 1KV 3x2,5mm2	m	250,000			
35	K	741112060	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	74,000			
36	M	34571520	krabice univerzální pro montáž zásuvek z PH	kus	74,000			
37	K	741313021R	Montáž a dodávka zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem vč.krytu, bílá 16A/250V,50Hz	kus	19,000			
40	K	741313026R	Montáž a dodávka zásuvka jednonásobná s přepětovou ochranou vč.krytu, bílá 16A/250V,50Hz	kus	10,000			
42	K	741112010	Montáž krabice nástěnná plastová kruhová se svorkovnicí	kus	5,000			
43	M	34571522	krabice odbočovací vč.svorkovnice	kus	5,000			
D 741.5			Osvětlovací tělesa					
68	K	741372071R	Montáž a dodávka svítidlo stropní (ordinace a kanceláře) - typ A (LED 4000K,31W, IP20)	kus	1,000			
70	K	741372076R	Montáž a dodávka svítidlo LED stropní - typ G do technických místnosti ordinace a kanceláře (LED 4000K,46W, IP20)	kus	-7,000			
74	K	741372078R	Montáž a dodávka svítidlo LED stropní - typ I do zdravotnických prostor (LED 4000K,39,8W, IP20)	kus	-22,000			
75	K	741372079R	Montáž a dodávka svítidlo LED stropní - typ J do zdravotnických prostor (LED 4000K,49,8W, IP20)	kus	2,000			
77	K	741372089R	Montáž a dodávka svítidlo stropní na lankovém závěsu do kancelářských prostor - typ K (LED 4000K, 36,6W, IP50)	kus	24,000			
D 742			Slaboproud					
			Elektroinstalace – slaboproud					
1	K	998742204	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 36 m	%	2,000			
D 742.1			DOMÁCÍ TELEFON - tablo + kabeláž video, domácí telefony audio s možností záměny za video					
10	K	742310071R	Montáž a dodávka domácí telefon s regulací hlasitosti design Elegant	kus	-2,000			
11	K	742310019R	Montáž a dodávka zvukové tlačítko včetně rámečku	kus	-2,000			
12	K	742110501	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem a se zasekáním	kus	-4,000			
17	M	34571500R	krabice přístrojová KU68	kus	-4,000			
24	K	742121011R	Montáž a dodávka kabel U/UTP Cat.5e 4x2xAWG24, LSCH plášť modrý	m	-20,000			
25	K	742121021R	Montáž a dodávka kabel JY(St)Y 1x2x0,8	m	-10,000			
30	K	742110005	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených v podlaze	m	-10,000			
31	M	345711001R	vlátní pancéřová trubka pro střední mechanické zatížení s přídatným pláštěm z PVC tloušťka 16mm	m	-10,500			
34	K	742110031R	Montáž a dodávka protahovací drát AY 2,5	m	-10,000			
D 742.3			Společné televizní anténa 5TA					
79	K	742420053R	Montáž a dodávka rozbočovač, 5 výstupů, všechny výst. průchozí pro nap	kus	-1,000			
80	K	742420111R	Montáž a dodávka F konektoru kompresního	kus	-3,000			
82	K	742420121	Montáž televizní zásuvky koncové nebo průběžné	kus	-3,000			

83	M	37451221R	zásuvka tv+tsat bílá včetně rámečku- nebytové prostory	kus	-3,000
85	K	742110501	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem a se zasekáním	kus	-3,000
86	M	34571500R	krabice přístrojová KU68	kus	-3,000
88	K	742121016R	Montáž a dodávka koaxiální kabel 75 Ohm	m	-45,000
91	K	742110005	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených v podlaze	m	-40,000
93	M	345710602R	Ohebná elektroinstalační trubka pro střední mechanické zatížení PVC-U 25/18,3 mm	m	-42,000
94	K	742110031R	Montáž a dodávka protahovací drát AY 2,5	m	-40,000
			Montáž a dodávka rozbočovač, 2 výstupy, všechny výst. průchozí pro nap	kus	1,000
D 742.6 Telefonní a datové rozvody- nebytové jednotky					
134	K	742330030R	Montáž a dodávka patchcord CAT 5 UTP, délka 1 m	kus	20,000
138	K	742330042	Montáž datové dvouzásuvky	kus	10,000
139	M	37451246R	Dvojité zásuvka cat. 5 UTP, 2xRJ 45 kompletní včetně keystone a rámečku	kus	10,000
140	K	742110501	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem a se zasekáním	kus	10,000
141	M	34571500R	krabice přístrojová KU68	kus	10,000
142	K	742121011R	Montáž a dodávka kabel U/UTP Cat.5e 4x2xAWG24, LSOM plášť modrý	m	600,000
144	K	742110005	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených v podlaze	m	300,000
145	M	345710602R	Ohebná elektroinstalační trubka pro střední mechanické zatížení PVC-U 25/18,3 mm	m	315,000
146	K	742110031R	Montáž a dodávka protahovací drát AY 2,5	m	300,000
147	K	742330103R	Měření elektrických parametrů metalického kabelu vč. měřících protokolů	kus	20,000
D 742.11 Společné položky pro slaboproud					
193	K	460680592	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm	m	10,000
196	K	460710042	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm	m	10,000
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady					
				%	10,170

ZMĚNOVÝ LIST č. 169

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Jiný zásuvkový kabel dle PD“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4)			

1) Zdůvodnění:

Na základě chybně vykázaného zásuvkového kabelu ve výkazu oproti PD dochází k narovnání.

2) Technický popis:

Odpočet kabelu CYKY 3Jx1,5 mm² a přípočet kabelu dle PD CYKY 3Jx2,5 mm².

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce +91.921,44 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu stavby.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	23.10.2020	23.10.2020	23.10.2020	23.10.2020
Podpis:				
7) ZL převzal k realizaci:	23.10.2020			
Datum:				

Změnový list č.169

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Jiný zásuvkový kabel dle PD

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

22.10.2020

Zadávatel:

Praha 6, zastoupená SNEO a.s.

Projektant:

Uchazeč:

KONBIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							91 921,44	
SílnoproudB - Elektroinstalace - sílnoproud bytové jednotky								
D		741	Elektroinstalace - sílnoproud					
1	K	998741204	Přesun hmot procentní pro sílnoproud v objektech v do 36 m	%	2,000			
D		741.3	Zásuvková instalace					
28	M	3411031R	kabel sílový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm ²	m	3 250,000			
47	M	3411037R	kabel sílový s Cu jádrem 1 kV 3Jx2,5mm ²	m	3 850,000			
SílnoproudR - Elektroinstalace - sílnoproud nebytové jednotky včetně restaurace								
D		741	Elektroinstalace - sílnoproud					
1	K	998741204	Přesun hmot procentní pro sílnoproud v objektech v do 36 m	%	2,000			
D		741.3	Zásuvková instalace					
12	M	3411031R	kabel sílový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm ²	m	4 250,000			
47	M	3411037R	kabel sílový s Cu jádrem 1 kV 3Jx2,5mm ²	m	4 250,000			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

ZMĚNOVÝ LIST č. 170

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Změny VZT v 2.NP“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4)			

1) Zdůvodnění:

Na základě změny dispozice 2.NP jsou spočteny změny v VZT v 2.NP.

2) Technický popis:

Dopočty a odpočty v rámci VZT v 2.NP. Tento ZL neřeší změny stavebních připomoci a požární ucpávky.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce -163.705,99 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu stavby.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	23.10.2020	23.10.2020	23.10.2020	23.10.2020
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:	23.10.2020
Datum:	

Změnový list č.170

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Změny VZT v 2.NP

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

22.10.2020

Zadávatel:

Praha 6, zastoupená SNEQ a.s.

Projektant:

Uchazeč:

KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-163 705,99	
D		751	Vzduchotechnika					
6	K	998751203	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 36 m	%	3,000			
D		751.3	Zařízení 3- Větrání čekárny					
7	K	751.3.1R	Montáž a dodávka VZT jednotka P/O osazena veškerou regulací, pouze jištěný přívod, 230 V, 13A (Dodávka včetně čidla CO2, ovladače a propojovacích kabelů, propojení a zprovoznění)	soubor	-1,000			
8	K	751.3.2R	Montáž a dodávka výústka komfortní, dvouřadá bez regulace	kus	-2,000			
9	K	751.3.3R	Montáž a dodávka protidešťová žaluzie komfortní 300x300	kus	-2,000			
10	K	751537112	Mtž potrubí ohebného izol minerální vatou z Al laminátu D do 200 mm	m	-10,000			
11	M	42980015R	Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty D 200mm	m	-10,000			
12	K	751511015R	Mtž a dodávka potrubí pozink skupiny I do obvodu 2000 mm vč.tvarovek	m2	-7,000			
13	K	751591111R	Montáž a dodávka tepelná izolace veškerého sacího a výfukového potrubí tl. 50 mm, parotěsná	m2	-2,000			
14	K	751581101R	Požární izolace vzduchotechnického potrubí odolnost 30 minut	m2	-5,000			
D		751.4	Zařízení 4 - Větrání hygienického zázemí a skladů					
15	K	751.4.1R	Montáž a dodávka dvouotáčkový odvodní ventilátor se zpětnou klapkou a doběhem- V=120 m3/h, pext=30Pa P=20 W, 230 V	kus	-1,000			
17	K	751.4.3R	Montáž a dodávka výfuková stříška D200	kus	-1,000			
19	K	751.4.5R	Montáž a dodávka výfuková stříška D150	kus	1,000			
20	K	751.4.6R	Montáž a dodávka výfuková stříška D125	kus	1,000			
21	K	751537112	Mtž potrubí ohebného izol minerální vatou z Al laminátu D do 200 mm	m	2,000			
22	M	42980011R	Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty D 125mm	m	2,000			
23	K	751511012R	Mtž a dodávka potrubí pozink skupiny I do obvodu 500 mm vč.tvarovek	m2	1,000			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

ZMĚNOVÝ LIST č. 171

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Přezdění u nadjezdu výtahu“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – Půdorys se zakreslením (1xA4) Příloha č.3 – fotodokumentace (2xA4)			

1) Zdůvodnění:

Z důvodu kolize otevírání nadsvětlíku a vyzděným nadjezdem dojde dle požadavku projektanta k přezdění původního zdiva na tenčí stěnu z pórobetonu.

2) Technický popis:

Vybourání původního zdiva, vyzdění z pórobetonu tl. 100 mm.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce +3.199,44,- Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 1 den.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	23.10.2020	23.10.2020	23.10.2020	23.10.2020
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:	23.10.2020	
Datum:		

Změnový list č.171

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Přezdění u nadjezdu výtahu

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

22.10.2020

Zadavatel:

Praha 6, zastoupená SNEO a.s.

Projektant:

Uchazeč:

KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							3 199,44	
347	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,570			
			vybourání stěny: 1,9*1,0*0,3		0,57			
485	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	1,026			
486	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,026			
487	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	14,364			
490	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	1,026			
		340271025	Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 tvárniciemi pórabetonovými tl 100 mm	m2	1,4			RS 2020 II
			1 → 1,0 m		1,4			
124	K	342291121	Ukotvení příček a zdí k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	2,000			
			2x 1,0 m		2			
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,087			
o VRN Vedlejší rozpočtové náklady				%	10,170			

URS 2020 II

STĚNA

270

7070

15

