

dle seznamu

Vaše značka:

Naše značka:

Vyřizuje:

V Praze dne:

06. 04. 2021

VZ3/PRAV/2021

J. Sosnarová

tel.: 235 094 054

jsosnarova@sneo.cz

Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace k veřejné zakázce č. VZ/3/2021 – „ZŠ E. Destinové a ZŠ nám. Svobody 2 - půdní vestavba“ (Dodatečná informace č. 6)

V souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), Vám zadavatel podává níže uvedené informace.

Dotaz č. 1

Ve výkazu výměr u oddílů „D.1.1 Arch. stav. část“ a „Arch. stav. část“ – Vodorovné konstrukce - se uchazeč domnívá, že u položek Stropy deskové ze železobetonu je uveden chybný poměr betonu k vyztužím stropů. Překontroluje a upraví zadavatel výměry u těchto položek?

Odpověď

Jedná se o stropy do trapézových plechů, tzn. že stupeň vyztužení je poměrně nízký. Hodnoty vyztužení uvedené v soupisu prací jsou v souladu s výkazem výměr v PD statiky.

Dotaz č. 2

Ve výkazu výměr u oddílů „D.1.1 Arch. stav. část“ a „Arch. stav. část“ – Komunikace - chybí položky pro očištění, převoz a paletování stávající dlažby. Doplní zadavatel chybějící položky?

Odpověď

Ocenění těchto prací požaduje zadavatel v rámci položky č. 205 - "Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho".

Dotaz č. 3

Ve výkazu výměr u oddílů „D.1.1 Arch. stav. část“ a „Arch. stav. část“ – Izolace tepelné – se uchazeč domnívá, že je zde nesoulad mezi množstvím dodávky materiálu a jeho montáží. Překontroluje a vysvětlí zadavatel tyto výměry?

Odpověď

Nesoulad zde není. V předmětné položce je pouze uvažováno s 10 % prořezem tepelných izolací.



Realitní
činnost



Investiční
a inženýrská
činnost



Správa
nemovitostí



Volnočasové
aktivity



Komunální
služby



Facility
management

Dotaz č. 4

Ve výkazu výměr u oddílů „Vedlejší a ostatní náklady“ u položky Provedení dočasné úpravy vjezdu a areálových komunikací pro potřebu realizace díla chybí projektové dokumentace - nedostatečný popis položky. Rozepíše zadavatel tuto položku a doplní projektovou dokumentaci pro řádné nacenění?

Odpověď

Rozsah úprav může být individuální, a to s ohledem na používanou stavební techniku vybraného generálního dodavatele. Není tedy ani možné předepisovat jednotné řešení a specifikovat tuto položku podrobněji. Účastník tuto položku ocení včetně případné projektové dokumentace. Při jakémkoliv zásahu do vjezdu nebo areálových komunikací musí dojít k jejímu uvedení do původního stavu.

Dotaz č. 5

Ve výkazu výměr u oddílů „Vedlejší a ostatní náklady“ u položky Spolupráce generálního projektanta nad rámec autorského dozoru na technických řešení stavby odchylek zjištěných v průběhu stavby, zpracování konkrétních výrobků do PD a jejich posouzení, zpracování kladečských plánů atd. Tuto část dokumentace by měl řešit investor, nikoli zhotovitel. Tyto práce nejsou součástí smlouvy zhotovitele. Vypustí zadavatel tuto položku?

Odpověď

Uvedená položka byla zadavatelem v aktualizovaném soupisu prací odstraněna.

Dotaz č. 6

V PD části VZT uvedeno, že chlazení prostorů učeben bude pomocí Multi split systému, upozorňujeme, že v zaslané dokumentaci S01 i S02 a výkazu výměr v části S01 zcela chybí část chlazení. Žádáme o doplnění.

Odpověď

Chlazení je součástí PD VZT i soupisu prací v oddílu VZT.

Dotaz č. 7

Ve výkazu výměr v části VZT je uvedena kondenzační jednotka jako dodávka této profese, v dokumentaci VZT ovšem není zakreslená poloha kondenzační jednotky. Žádáme o doplnění.

Odpověď

Veškeré kondenzační jednotky jsou zakresleny ve výkresu střechy v části VZT (výkres č. 105). Ve výkresu není čitelná část popisu jedné kondenzační jednotky. Aktualizovaný výkres č. 105 je přílohou této informace.

Dotaz č. 8

Žádáme o bližší specifikaci systému generálního klíče, přesný počet vložek, klíčů a rozměry zámkových vložek. Počet klíčů pro jednotlivé skupiny dveří (hlavní atd.). Zároveň upozorňujeme, že výkaz výměr v položkách generálního klíče uvádí 119 ks vložek, v tabulce dveří je ale celkem 84 ks dveří s cylindrickou vložkou.



Odpověď

Položky generálního klíče byly v aktualizovaném soupisu prací zadavatelem upraveny. Systém generálního klíče v ZŠ nám. Svobody navazuje na stávající systém, zadavatel požaduje, aby byl plně kompatibilní se systémem „Bezpečnostní cylindrická vložka E-AP 2000 (5 stavítek), vč. odvozené varianty pExtra combi“, výrobce Kaba, Gmb. Systém klíčů v ZŠ Emy Destinnové jsou cylindrické vložky v bezpečnostní třídě RC 3.

Zadavatel požaduje, aby účastníci zadávacího řízení ocenili přiložený aktualizovaný soupis prací s výkazem výměr, který v plném rozsahu nahrazuje soupis prací zveřejněný dne 19. 03. 2021 na profilu zadavatele.

Zadavatel Vám tímto oznamuje, že v souvislosti s aktualizací soupisu prací s výkazem výměr prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 29. 04. 2021, 09.00 hod.

Přílohy

Aktualizovaný soupis prací s výkazem výměr
Aktualizovaný výkres č. 105 části VZT



Realitní
činnost



Investiční
a inženýrská
činnost



Správa
nemovitostí



Volnočasové
aktivity



Komunální
služby



Facility
management