

dle seznamu

Vaše značka:

Naše značka:

VZ4/PRAV/2021

Vyřizuje:

J. Sosnarová

tel.: 235 094 054

jsosnarova@sneo.cz

V Praze dne:

16. 04. 2021

Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace k veřejné zakázce č. VZ/4/2021 – „MŠ Tychonova - celková rekonstrukce“ (Dodatečná informace č. 7)

V souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), Vám zadavatel podává níže uvedené informace.

Dotaz č. 1

Poprosíme o doplnění PD, které bude uvádět rozměry k poptávanému nerezovému nábytku. Z dostupných podkladů není tato skutečnost zřejmá.

Odpověď

V aktualizovaném slepém rozpočtu - soupisu prací:

- a. Na listu SO 210 - gastro doplněny rozměry k vybraným položkám
- b. Na listu SO 210 – gastro doplněna položka č. 12
- c. Na listu 01 – zařizovací předměty doplněny položky č. 75 – 79.

Dotaz č. 2

Rozpočet SO 01-A03 – Zámečnické výrobky obsahuje položky č. 47-54. V rozpočtu chybí 2ks repliky plotových dílců dl. 4330 mm – viz. D.1.1B.19.29, Výplň oplocení Z38 a D.1.1B.16.01 Oplocení. Jedná se o první dva díly oplocení jižní hranice pozemku. Žádáme zadavatele o doplnění chybějících ks do rozpočtu.

Odpověď

V aktualizovaném slepém rozpočtu - soupisu prací zadavatel zahrnul 2 ks repliky plotových dílců o délce 4330 mm pod položku č. 49 zámečnického prvku Z38C, u které bylo adekvátně změněno množství.



Realitní
činnost



Investiční
a inženýrská
činnost



Správa
nemovitostí



Volnočasové
aktivity



Komunální
služby



Facility
management

Dotaz č. 3

Rozpočet SO02 – Oprava oplocení. Položka č. 28 Oprava plotu - demontáž, odstranění stávajícího pletiva, pískování, žárový zinek, nové drátěné pletivo, opětovná montáž platí pro oplocení na východní hranici pozemku (mezi parcelami 615 a 616)?

Odpověď

Ano, položka se vztahuje na toto oplocení.

Dotaz č. 4

Truhlářské konstrukce-repliky špaletových oken. Dle dodavatele oken není možné vyrobit srazy oken v požadované pohledové šířce 99 mm z důvodu potřeby kotvení a frézování celooobvodového kování. Dodavatel je schopen vyrobit sraz o pohledové šířce 134 mm. Žádáme zadavatele o upravení dokumentace repliky oken tak, jak uvádíme, případně alespoň o potvrzení, že toto technické řešení je akceptovatelné.

Odpověď

Vámi navrhované technické řešení akceptovatelné není. Zadavatel požaduje výrobu replik oken dle zveřejněné dokumentace pro provedení stavby, která předpokládá výrobu replik rozměrově i technicky shodných se stávajícími okny.

Dotaz č. 5

Dodatečná informace č. 5, dotaz a odpověď č. 26. V návaznosti na odpověď ohledně vsakovacích tunelů se dotazujeme, kde je uveden Vámi zmiňovaný požadavek správců sítí na takto objemné vsakování vody z drenážního potrubí? Ve složce F.1. Dokladová část jsme totiž takový požadavek nenašli. Technická zpráva v rámci dokumentace D.1.1.2 Sanace spodní stavby žádným výpočtem nedokládá objem vsaku, nezmiňuje vsakovací tunely, a to dokonce ani v kapitole 5. - Použité materiály. Citace z TZ: Kontinuální přítok vody z drenáže spodní stavby se nepředpokládá. Drenáž neslouží pro odvod splaškových a povrchových vod z okolí objektu. Zaústění splaškových a povrchových vod do ochranného systému je nepřípustné. V úrovni terénu se provede povrchová úprava s odvodem srážkové vody od objektu. Upozorňujeme, že s vybudováním akumulčních tunelů jsou spojené vysoké náklady za objemné zemní práce a záporové pažení. Tyto práce budou navíc blokovat další část pozemku pro potřeby stavby - jako možné skladovací plochy v rámci staveniště - a stěžovat tak provádění prací. Domníváme se, že vsakovací tunely jsou uvedeny v zadávací dokumentaci omylem. Žádáme tímto zadavatele o prověření a o odpověď, zda je provedení akumulčních tunelů opravdu nutné a není uvedeno ve výkazu výměr omylem, a zda se tedy vsakovací tunely budou skutečně provádět.

Odpověď

Zadavatel trvá na realizaci díla dle zadání.



Realitní
činnost



Investiční
a inženýrská
činnost



Správa
nemovitostí



Volnočasové
aktivity



Komunální
služby



Facility
management

Dotaz č. 6

Dodatečná informace č. 5, dotaz a odpověď č. 24. V odpovědi ohledně výkopových prací je zmíněno, že veřejné části přípojek nejsou součástí předmětu díla. Spolu s odpovědí byl doručen i aktualizovaný rozpočet. V rozpočtu jsou ovšem v rámci objektu SO 209 - Přípojky vykázány položky pro realizaci přípojek i ve veřejné části. V kapitole D1 Přípojka jednotné kanalizace jsou to položky spojené s dodávkou a montáží kameninového potrubí. V kapitole D2 Vodovodní přípojka jsou to všechny položky. Žádáme zadavatele o odstranění těchto položek z rozpočtu.

Odpověď

V aktualizovaném slepém rozpočtu - soupisu prací byly zadavatelem odpovídající položky v části SO 209 - Přípojky odstraněny, u položky č. 12 této části bylo upraveno množství.

Zadavatel požaduje, aby účastníci zadávacího řízení ocenili přiložený aktualizovaný slepý rozpočet - soupis prací, který v plném rozsahu nahrazuje slepý rozpočet - soupis prací zveřejněný dne 22. 03. 2021 a dále v Dodatečné informaci č. 5 na profilu zadavatele.

Zadavatel Vám tímto oznamuje, že v souvislosti s aktualizací slepého rozpočtu - soupisu prací, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 28. 04. 2021, 09.00 hod.

Příloha

Aktualizovaný slepý rozpočet - soupis prací



Realitní
činnost



Investiční
a inženýrská
činnost



Správa
nemovitostí



Volnočasové
aktivity



Komunální
služby



Facility
management