

dle seznamu

Vaše značka: **Naše značka:** **Vyřizuje:** **V Praze dne:** **04. 06. 2021**
VZ2/PRAV/2021 J. Sosnarová
tel.: 235 094 054
jsosnarova@sneo.cz

Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce č. VZ/2/2021 – „ZŠ J. A. Komenského – půdní vestavba“ (Dodatečná informace č. 10)

V souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), Vám zadavatel podává níže uvedené informace.

Zadavatel v souvislosti s obdrženými dotazy aktualizuje soupis prací s výkazem výměr, který bude uveřejněn na profilu zadavatele prostřednictvím dodatečné informace č. 11. Zadavatel bude dále aktualizovat text Zadávací dokumentace a Návrhu smlouvy o dílo.

V souvislosti s uvedenými skutečnostmi bude také v dodatečné informaci č. 11 zadavatelem prodloužena lhůta pro podání nabídek dle ustanovení § 99 odst. 2 ZZVZ, zadávací lhůta a dále bude stanoven nový termín prohlídky místa plnění.

Dotaz č. 1

Součástí VV na SLP SO02 je vykázáno v kpl:

Aktivní prvky - 4x switch 48x 1Gbit PoE, 2 SFP 1Gbit	kpl	1,000
Aktivní prvky - 2x 1Gbit SFP SM modul	kpl	1,000
Aktivní prvky - 2x optický převodník SM 1Gbit do stávajících rozvaděčů	kpl	1,000
Aktivní prvky - 9x WIFI AP + kontroler pro řízené přepojování klientů	kpl	1,000

K uvedeným aktivním prvkům chybí bližší specifikace, pouze v TZ je poznámka, že switche budou stejného typu jako switche stávající. Stávající switche nejsou specifikovány. K položce 9 xWIFI AP + kontroler chybí popis úplně. Chtěl bych Vás poprosit o doplnění specifikace k výše uvedeným položkám.

Odpověď

Doplnění specifikace k výše uvedeným položkám po upřesnění správcem stávajících IT systémů.

Aktivní prvky - 4x switch 48x 1Gbit PoE, 2 SFP 1Gbit

Upřesnění popisu:

1x PoE Switch - HPE OfficeConnect 1820 48G PoE+ (370W) (24 PoE portů + 24 portů bez PoE)

3x Switch - HPE OfficeConnect 1820 48G (bez PoE)

Položka rozdělena nově na dvě položky – opraven popis p. č. 21, doplněna p. č. 67

Aktivní prvky - 2x 1Gbit SFP SM modul

Upřesnění popisu:

2x 1Gbit SFP SM modul, 1000Base-LX, ref. výrobek HPE X121 J4859C – opraven popis p. č. 22

Aktivní prvky - 2x optický převodník SM 1Gbit do stávajících rozvaděčů

Upřesnění popisu:

2x optický převodník, Media Converter 10/100/1000Base-T - 1000Base-LX + zdroj, ref. výrobek D-LINK DMC-G01LC + DEM-310GT – opraven popis p. č. 23

Aktivní prvky - 9x WIFI AP + kontroler pro řízené přepojování klientů

Upřesnění popisu:

WIFI AP - Ubiquiti UniFi UAP-AC-LR (poznámka: výrobek kompatibilní se stávajícím systémem)

(zpracováno do aktualizovaného soupisu prací s výkazem výměr)

Dotaz č. 2

V doplňujících informacích bylo uvedeno, že bude vydán nový výkaz výměr, upravený Návrh smlouvy a opravené Zadávací podmínky. Kdy můžeme tyto podklady očekávat?

Odpověď

Zadavatel předpokládá uveřejnění uvedených dokladů v týdnu od 07. 06. 2021 do 11. 06. 2021.

Vzhledem k promeškanému termínu odpovědi na dotaz č. 1, zadavatel dle ustanovení ZZVZ § 98 odst. 4 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 18. 06. 2021, 16.00 hod.