

R01	AKTUALIZACE 02/2021	02/2021
INDEX	Změna / Revision	Datum / Date

±0,000=217,290 m n.m Bpv	
PROJEKT / PROJECT PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K REKONSTRUKCI STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ BYTOVÉHO DOMU NÁMĚSTÍ SVOBODY 728/1, PRAHA 6	
STAVEBNÍK / CLIENT SNEO, a.s. Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6	
VYPRACOVAL / ELABORATED BY  Ing. Vlastimil Šafář	ZPRACOVATEL / CONCEIVED BY  <b>EPM</b> PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ELEKTRO silnoproudé rozvody, sdělovací rozvody, EPS, EZS, MaR 565 43 Zámorská 48
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / CHECKED BY  Ing. Vlastimil Šafář	GENERÁLNÍ PROJEKTANT / GENERAL DESIGNER   VMS projekt s.r.o. sídlo: Novorossijská 16 100 00 Praha 10 - Vršovice kancelář: Čerčanská 640/30b 140 00 Praha 4 - Krč
HIP / HIP  Ing. Vlastimil Štěpán	
AUTOR / ARCHITECT  Ing. Vlastimil Štěpán	
STUPEŇ / PHASE  Dokumentace pro provedení stavby	DATUM / DATE <b>12/2019</b>  MĚŘÍTKO / SCALE -
ČÁST / PART D.1.4.6 Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany před bleskem	
NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE   <div style="text-align: center;">SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK</div>	
ARCHIVNÍ ČÍSLO / DRAWING NO.  <div style="text-align: center;">2018-34</div>	ČÍSLO PŘÍLOHY / ATTACHMENTS NO.  <div style="text-align: center;">03</div>
KOPIE / COPY	

**akce: BD NÁM.SVOBODY, PRAHA 6 - REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ****název objektu:D.1.4.6. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A  
BLESKOSVOD**

BLESKOSVOD					materiál		montáž	
č.	Kód položky	Název	MJ	počet	cena	celkem	cena	celkem
REKAPITULACE								
1		Silnoproud - montážní materiál						0,00
2		Silnoproud - montážní práce						0,00
3		Bleskosvod - montážní materiál						0,00
4		Bleskosvod - montážní práce						0,00
5		Náklady celkem bez DPH						0,00
SILNOPROUD								
1	341 11030 744 44-1100	CYKY-O 3x1,5 - uložený pevně	m	68		0,00		0,00
2	341 11032 744 44-1100	CYKY-J 3x1,5 - uložený pevně	m	124		0,00		0,00
3	341 42158 743 61-9242	CY (H05V-U) 10 zelenožlutý - ochranné pospojení	m	42		0,00		0,00
4	746 21-1140	Ukončení vodiče do 10 mm2	ks	2				0,00
5	746 41-3150	Ukončení kabelu do 3 x 4 mm2	ks	1				0,00
6	345 72114 743 31-2120	Lišta vkladací 40x20	m	86		0,00		0,00
7	345 64010 743 41-4321	Rozvodková krabice IP54 5x4mm	ks	6		0,00		0,00
8	345 35703 747 11-1126	Spínač kolébkový 10 A řaz.6, IP54, montáž na povrch	ks	6		0,00		0,00
9	345 72114 743 31-2120	Lišta vkladací LH 40x20	m	76		0,00		0,00
10	R.položka	Úprava stávajícího rozvaděče - uprava krycích plechu, příprava pro osazení 7ks modulů přístrojů, vyvedení kabelu - 1ks proud.chránič s nadproudou spouští B10/0.03 - 1ks svodič přepětí 3 póly, typ1+2	ks	1		0,00		0,00
11	R.položka	Svítidlo - porcelánová patice v krytí IP44 se skleněným opálovým krytem tvaru koule, závit E27, osazeno LED E27, 11W	ks	6		0,00		0,00
12	974 03-1110	Sekání rýhy ve zdivu 30 x 30 mm	m	28				0,00
13	971 03-3200	Sekání otvoru ve zdivu pr.60mm do 300mm	ks	6				0,00
14	R položka	Stavební přípomoce nutné k řádnému dokončení díla	h	8				0,00
15	R položka	Demontáž stáv. el.rozvodů	h	2				0,00
16	R položka	Projektová dokumentace skutečného provedení	ks	1				0,00
17	740991200	celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy	ks	1				0,00
18	742991110	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozdávěčů nn,	ks	6				0,00
19		Součet				0,00		0,00

**akce: BD NÁM.SVOBODY, PRAHA 6 - REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ****název objektu:D.1.4.6. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A  
BLESKOSVOD**

BLESKOSVOD					materiál		montáž	
č.	Kód položky	Název	MJ	počet	cena	celkem	cena	celkem
BLESKOSVOD								
1	R položka	Drát jímací Cu pr.8mm polotvrdý, montáž jímače vč. podpěr 0,45kg/1m	m	580		0,00		0,00
2	R položka	SET - sestava pro ochranu stožáru vysokonapětovým izolovaným vodičem délky 5m a hrotem (jímací tyčí 0,5m) + podpůrná trubka délky 2700mm + uchycení + izol. podpěry + příslušenství	ks	3		0,00		0,00
3	R položka	Tyč jímací JR2,0 Cu bez osazení	ks	14		0,00		0,00
4	R položka	Izolační tyč délky 0,5m včetně upevnění -	ks	6		0,00		0,00
5	R položka	držák jímací tyče DJD Cu	ks	28		0,00		0,00
6	35441420	Podpěra vedení PV 1 Cu	ks	32		0,00		0,00
7	35441475	Podpěra vedení PV 21+nástavec - vč. přilepení	ks	240		0,00		0,00
8	354 41860 743 62-2200	Svorka SJ 1 Cu k jímací tyči	ks	14		0,00		0,00
9	354 41905 743 62-2200	Svorka SO Cu nerez k připojení okapu	ks	9		0,00		0,00
10	354 41885 743 62-2200	Svorka SS Cu spojovací	ks	416		0,00		0,00
11	354 41885 743 62-2200	Svorka SS nerez spojovací	ks	32		0,00		0,00
12	354 41875 743 62-2200	Svorka SK Cu křížová	ks	76		0,00		0,00
13	354 41895 743 62-2200	Svorka SP 1 nerez připojovací	ks	22		0,00		0,00
14	354 41986 743 62-2200	Svorka ST 10 nerez na okap. troubu do 150mm	ks	68		0,00		0,00
15	R položka	Revize uzemnění stávajících svodů objektu	ks	6				0,00
16	R položka	Dílenská dokumentace stávajícího stavu - skutečního provedení	ks	1				0,00
17	R položka	Demontáž stávajícího bleskosvodu	h	48				0,00
18	R položka	Odstranění stávajících nevyužívaných antén a zařízení na střeše	h	6				0,00
19	R položka	Stavební přípomoce nutné k řádnému dokončení díla	h	16				0,00
20	740991100	celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací	ks	1				0,00
21		Součet				0,00		0,00

# akce: BD NÁM.SVOBODY, PRAHA 6 - REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

název objektu:D.1.4.6. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A  
BLESKOSVOD

BLESKOSVOD					materiál		montáž	
č.	Kód položky	Název	MJ počet		cena	celkem	cena	celkem
VYTÁPĚNÍ STŘEŠNÍCH VPUSTÍ								
1	341 21554 744 74-1110	JYTY 2x1 - uložený pevně	m	21	0,00	0,00	0,00	0,00
2	R.položka	uložení kabelů vpustí volně pod izolaci	m	185			0,00	0,00
3	746 41-3150	Ukončení kabelu do 3 x 4 mm2	ks	18			0,00	0,00
4	345 72114 743 31-2120	Lišta vkladací 40x20	m	15	0,00	0,00	0,00	0,00
5	R.položka	Rozvaděč REG - plastová skříň 12 modulů, IP65, průhledné dveře - proudový chránič.s nadproudou spouští 6/1N/B/0.03 - intervalový termostat včetně čidla	ks	3	0,00	0,00	0,00	0,00
6	R položka	Montáž čidla venkovní teploty	ks	3			0,00	0,00
7	R položka	Stavební přípomoce nutné k řádnému dokončení díla	h	4			0,00	0,00
8	740991200	celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy	ks	1			0,00	0,00
9	742991110	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn,	ks	3			0,00	0,00
10		Součet				0,00		0,00