

dle seznamu

Vaše značka:

Naše značka:

Vyřizuje:

V Praze dne:

16. 07. 2021

VZ9/PRAV/2021

J. Sosnarová

tel.: 235 094 054

jsosnarova@sneo.cz

Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace k veřejné zakázce č. VZ/9/2021 – „Rekonstrukce střešního pláště bytového domu náměstí Svobody 728/1, Praha 6 - Bubeneč“ (Dodatečná informace č. 1)

V souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), Vám zadavatel podává níže uvedené informace.

Dotaz č. 1

V soupisu prací je položka č. 123 Kontejner, suť, odvoz a likvidace, 12 t.... 566,593 t. Jelikož se jedná o různé druhy materiálu, žádáme o rozdělení skládkovného dle druhů jednotlivých materiálů v souladu s metodikou ceníku, jelikož za každý druh je jiná cena skládkovného (např. živičné pásy, polystyren.....)

Odpověď

Tato položka nerozlišuje materiály, protože předpokládá likvidaci odbornou firmou.
(v aktualizovaného soupisu prací s výkazem výměr zůstává zadavatelem nezměněno)

Dotaz č. 2

V soupisu prací chybí ve VRN položka Koordinační a kompletační činnost. Žádáme o doplnění.

Odpověď

Procentní sazba GZS obsahuje veškeré náklady na umístění stavby. Výši % si stanoví dodavatel.
(v aktualizovaného soupisu prací s výkazem výměr zůstává zadavatelem nezměněno)

Dotaz č. 3

Položka č. 123 - Kontejner, suť, odvoz a likvidace, 12 t.... 566,593 t. V této tonáži nejsou zahrnuty odvoz a skládkovné odstraněné povlakové izolace (část fólie mPVC, živičné pásy), odstraněného polystyrenu, odstraněného dřev. bednění..... Žádáme o doplnění.

Odpověď

Zpracováno do aktualizovaného soupisu prací s výkazem výměr.



Realitní
činnost



Investiční
a inženýrská
činnost



Správa
nemovitostí



Volnočasové
aktivity



Komunální
služby



Facility
management

Dotaz č. 4

V soupisu prací je položka č. 25 - Souprava ventilační střešní HL souprava větrací hlavice PP HL810 D 110 mm...24 ks (pod položkou upřesnění Z11), což jsou plastové hlavice, ale dle PD má jít o litinové hlavice. Má to navíc dle PD označení Z17. Co je správně a bude upraven soupis prací?

Odpověď

Litinová hlavice Z17 zapracována do aktualizovaného soupis prací s výkazem výměr.

Dotaz č. 5

V soupisu prací je položka č. 16 - typová okrajová systémová ukončující lišta...490 m. Dle vyjádření MHMP-OPP je následující požadavek: Ukončovací lišty hydroizolační folie budou vyrobeny z tradičního materiálu, tzn. nebudou použity systémové poplastované lišty. Žádáme tedy o upřesnění technického řešení a případnou úpravu soupisu prací.

Odpověď

Systémová lišta je použita pro typové ukončení mPVC fólie, pro dodržení požadavku je kryta lištou K/34, která je měděná.

(v aktualizovaného soupis prací s výkazem výměr zůstává zadavatelem nezměněno)

Dotaz č. 6

Dobrý den, chápeme správně, že až vybraný dodavatel musí v rámci technické kvalifikace předložit dané dokumenty čl. IV. Odst. 3 a) a pro účely nabídky stačí ČP o splnění kvalifikace?

Také se chceme zeptat, jaké doklady se v rámci technické kvalifikace, konkrétně bodu čl. IV. Odst. 3 a) budou po vybraném dodavateli požadovat k prokázání dané skutečnosti.

Odpověď

Ano. V článku IV. Výzvy k podání nabídky (str. 5) zadavatel stanovil možnost prokázání kvalifikace předložením Čestného prohlášení (příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky), kde na straně 2 zadavatel odkazuje na splnění kvalifikace uvedené v předmětném článku IV. Pro účely nabídky je toto čestné prohlášení dostačující.

Vybraný dodavatel předloží (uvedeno v článku IV. odst. 3 písm. a) str. 6 Výzvy k podání nabídky):
*Seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení (tzn. seznam staveb, které dodavatel realizoval-zpracuje sám)

*osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací (tzn. referenční listiny vystavené objednateli realizovaných staveb ze seznamu).

Zadavatel požaduje, aby účastníci zadávacího řízení ocenili přiložený aktualizovaný soupis prací s výkazem výměr, který v plném rozsahu nahrazuje soupis prací zveřejněný dne 11. 07. 2021.

Přílohy

Aktualizovaný soupis prací s výkazem výměr