


- LEGENDA MATERIÁLŮ:
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
 - BOURANÉ KONSTRUKCE
 - BOURANÉ KONSTRUKCE V POHLEDU
- POSTUP BOURACÍCH PRACÍ A DEMONTÁŽÍ
- PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ A DEMONTÁŽÍ NUTNO ODPOJIT DOTČENÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A ZAŘÍZENÍ !!!
- A1 DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH ŠPALETOVÝCH OKEN, VČETNĚ VNITŘNÍCH DŘEVĚNÝCH PARAPETŮ
 - A2 DEMONTÁŽ JEDNODUCHÝCH DŘEVĚNÝCH OKEN, VČETNĚ VNITŘNÍCH DŘEVĚNÝCH PARAPETŮ
 - A3 DEMONTÁŽ PLASTOVÝCH OKEN, VČETNĚ VNITŘNÍCH PARAPETŮ
 - B DEMONTÁŽ OCELOVÝCH MŘÍŽÍ
 - D1 DEMONTÁŽ KAZETOVÝCH DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ
 - D2 DEMONTÁŽ LAMINÁTOVÝCH HLADKÝCH DVEŘÍ VČ. OCELOVÉ ZÁRUBNĚ
 - E DEMONTÁŽ VENKOVNÍCH PARAPETŮ Z MĚDĚNÉHO PLECHU

POZNÁMKY:

- VZHEDEM K CHARAKTERU STAVBY REKONSTRUKCE JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘOVAT NA STAVBĚ A ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ZJIŠTĚNÉ PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.
- BOURÁNÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ JEN S PŘEDCHOZÍM STATICKÝM ZAJIŠTĚNÍM DLE STATICKÉ ČÁSTI. V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTÍ NEPRODLENĚ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA STATIKA.
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA, DETAILS A VÝKAZ VÝMĚR
- V KONSTRUKCÍCH S POŽADOVANOU POŽÁRNÍ NEBO AKUSTICKOU ODOLNOSTÍ NUTNO OSADIT ATESTOVANÉ VÝROBKY
- STANDARDS UVEDENÉ PROJEKTANTEM JSOU NAVRŽENY JAKO KVALITATIVNĚ MINIMÁLNÍ
- TATO DOKUMENTACE NENAHRAŽUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI.
- KÓTY BOURANÝCH KONSTRUKCÍ MAJÍ INFORMATIVNÍ CHARAKTER, OSAZENÍ NOVÝCH PRVKŮ DLE NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ

			název a místo stavby:	
generální projektant a autoři:			investor:	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, Praha 6, v zast. Sneo a.s.
Ing. Radek Krýza			část:	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
			zodp. p:	Ing. Radek Krýza
			výkres:	PŮDORYS 1.PP - BOURACÍ PRÁCE
			stupeň:	DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY
datum:	měřítko:	paré:	číslo výkresu:	
8/2018	1:100		ZEL_DPS_D.1.1_099B_00	