



LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE V POHLEDU

POSTUP BOURACÍCH PRACÍ A DEMONTÁŽÍ

PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ A DEMONTÁŽÍ NUTNO ODPOJIT DOTČENÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A ZAŘÍZENÍ !!!

- A1 DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH ŠPALETOVÝCH OKEN, VČETNÉ VNITŘNÍCH DŘEVĚNÝCH PARAPETŮ
- A2 DEMONTÁŽ JEDNODUCHÝCH DŘEVĚNÝCH OKEN, VČETNÉ VNITŘNÍCH DŘEVĚNÝCH PARAPETŮ
- B DEMONTÁŽ OCELOVÝCH MŘÍŽÍ
- E DEMONTÁŽ VENKOVNÍCH PARAPETŮ Z MĚDĚNÉHO PLECHU

POZNÁMKY:

- VZHLEDEM K CHARAKTERU STAVBY REKONSTRUKCE JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘOVAT NA STAVBĚ A ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ZJIŠTĚNÉ PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.
- BOURÁNÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ JEN S PŘEDCHOZÍM STATICKÝM ZAJIŠTĚNÍM DLE STATICKÉ ČÁSTI. V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTÍ NEPRODLENĚ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA STATIKA.
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA, DETAILS A VÝKAZ VÝMĚR
- V KONSTRUKCÍCH S POŽADOVANOU POŽÁRNÍ NEBO AKUSTICKOU ODOLNOSTÍ NUTNO OSADIT ATESTOVANÉ VÝROBKY
- STANDARDY UVEDENÉ PROJEKTANTEM JSOU NAVRŽENY JAKO KVALITATIVNĚ MINIMÁLNÍ
- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI.
- KÓTY BOURANÝCH KONSTRUKCÍ MAJÍ INFORMATIVNÍ CHARAKTER, OSAZENÍ NOVÝCH PRVKŮ DLE NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ
- DOKUMENTACE NESLOUŽÍ JAKO VÝROBNÍ DOKUMENTACE A ANI JI NENAHRAZUJE



název a místo stavby:

CELKOVÁ VÝMĚNA OKEN A VSTUPNÍCH BYTOVÝCH DVEŘÍ
Zelená 1084/15, 160 00 Praha 6 - Dejvice

generální projektant a autoři:

Ing. Radek Krýza

investor: Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, Praha 6, v zast. Sneo a.s.

část: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

zodp. p: Ing. Radek Krýza

výkres: **POHLED SEVERNÍ ULIČNÍ - BOURACÍ PRÁCE**

stupeň: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY

datum:

8/2018

měřítko:

1:100

paré:

číslo výkresu:

ZEL_DPS_D.1.1_301B_00