

dle seznamu

Vaše značka:

Naše značka:

Vyřizuje:

V Praze dne:

29. 04. 2022

VŘ18/PRAV/2022

J. Sosnarová

tel.: 235 094 054

jsosnarova@sneo.cz

Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace k veřejné zakázce č. VŘ/18/2022 – „Modernizace plynové kotelny Na Viničce 624/9, Praha 6“ (Dodatečná informace č. 1)

Obdobně dle ustanovení § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), Vám zadavatel podává níže uvedené informace.

Dotaz č. 1

1a)

Žádám o doplnění výkresu spalínové cesty a doplnění počtu kusů jednotlivých dílů do VV, aby byla dodržena transparentnost zakázky.

Dle vyhlášky 169 ze dne 12. 05. 2016, §6 Obsah položky soupisu prací d) popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným odkazem na části dokumentace pro zadání stavebních prací a jiné dokumenty a technické a cenové podmínky, § 7 Výkaz výměr (1) Ve výkazu výměr zadavatel uvede výpočet použitý při stanovení předpokládaného množství položky soupisu prací a odkaz na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace pro zadání stavebních prací tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry, nebo odkáže na výpočet stanovení množství položky soupisu prací v dokumentaci pro zadání stavebních prací.

1b)

Pol. 29 - Nucený odtah spalín soustředným potrubím pro kondenzační kotel svislý 80/125 mm sada pro kaskádu (kouřovod, viz TZ) - 1 soubor.

Odkaz na TZ je nedostačující, nejsou uvedeny počty ks a vůbec není jasné k čemu je PBRM28 STARR Trubka s hrdlem, 2m DN80, veškeré ostatní potrubí komínu je DN110.

1c)

Pol. 30 - Nucený odtah spalín dvoutrubkový pro kondenzační kotel svislý do DN1250 - ? odvod spalín přes šikmou střechu (komín, viz TZ) - 1 soubor.

1d)

Pol. 3 - Ekologická likvidace tepelné izolace a její demontáž - 1 soubor.

Prosím o vysvětlení

Kde je specifikace přetlakové komínové vložky, v návaznosti na TZ - D.1.4.1.1.1 není ve VV.



Realitní
činnost



Investiční
a inženýrská
činnost



Správa
nemovitostí



Volnočasové
aktivity



Komunální
služby



Facility
management

6.3 Spalinové cesty

Odvod spalin od kotlů bude realizován novým kouřovodem. Stávající kouřovod v kotelně bude demontován. Kotle budou propojeny sadou sdružených odvodů spalin pro dva kotle na společný kouřovod. Stávající komínové těleso bude osazeno novou přetlakovou komínovou vložkou. Kouřovod

Odpověď

1a)

Jedná o výrobní výkres, který je v gesci dodavatele. V TZ je popsána skladba spalinové cesty. Citace z TZ: „Součástí předávacího protokolu bude i nová revizní zpráva spalinových cest a výpočet spalinové cesty. Připojování plynových kondenzačních kotlů (s uzavřenou spalovací komorou) na přetlakové komíny bude provedeno dle ČSN 734201.“

1b)

V TZ vznikla administrativní chyba – ks nejsou uvedeny. Zadavatel přikládá výpis prvků, dle kterého je možné přesně specifikovat cenu.

1c)

Jedná se o administrativní chybu. Správné označení je **DN125**.

1d)

Rozsah lze určit při prohlídce. Standardní položka ÚRS není.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 10. 05. 2022, 10.00 hod.

Příloha

Výpis prvků