

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku

č. VZ/4/2021

„MŠ Tychonova - celková rekonstrukce“

v rámci zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále „ZZVZ“)

a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
mezi

OBJEDNATELEM:

Městská část Praha 6

Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

IČO: 00063703

DIČ: CZ00063703

Zastoupená na základě příkazní smlouvy č. 447/2006/OSM ze dne 25. 05. 2006,
ve znění jejího dodatku č. 6 a příkazní smlouvy č. S/315/2021/OŠ

SNEO, a.s.

se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

zastoupená: Zdeňkem Hořánkem, jediným členem představenstva

IČO: 27114112

DIČ: CZ27114112

zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085

identifikátor datové schránky: 9h6siaq

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITELEM:

SSK – stavby s.r.o.

se sídlem: U trati 3134/36a, 100 00 Praha 10 - Strašnice

zastoupena: Pavlem Kolářem, jednatelem

IČO: 04453450

DIČ: CZ04453450

Společnost je zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 247926

identifikátor datové schránky: 9ne9u3b

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú.: 115-1040320257/0100

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také „smluvní strany“)

I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 (dále také jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. VZ/4/2021 ze dne 22. 06. 2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 18. 11. 2022, jejímž předmětem je provedení díla „MŠ Tychonova - celková rekonstrukce“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. Tento Dodatek v souladu s čl. V. odst. 7 Smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mění Smlouvu tak, jak následuje.

II.
Účel Dodatku

1. Účelem Dodatku je rozšíření předmětu díla dle Smlouvy o práce a dodávky vyplývající jednak ze skutečností zjištěných v průběhu provádění díla, které nebylo možné ani při vynaložení náležité péče předvídat ve fázi zpracování projektové dokumentace nebo při přípravě zadávacího řízení veřejné zakázky, dále z důvodu změn na díle, které jsou vyvolány požadavky odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy a dále z důvodů uplatnění požadavků objednatele na provedení změn, které mají za cíl zvýšení efektivity budoucího provozu budovy MŠ Tychonova (dále viz také přílohy tohoto Dodatku).

III.
Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění díla určený dle čl. II. Smlouvy se tímto Dodatkem mění v souladu s čl. V. odst. 7 Smlouvy o práce a dodávky uvedené ve změnových listech č. 10 až 14, jež jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho přílohy.
2. S ohledem na výše uvedené se Cena za zhotovení díla dle čl. V. odst. 1 Smlouvy se tímto Dodatkem mění takto:

Cena za zhotovení díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 bez DPH:	35.476.702,59 Kč
Cena prací a dodávek dle změnových listů č. 10 až č. 14 bez DPH:	1.861.125,31 Kč
Cena za zhotovení díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 bez DPH:	37.337.827,90 Kč

3. S ohledem na výše uvedené se text čl. IV. odst. 1 Smlouvy ruší a nahrazuje novým textem čl. IV. odst. 1 Smlouvy tohoto znění:

„Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat dílo v termínech níže uvedených:

<i>Termín zahájení plnění předmětu díla</i>	<i>Dnem předání a převzetí staveniště.</i>
<i>Termín předání a převzetí staveniště objednatelem zhotoviteli</i>	<i>Nejpozději do 7 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy, nebo dne 01. 07. 2021 podle toho, která ze skutečností nastane později.</i>

Termín dokončení předmětu díla	Do 384 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště do předání a převzetí dokončeného díla objednatelem.
---------------------------------------	--

4. S ohledem na výše uvedené se text čl. IV. odst. 3. Smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem čl. IV. odst. 3 Smlouvy tohoto znění:

„Zhotovitel je v průběhu realizace díla dále povinen splnit následující uzlové body:

- a. **uzlový bod č. 1**, jehož součástí je dokončení pokládky kanalizace na pozemku s číslem parcelním 616 v katastrálním území Hradčany, obci Praha a dokončení hutněného zásypu této kanalizace na tomto pozemku v souladu s dokumentací pro provedení stavby, bude dokončen nejpozději do 170 kalendářních dní od data předání a převzetí staveniště;*
- b. **uzlový bod č. 2**, jehož součástí je osazení oken a dveří v obvodovém zdivu objektu MŠ Tychonova, bude dokončen nejpozději do 170 kalendářních dní od data předání a převzetí staveniště;*
- c. **uzlový bod č. 3**, jehož součástí je dokončení opravy krovu a střešního pláště objektu MŠ Tychonova v souladu s dokumentací pro provedení stavby, bude dokončen nejpozději do **356 kalendářních dní** od data předání a převzetí staveniště;*
- d. **uzlový bod č. 4**, jehož součástí je dokončení hydroizolace suterénního zdiva včetně dokončení injektážních prací suterénního zdiva dle dokumentace pro provedení stavby, bude dokončen nejpozději do 170 kalendářních dní od data předání a převzetí staveniště;*

Za dokončení prací jednotlivých uzlových bodů se pro účely této smlouvy vždy rozumí fyzické dokončení veškerých prací v rámci daného uzlového bodu.“

IV.

Závěrečná ustanovení

1. S výjimkou změn Smlouvy uvedených v tomto Dodatku zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy beze změny.
2. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek lze měnit pouze písemně.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v tomto Dodatku obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu tohoto Dodatku nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství a souhlasí se zařazením textu tohoto Dodatku do veřejně volně přístupné elektronické databáze smluv městské části Praha 6, včetně případných příloh.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li tento Dodatek uveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. Městská část Praha 6 zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jeho uzavření.

6. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a to usnesením č. 3599/22 ze dne 23. 05. 2022 a rovněž byly splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.
7. Tento Dodatek obsahuje následující přílohy:
Změnové listy č. 10, 11, 12, 13, 14 ze dne 29. 04. 2022

V Praze dne

V Praze dne



za zhotovitele

Pavel Kolář

jednatel SSK - stavby s.r.o.

za objednatele

Zdeněk Hořánek

jediný člen představenstva SNEO, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST		10
ZHOTOVITEL	SSK stavby s.r.o., U Trati 36a, Praha 10	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Tychonova - celková rekonstrukce	
MÍSTO	Tychonova 265, 160 00 Praha 6-Hradčany	
Důvod změny: Změna materiálu klempířských konstrukcí střešního pláště na základě požadavků orgánů památkové péče, vzešlých v rámci vzorkování na stavbě, kterým bylo podmíněno souhlasné stanovisko OPP MHMP. Doplnění oplechování přechodu na atiku sousedního objektu, které nebylo součástí DPS (tato část střechy byla nepřístupná). Navýšení plochy oplechování vikýřů, které vzešlo ze skutečných rozměrů vikýřů změřených z lešení po odkrytí střešní krytiny.		
Technický popis: - Náhrada pozinkového plechu s povrchovou úpravou polyester za měď v části střechy nad římsou mansardy (oplechování úžlabí a oplechování komínů) - Náhrada pozinkového plechu s povrchovou úpravou polyester za patinovanou měď v části střechy pod římsou mansardy (oplechování úžlabí) - Náhrada měděného plechu za patinovanou měď v části střechy pod římsou mansardy (oplechování vikýřů a římsy mansardy) - Skutečná plocha oplechování vikýřů, která byla zaměřena z lešení po demontáži střešní krytiny. - Doplnění okapového žlabu a svodu terasy, které chybí v soupisu prací s výkazem výměr - Doplnění oplechování přechodu na atiku sousedního objektu, které se skládá z přechodové atikové části a lemování ke zdi.		
Přílohy: Rozpočet změny		
Vliv na smluvní cenu:		
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		
Rozdíl:		
Vliv na dopracování PD:		
Není		
Vliv na termín výstavby: Tento změnový list posunuje termín dokončení 3. uzlového bodu o 76 kalednářních dní. Tento změnový list posunuje termín dokončení celého díla o 44 kalednářních dní.		
Vydal:	Za zhotovitele, dne 29.04.2022 [redacted] SSK stavby s.r.o.	
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne : 29.04.2022 [redacted] SNEO a.s.	
Podpis:		

MŠ Tychonova - celková rekonstrukce


 ZL č. **10**
Ocenění změny

 Jedn.
cena dle

č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství		
	D1	Klempířské výrobky				
1	Pol634	Dodávka a montáž - Oplechování úžlabí r.š. 625 mm, povrchová úprava polyester – ozn. K01 (souborní provedení dle PD – Výpis klempířských výrobků - výkres č. D1.1B.21.03)	mb	-5,908		SoD
2	Pol635	Dodávka a montáž - Oplechování úžlabí r.š. 625 mm, povrchová úprava polyester – ozn. K02 (souborní provedení dle PD – Výpis klempířských výrobků - výkres č. D1.1B.21.03)	mb	-4,746		SoD
3	Pol636	Dodávka a montáž - Oplechování úžlabí r.š. 625 mm, povrchová úprava polyester – ozn. K03 (souborní provedení dle PD – Výpis klempířských výrobků - výkres č. D1.1B.21.03)	mb	-2,639		SoD
4	Pol637	Dodávka a montáž - Oplechování úžlabí r.š. 625 mm, povrchová úprava polyester – ozn. K04 (souborní provedení dle PD – Výpis klempířských výrobků - výkres č. D1.1B.21.03)	mb	-7,192		SoD
5	Pol638	Dodávka a montáž - Oplechování úžlabí r.š. 625 mm, povrchová úprava polyester – ozn. K05 (souborní provedení dle PD – Výpis klempířských výrobků - výkres č. D1.1B.21.03)	mb	-2,814		SoD
6	Pol639	Dodávka a montáž - Oplechování úžlabí r.š. 625 mm, povrchová úprava polyester – ozn. K06 (souborní provedení dle PD – Výpis klempířských výrobků - výkres č. D1.1B.21.03)	mb	-1,055		SoD
7	Pol640	Dodávka a montáž - Oplechování úžlabí r.š. 625 mm, povrchová úprava polyester – ozn. K07 (souborní provedení dle PD – Výpis klempířských výrobků - výkres č. D1.1B.21.03)	mb	-2,761		SoD
8	Pol641	Dodávka a montáž - Oplechování úžlabí r.š. 625 mm, povrchová úprava polyester – ozn. K08 (souborní provedení dle PD – Výpis klempířských výrobků - výkres č. D1.1B.21.03)	mb	-2,761		SoD
9	Pol642	Dodávka a montáž - Lemování komína r.š. 413 mm, povrchová úprava polyester – ozn. K09, 1,35*0,45 m (souborní provedení dle PD – Výpis klempířských výrobků - výkres č. D1.1B.21.03)	ks	-1,000		SoD
10	Pol643	Dodávka a montáž - Lemování komína r.š. 413 mm, povrchová úprava polyester – ozn. K10, 1,05*0,45 m (souborní provedení dle PD – Výpis klempířských výrobků - výkres č. D1.1B.21.03)	ks	-1,000		SoD
11	Pol644	Dodávka a montáž - Lemování komína r.š. 413 mm, povrchová úprava polyester – ozn. K11, 0,905*0,45 +0,6*0,45 m (souborní provedení dle PD – Výpis klempířských výrobků - výkres č. D1.1B.21.03)	ks	-1,000		SoD
12	Pol645	Dodávka a montáž - Lemování komína r.š. 413 mm, povrchová úprava polyester – ozn. K12, 0,45*0,45 m (souborní provedení dle PD – Výpis klempířských výrobků - výkres č. D1.1B.21.03)	ks	-1,000		SoD
13	Pol634	Dodávka a montáž - Oplechování úžlabí r.š. 625 mm, měď – ozn. K01 (souborní provedení dle PD – Výpis klempířských výrobků - výkres č. D1.1B.21.03)	mb	5,908		URS
14	Pol635	Dodávka a montáž - Oplechování úžlabí r.š. 625 mm, měď – ozn. K02 (souborní provedení dle PD – Výpis klempířských výrobků - výkres č. D1.1B.21.03)	mb	4,746		URS
15	Pol636	Dodávka a montáž - Oplechování úžlabí r.š. 625 mm, měď – ozn. K03 (souborní provedení dle PD – Výpis klempířských výrobků - výkres č. D1.1B.21.03)	mb	2,639		URS
16	Pol637	Dodávka a montáž - Oplechování úžlabí r.š. 625 mm, měď – ozn. K04 (souborní provedení dle PD – Výpis klempířských výrobků - výkres č. D1.1B.21.03)	mb	7,192		URS
17	Pol638	Dodávka a montáž - Oplechování úžlabí r.š. 625 mm, patinovaná měď – ozn. K05 (souborní provedení dle PD – Výpis klempířských výrobků - výkres č. D1.1B.21.03)	mb	2,814		cena obvyklá
18	Pol639	Dodávka a montáž - Oplechování úžlabí r.š. 625 mm, patinovaná měď – ozn. K06 (souborní provedení dle PD – Výpis klempířských výrobků - výkres č. D1.1B.21.03)	mb	1,055		cena obvyklá

19	Pol640	Dodávka a montáž - Oplechování úžlabí r.š. 625 mm, patinovaná měď – ozn. K07 (souborní provedení dle PD – Výpis klempířských výrobků - výkres č. D1.1B.21.03)	mb	2,761	cena obvyklá
20	Pol641	Dodávka a montáž - Oplechování úžlabí r.š. 625 mm, patinovaná měď – ozn. K08 (souborní provedení dle PD – Výpis klempířských výrobků - výkres č. D1.1B.21.03)	mb	2,761	cena obvyklá
21	Pol642	Dodávka a montáž - Lemování komína r.š. 413 mm, povrchová úprava polyester – ozn. K09, 1,35*0,45 m (souborní provedení dle PD – Výpis klempířských výrobků - výkres č. D1.1B.21.03)	m2	3,484	URS
22	Pol643	Dodávka a montáž - Lemování komína r.š. 413 mm, povrchová úprava polyester – ozn. K10, 1,05*0,45 m (souborní provedení dle PD – Výpis klempířských výrobků - výkres č. D1.1B.21.03)	m2	3,236	URS
23	Pol644	Dodávka a montáž - Lemování komína r.š. 413 mm, povrchová úprava polyester – ozn. K11, 0,905*0,45 +0,6*0,45 m (souborní provedení dle PD – Výpis klempířských výrobků - výkres č. D1.1B.21.03)	m2	3,116	URS
24	Pol645	Dodávka a montáž - Lemování komína r.š. 413 mm, povrchová úprava polyester – ozn. K12, 0,45*0,45 m (souborní provedení dle PD – Výpis klempířských výrobků - výkres č. D1.1B.21.03)	m2	2,740	URS
25	Pol651	Dodávka a montáž - okapový žlap atypický hranatý, r.š. 500 mm, 1 vnější roh, materiál měď – ozn. K18 (souborní provedení dle PD – Výpis klempířských výrobků - výkres č. D1.1B.21.06)	bm	-25,067	SoD
26	Pol652	Dodávka a montáž - okapový žlap atypický hranatý, r.š. 500 mm, 1 vnější roh, materiál měď – ozn. K19 (souborní provedení dle PD – Výpis klempířských výrobků - výkres č. D1.1B.21.06)	bm	-8,531	SoD
27	Pol653	Dodávka a montáž - okapový žlap atypický hranatý, r.š. 500 mm, 2 vnější rohy, materiál měď – ozn. K20 (souborní provedení dle PD – Výpis klempířských výrobků - výkres č. D1.1B.21.06)	bm	-7,455	SoD
28	Pol654	Dodávka a montáž - okapový žlap atypický hranatý, r.š. 500 mm, rovný, materiál měď – ozn. K21 (souborní provedení dle PD – Výpis klempířských výrobků - výkres č. D1.1B.21.06)	bm	-4,227	SoD
29	Pol651-4a	Klempíř odborný - oprava stávajících atypických okapových žlabů	hod	136,000	URS
30	Pol659	Dodávka a montáž - oplechování římsy mansardy, r.š. 400 mm, 4 vnější rohy, 1 vnitřní roh, materiál měď – ozn. K26 (souborní provedení dle PD – Výpis klempířských výrobků - výkres č. D1.1B.21.06)	bm	-37,222	SoD
31	Pol659	Dodávka a montáž - oplechování římsy mansardy, r.š. 400 mm, 4 vnější rohy, 1 vnitřní roh, materiál měď – ozn. K26 (souborní provedení dle PD – Výpis klempířských výrobků - výkres č. D1.1B.21.06)	bm	37,222	cena obvyklá
32	Pol665	Dodávka a montáž - lemování odvětrání kanalizace DN 110 mm, povrchová úprava polyester – ozn. K32 (souborní provedení dle PD – Výpis klempířských výrobků - výkres č. D1.1B.21.08)	ks	-5,000	SoD
33	Pol665	Dodávka a montáž - lemování odvětrání kanalizace DN 110 mm, měď – ozn. K32 (souborní provedení dle PD – Výpis klempířských výrobků - výkres č. D1.1B.21.08)	ks	5,000	URS
34	Pol667	Dodávka a montáž - oplechování vikýře, 4,50 m2, materiál měď – ozn. K34 (souborní provedení dle PD – Výpis klempířských výrobků - výkres č. D1.1B.21.09)	ks	-3,000	SoD
35	Pol668	Dodávka a montáž - oplechování vikýře, 6,50 m2, materiál měď – ozn. K35 (souborní provedení dle PD – Výpis klempířských výrobků - výkres č. D1.1B.21.10)	ks	-2,000	SoD
36	Pol669	Dodávka a montáž - oplechování vikýře, 4,65 m2, materiál měď – ozn. K36 (souborní provedení dle PD – Výpis klempířských výrobků - výkres č. D1.1B.21.11)	ks	-3,000	SoD
37	Pol667a	Dodávka a montáž - oplechování vikýře, 7,5 m2, materiál patinovaná měď – ozn. K34 (souborní provedení dle PD – Výpis klempířských výrobků - výkres č. D1.1B.21.09)	ks	3,000	cena obvyklá
38	Pol668a	Dodávka a montáž - oplechování vikýře, 9,2 m2, materiál patinovaná měď – ozn. K35 (souborní provedení dle PD – Výpis klempířských výrobků - výkres č. D1.1B.21.10)	ks	2,000	cena obvyklá
39	Pol669a	Dodávka a montáž - oplechování vikýře, 7,5 m2, materiál patinovaná měď – ozn. K36 (souborní provedení dle PD – Výpis klempířských výrobků - výkres č. D1.1B.21.11)	ks	3,000	cena obvyklá
40		Dodávka a montáž - okapní žlab terasy 1. NP - měď	bm	3,050	URS
41		Dodávka a montáž - kotlík žlabu terasy 1. NP - měď	ks	1,000	URS

42		Dodávka a montáž - okapní svod terasy 1. NP - měř	bm	2,200	SoD
43		Doplnění přechodového oplechování atiky se sousedním objektem	bm	27,900	cena obvyklá
44		Lemování ke zdi do řš 400 mm	bm	27,900	cena obvyklá
Celkem Kč bez DPH					

ZMĚNOVÝ LIST		11
ZHOTOVITEL	SSK stavby s.r.o., U Trati 36a, Praha 10	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Tychonova - celková rekonstrukce	
MÍSTO	Tychonova 265, 160 00 Praha 6-Hradčany	
Důvod změny: Bourání a výstavba nové plotové zdi, tvořící zároveň opěrnou stěnu na rozhraní výškových úrovní terénu mezi pozemkem MŠ a pozemkem sousedního objektu s tím, že plotové pole bude podle požadavku zástupců orgánů památkové péče provedeno ve vizuální shodě s plotem uličním. Tento ZL řeší rovněž požadavek na sjednocení vzhledu vnitřních dělicích plotů s plotem uličním a dílčí úpravy záměčnických částí uličního plotu ve vztahu k požadavkům zástupců orgánů památkové péče a uživatele.		
Technický popis: - Výkop, nová žb opěrná zeď obezděná lícovým zdivem s doplněním plotových polí v designu plotu uličního. - Náhrada svařovaných, poplastovaných, typizovaných plotových polí za plotová pole v designu plotu uličního. - Zhotovení repliky vstupní brány, když bylo po její demontáži zjištěno, že kovové části jsou v tak pokročilém stupni koroze, že není možné provést předepsané opískování a pozinkování. - V rámci konzultace se zástupci orgánů památkové péče bylo dohodnuto, že lze zrušit bránu ke zrušené garáži a lze upravit vjezdovou bránu na zahradu tak, že při jejím otevírání již nebude zasahovat do vozovky. Zástupci památkové péče při konzultaci na místě povolili doplnění branky na zahradu.		
Přílohy: Rozpočet změny		
Vliv na smluvní cenu:		
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		
Rozdíl:		
Vliv na dopracování PD: Není		
Vliv na termín výstavby: Tento ZL nemá vliv na změnu konečného ani dílčího termínu stavby		
Vydal:	Za zhotovitele, dne 29.04.2022  SSK stavby s.r.o.	
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne : 29.04.2022  SNEO a.s.	
Podpis:		

Ocenění změny					Jedn. cena dle
č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	
Díl	1	Zemní práce			
1	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně - plot + soused napojení	m3	2,900	URS
Díl	2	Zakládání			
2	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	3,300	SoD
3	279113133	Základová zeď tl přes 200 do 250 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 - naše strana	m2	5,750	URS
4	279113135	Základová zeď tl přes 300 do 400 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 - soused	m2	4,600	URS
Díl	3	Svislé a kompletní konstrukce			
5	313234113	Zdivo obkladové z lícových cihel betonových dl 240 mm - soused	m2	2,760	URS
Díl	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			
6	632481215	Separáční vrstva z geotextilie	m2	5,000	SoD
Díl	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			
7	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,825	SoD
8	966071821	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v do 1,6 m	m	4,600	URS
Díl	997	Přesun sutě			
9	997006002	Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy	t	5,659	SoD
10	997013157	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m s omezením mechanizace	t	5,659	SoD
11	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,659	SoD
12	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	107,521	SoD
13	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	1,959	SoD
Díl	998	Přesun hmot			
14	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	16,526	SoD
Díl	711	Izolace proti vodě vlhkosti a plynům			
15	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	5,000	SoD
Díl	HZS	Hodinové zúčtovací sazby			
16	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník - demontáž a montáž odvodňovacích žlabů, betonové dno, podsyp, zhutnění	hod	30,000	URS
17	HZS2162	Hodinová zúčtovací sazba izolátér odborný - izolace soused napojení	hod	8,000	URS
		List Zámečnické výrobky			
D1		Zámečnické výrobky			
18	Pol536	Dodávka a montáž - Výplň oplocení, dl. 4400 mm- ozn. Z38A (souborní provedení dle PD - Výpis zámečnických výrobků - výkres č. D1.1B.19.29)	kg	-229,840	SoD
19	Pol537	Dodávka a montáž - Výplň oplocení, dl. 4365 mm- ozn. Z38B (souborní provedení dle PD - Výpis zámečnických výrobků - výkres č. D1.1B.19.29)	kg	-76,470	SoD
20	Pol538	Dodávka a montáž - Výplň oplocení, dl. 4340 mm- ozn. Z38C (souborní provedení dle PD - Výpis zámečnických výrobků - výkres č. D1.1B.19.29)	kg	-229,140	SoD

21	Pol539	Dodávka a montáž - Výplň oplocení, dl. 4240 mm– ozn. Z38D (souborní provedení dle PD – Výpis zámečnických výrobků - výkres č. D1.1B.19.29)	kg	-74,070	SoD
22	Pol540	Dodávka a montáž - Výplň oplocení, dl. 3980 mm– ozn. Z38E (souborní provedení dle PD – Výpis zámečnických výrobků - výkres č. D1.1B.19.29)	kg	-69,220	SoD
23	Pol541	Dodávka a montáž - Výplň oplocení, dl. 3800 mm– ozn. Z38F (souborní provedení dle PD – Výpis zámečnických výrobků - výkres č. D1.1B.19.29)	kg	-66,600	SoD
24	Pol543	Dodávka a montáž - Výplň oplocení, dl. 710 mm– ozn. Z38H (souborní provedení dle PD – Výpis zámečnických výrobků - výkres č. D1.1B.19.29)	kg	-12,360	SoD
25	Pol544	Dodávka a montáž - Vjezdová brána– ozn. Z39 (souborní provedení dle PD – Výpis zámečnických výrobků - výkres č. D1.1B.19.30)	kg	-137,910	SoD
26		Repase stávajících plotových polí	kg	757,700	Cena obvyklá
27	Pol802	Nová vjezdová brána v designu vstupní branky do MŠ - dodávka, montáž	ks	1,000	Cena obvyklá
28	Pol803	Nová branka u vjezdu na zahradu v designu vstupní branky do MŠ - dodávka, montáž	ks	1,000	Cena obvyklá
		List Oprava oplocení			
Díl	3	Svislé a souborní konstrukce			
29	338171111.DR X	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových systém Dirickx v do 2,00 m se zalitím MC	kus	-3,000	SoD
30	55342152	plotový sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 50x70mm dl 2,0-2,5m povrchová úprava Pz a komaxit	kus	-3,000	SoD
31	338171113.DR X	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových systém Dirickx v do 2,00 m se zabetonováním	kus	-8,000	SoD
32	55342152	plotový sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 50x70mm dl 2,0-2,5m povrchová úprava Pz a komaxit	kus	-8,000	SoD
33	348101110	Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové plochy do 2 m2	kus	-2,000	SoD
34	55342333	branka plotová jednokřídla Pz s PVC vrstvou 1000x1530mm	kus	-2,000	SoD
35	348171143.DR X	Montáž panelového svařovaného oplocení systém Dirickx výšky přes 1,0 do 1,5 m	m	-8,620	SoD
36	55342411	plotový panel svařovaný v 1,0-1,5m š do 2,5m průměru drátu 5mm oka 55x200mm s horizontálním prolisem povrchová úprava PZ komaxit	kus	-3,448	SoD
37	3482780R4	Oprava branky - demontáž, pískování, žárový zinek, opětovná montáž + nové kování	kus	-1,000	SoD
38	3482780R5	Oprava brány - demontáž, pískování, žárový zinek, opětovná montáž + nové kování	kus	-1,000	SoD
39	Pol804	Replika vstupní dvoukřídle brány	ks	1,000	Cena obvyklá
40	R.03.001	Nová branka rozměrů 1*1,65 m pozink + syntetický nátěr - dodávka, montáž	ks	2,000	Cena obvyklá
41	R.03.002	Sloupky Jackel 60/40 dl. 2 m pozink + syntetický nátěr - dodávka montáž, patky	ks	8,000	Cena obvyklá
42	R.03.003	Plotové pole 1,5 x 1,65 m pozink + syntetický nátěr - dodávka, montáž	ks	1,000	Cena obvyklá
43	R.03.004	Plotové pole 0,7 x 1,65 m pozink + syntetický nátěr - dodávka, montáž	ks	1,000	Cena obvyklá
44	R.03.005	Plotové pole 1,7 x 1,65 m pozink + syntetický nátěr - dodávka, montáž	ks	1,000	Cena obvyklá
45	R.03.006	Plotové pole 0,5 x 1,65 m pozink + syntetický nátěr - dodávka, montáž	ks	1,000	Cena obvyklá
46	3312711R1	Zdivo pilířů z cihel betonových dl 290 mm na SMS 10 MPa	m3	0,581	SoD
Celkem Kč bez DPH					

ZMĚNOVÝ LIST		12
ZHOTOVITEL	SSK stavby s.r.o., U Trati 36a, Praha 10	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Tychonova - celková rekonstrukce	
MÍSTO	Tychonova 265, 160 00 Praha 6-Hradčany	
Důvod změny: Drobné stavební úpravy v průběhu provádění díla, které vyplývají jednak ze skutečného stavu konstrukcí a materiálů zjištěného po jejich odkrytí na stavbě a také ze vzorkování pro památkovou péči a uživatele. Podrobný popis změny je uveden u jednotlivých položek.		
Technický popis: - Viz popis změny u jednotlivých položek.		
Přílohy: <i>Rozpočet změny</i>		
Vliv na smluvní cenu:		
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		
Rozdíl:		
Vliv na dopracování PD: <i>Není</i>		
Vliv na termín výstavby: <i>Tento ZL nemá vliv na změnu konečného ani dílčího termínu stavby</i>		
Vydal:	Za zhotovitele, dne 29.04.2022  SSK stavby s.r.o.	
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne 29.04.2022  SNEO a.s.	
Podpis:		

MŠ Tychonova - celková rekonstrukce

ZL č.

12

Ocenění změny

Jedn.
cena dle

č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství		
Díl	12.1	Návaznost na konstrukce sousedního objektu na východní straně				
1	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	72,000		URS
2	589221690.R	Beton tř. C 20/25 z SPC fr. Do 8 mm zavlhlý V1	m3	2,300		URS
3	6283235.2.R	Pás asfaltový Parabit V S 35	m2	13,500		RTS
4	28323117.R	Fólie popová tl. 0,6 š. 2000 mm	m2	7,000		RTS
	Popis:	Provedení návaznosti vnější hydroizolační skladby a drenáže v návaznosti na konstrukce sousedního objektu tak, aby se v maximální možné míře zamezilo zatékání do suterénu sousedního objektu po rozrušení konsolidované zeminy v okolí objektů. Bylo nutné odsekání části betonové podezdívky plotu, drobná úprava u sousední suterénní stěny, začištění, provedení hydroizolace, její ochrany a provedení finální betonáže v místě. Návaznost na sousední objekt nebyl v DPS řešen.				
Díl	12.2	Úprava komínu ve světlíku				
5	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	98,000		URS
6	5855667878.1	Baumit betonový potěr 20 bal. 40 kg	t	0,160		RTS
	585566511.R	Omítka jádrová vápenocementová	t	0,280		RTS
	5855515.A.R	Keim - Spachtel stěrková hmota hotová	kg	15,000		RTS
	Popis:	Po postavení lešení ve světlíku byly zjištěny praskliny komínu, které bylo nutné vyspravit, bylo také nutné řešit prostorovou kolizi spodní části komínu s vyústěním potrubí VZT a bylo také nutné řešit povrchovou úpravu komínu v nadstřešní části.				
Díl	12.3	Betonové patky pro uložení vkládaných trámů a rámu krovu				
1	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	11,000		URS
2	5855667878.1	Baumit betonový potěr 20 bal. 40 kg	t	0,280		RTS
	Popis:	Provedení betonových patek v místě nosných stěn v prostoru podkrovní pro uložení zesilujících trámů krovu				
Díl	12.4	Doplnění stropu nad 1. NP vč. konstrukce podhledu a podlahy v návaznosti na stoupačky VZT				
3	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	64,000		URS
4	60511135	dřevěné fošny š. přes 220mm dl 2-5m	m3	0,600		URS
5	31197006	tyč závitová Pz 4.6 M16	m	8,000		URS
6	31111008	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16	100 kus	0,200		URS
7	31121005	podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 16mm	100 kus	0,200		URS
8	63140545.R	Deska izolační minerální Rockmin PLUS tl. 100 mm	m2	3,000		RTS
9	31312013.R	Tkanina rabicová 153142 oko 10/d drátu 0,8 mm	m2	4,000		RTS
10	3020200204	Dřevěná netříděná prkna 24 mm min. délka 4m	m3	0,100		URS
	Popis:	Maximalizace podlahové plochy herny ve 2. NP, která byla dosažena díky doplnění stávající konstrukce stropu nad 1. NP vč. návazných konstrukcí a vrstev.				
Díl	12.5	Doplnění stropu nad 2. NP vč. konstrukce podhledu a podlahy v návaznosti na stoupačky VZT				
11	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	58,000		URS
12	589221690.R	Beton tř. C 20/25 z SPC fr. Do 8 mm zavlhlý V1	m3	0,600		URS
13	553506380.R	Plech trapézový tl. 0,7 mm pozink	m2	3,000		URS
14	31316658.R	Síť svařovaná Kari KY 49 3 x 2	ks	1,000		URS
15	14587762.R	Profil obdélník, uzavřený svařovaný S235 70x30x3 mm	t	0,031		URS
16	R.11.5.01	Spojovací materiál	kpl	1,000		RTS
	Popis:	Maximalizace podlahové plochy herny ve 3. NP, která byla dosažena díky doplnění stávající konstrukce stropu nad 1. NP vč. návazných konstrukcí a vrstev.				
Díl	12.6	Úprava prostupu VZT stropem nad 1. PP				
17	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	16,000		URS
18	589221690.R	Beton tř. C 20/25 z SPC fr. Do 8 mm zavlhlý V1	m3	0,600		URS
19	31316658.R	Síť svařovaná Kari KY 49 3 x 2	ks	0,500		URS
20	3020200204	Dřevěná netříděná prkna 24 mm min. délka 4m	m3	0,072		URS
	Popis:	Po provedení zpevněného prostupu klenbou stropu nad 1. PP bylo třeba provést betonový lem kolem prostupu, na kterém by mohla být založena SDK předstěna zakrývající VZT potrubí v místnosti jídelny v 1. NP				
Díl	12.7	Doplnění Jackelu pod parapet oken				
21	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	68,000		URS


22	589221690.R	Jackel 40/40/3 vč povrchové úpravy	m	24,000		cena obvyklá
23	5855667878.1	Baumit betonový potěr 20 bal. 40 kg	t	0,360		RTS
		Popis: Po demontáži původních oken bylo zjištěno, že velká část betonových parapetních překladů, které částečně přenášejí zatížení okna, je degradovaná a je třeba provést jejich odbourání a osadit ocelový jackel, který přenesne požadované zatížení.				
Díl	12.8	Stavební přípomoc pro osazení zvětšeného el. rozvaděče				
24	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	9,000		SoD
25	59590682.R	Deska cementotřísková CETRIS tl. 12 m	m2	0,850		RTS
26	5855667878.1	Baumit betonový potěr 20 bal. 40 kg	t	0,020		RTS
		Popis: Na základě upřesnění finálních požadavků uživatele bylo nutné zvětšit skříň rozvaděče RH a také již připravený stavební otvor pro osazení projektem předpokládaného rozvaděče RH, s čímž souvisí tento změnový díl.				
Díl	12.9	Podbetonování a izolace vnějšího schodiště				
27	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,640		URS
28	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,011		SoD
29	274321311	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,570		SoD
30	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	8,000		SoD
31	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	8,000		SoD
32	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	8,000		SoD
33	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,003		SoD
34		Spotřeba 0,3-0,4kg/m2				SoD
35	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	16,000		SoD
36	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovatelný SBS tl. č.0 mm	m2	19,536		SoD
		Popis: Po odkopání zeminy u vnějšího schodiště bylo na rozdíl od předpokladu DPS zjištěno, že vnější schodiště je založeno přímo na rostlém terénu, což je problém jak z hlediska zajištění stability vnějšího schodiště, tak z hlediska zajištění bariéry proti pronikání vnější vlhkosti. Bylo tedy provedeno dočasné zajištění schodiště, vyhloubena zemina pod schodištěm, provedeno podbetonování a následná izolace asfaltovým pásem.				
Díl	12.10	Doplnění chybějících základů pod vnější stěny u schodiště na vstupu ze zahrady do suterénu				
37	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,660		URS
38	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,006		SoD
39	274321311	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,580		SoD
40	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	7,500		SoD
41	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	7,500		SoD
42	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	7,500		SoD
43	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,003		SoD
44		Spotřeba 0,3-0,4kg/m2				SoD
45	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	16,000		SoD
46	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovatelný SBS tl. č.0 mm	m2	19,536		SoD
		Popis: Doplnění v projektu chybějících základových konstrukcí pod stěny vnějšího schodiště na vstupu ze zahrady do suterénu. Projekt předpokládal využití stávajících základů, které ovšem nebyly nalezeny.				
Díl	12.11	Dozdění rýh po vybouraných kanalizačních stoupačkách				
47	340231035	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 cihlami děrovanými tl 140 mm	m2	2,000		URS
48	612325123	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š přes 300 mm	m2	2,000		URS
		Popis: Dozdění rýhy ve stěně po vybourané stoupačce kanalizace. Zjištěno po dokončení bouracích prací, které odhalily skutečný stav konstrukcí a potrubních tras.				
Díl	12.12	Doplnění překladu nad dveřmi do m. č. 01.02				
49	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	6,000		URS
50	5855667878.1	Baumit betonový potěr 20 bal. 40 kg	t	0,040		RTS
51	154117460.5R	Profil L nerovnomerný S325 100x100x10 mm	t	0,023		RTS
		Popis: Po vybourání zárubně dveří do místnosti č. 1.02 bylo zjištěno, že v nadpraží není překlad, který DPS předpokládala. Bylo tedy nutné překlad doplnit.				

Díl	12.13	Úprava zdiva za myčkou pro rozšíření průchodu z mytí do varny				
52	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník - úprava nosného pilířku	hod	8,000		URS
53	585566511.R	Omítka jádrová vápenocementová	t	0,040		RTS
54	58610867.R	Cihla plná	ks	15,000		RTS
55	340271025.XLA	Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárnicemi YTONG tl 100 mm	m2	3,600		URS
56	340231035	Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 cihlami děrovanými tl 140 mm	m2	1,500		URS
		Popis: Pro maximalizaci šířky uličky, kterou musí několikrát denně projíždět vozík s nádobím a ve které pracuje obsluha mycího stroje bylo nutné upravit zdivo u světlíku tak, aby bylo možné umístit mycí stroj co nejblíže ke světlíku. Bylo proto nutné částečně redukovat zděné pilířky (v rozsahu povoleném statikem) a doplnit zdivo mezi pilířky.				
Díl	12.14	Vybourání příčky mezi jídelnou (m.č. 1.11) a tělocvičnou (m.č. 1.10)				
57	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	12,494		SoD
		Popis: DPS předpokládala oddělení těchto místností pouze nábytkovou sestavou. Po jejím rozebrání byla v její prostřední části nalezena zděná příčka, kterou bylo nutné zbourat z důvodu plánované dispoziční úpravy.				
Díl	12.15	Nová SDK příčka mezi jídelnou (m.č. 1.11) a tělocvičnou (m.č. 1.10)				
58	763111417.KNF	SDK příčka W 112 tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2x WHITE (A) 12,5 TI 80 mm	m2	17,160		URS
		Popis: Pro zpětné oddělení místností a zajištění stability vestavných skříní byla v nové poloze provedena SDK příčka mezi jídelnou a tělocvičnou.				
Díl	12.16	Bourání nezajištěného betonového podhledu a provedení nového SDK podhledu				
59	963051110	Bourání ŽB stropů tl do 80 mm	m3	1,110		URS
60	763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní koe profil CD+UD	m2	18,500		SoD
		Popis: Po předepsaném vybourání příček ve 2. NP bylo zjištěno, že v hale 2.02 je proveden podhled z vyztuženého betonu (monierka). Tento podhled není řešen v DPS. Jelikož byl podhled z velké části kotven do bouraných příček, hrozilo by jeho zborcení. Proto musel být odbourán a nahrazen kotveným SDK podhledem.				
Díl	12.17	Úprava ovládání žaluzií na západní fasádě dle požadavků památkářů				
61	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	54,000		URS
		Popis: Na základě požadavků zástupců orgánů památkové péče bylo obnoveno ruční ovládání předokenních žaluzií na celé západní fasádě. Pro osazení ručního ovládání žaluzií bylo potřebné provést nezbytné stavební úpravy.				
Díl	12.18	Betonový sokl pro ukončení podlahy a kotvení zábradlí u schodiště v hale 2.02				
62	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	28,000		URS
63	589221690.R	Beton tř. C 20/25 z SPC fr. Do 8 mm zavlhlý V1	m3	0,252		URS
64	58953480.R	Výztuž do betonu ocel 10 505 /R/ d 12 mm	t	0,030		URS
65	3020200204	Dřevěná netříděná prkna 24 mm min. délka 4m	m3	0,080		URS
		Popis: DPS předpokládala betonový lem stropu nad 1. NP v místě dřevěného schodiště. Tento betonový lem nebyl po odbourání skladby podlahy nalezen. Žb lem je potřebný pro kotvení zábradlí a pro ukončení vrstev skladby podlahy, musel být tedy nově proveden.				
Díl	12.19	Obnovení sádrové profilace na hlavním schodišti				
66	HZS1312	Hodinová zúčtovací sazba omítkář - štukatér	hod	148,000		SoD
67	585566511.R	Omítka jádrová vápenocementová	t	0,040		URS
68	58556678758.R	Baumit FinoFinish S	kg	120,000		RTS
		Popis: Na základě požadavku zástupců orgánů památkové péče byla obnovena profilace omítky na hlavním schodišti.				
Díl	12.20	Výměna okna ve světlíku				
69	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	12,000		URS
70	585566511.R	Omítka jádrová vápenocementová	t	0,080		URS
71	23170109.R	Těsnicí 3D hmota PUR Den Braven 750 ml	kus	1,000		RTS
72	154117460.5R	Profil L nerovnoramenný S325 100x100x10 mm	t	0,021		RTS
		Popis: Po odbourání příček ve 2. NP bylo zjištěno, že strop zapuštěného obvodového zdiva světlíku je uložen na nenosných příčkách, bylo dohodnuto, že obvodové zdivo bude posunuto na líc zdiva světlíku, čímž dojde ke zvětšení vnitřního prostoru a eliminaci stropu bez nosné konstrukce. Zároveň tak bude eliminována možnost zatečení tímto místem. Zároveň s posunutím obvodového zdiva bude posunuto i okno, jehož přemístění je řešeno tímto oddílem ZL.				
Díl	12.21	Zazdění niky pod oknem				

73	346244371	Zazdívková o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	3,115		URS
		<i>Popis: Po vybourání oken bylo zjištěno, že je třeba upravit některé niky pod okny, kde byly nalezeny duté prostory a nebylo možné kotvení otopných těles. Jedná se o niky v místnostech 2.04, 2.03 a 2.05</i>				
Díl	12.22	Doplnění rohových profilů zpevňujících vnitřní omítky				
74	612-47-3,186.R00	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny	m	638,000		RTS
75	613 47 - 3115.R00	Příplatek za zabudované rohovníky, sloupky a pilíře	m	68,000		RTS
		<i>Popis: Chybějící položka soupisu prací. Rohovníky v exponovaném prostoru MŠ musí být nedílnou součástí vnitřních omítek.</i>				
Díl	12.23	Vrstva spádového betonového potěru pro správné provedení detailu u základové spáry				
76	631311234	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	3,996		URS
77	631319013	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	3,996		URS
78	631319111	Příplatek k mazanině za provedení odtokového žlábků do 200x100 mm	m	33,300		URS
79	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	6,660		URS
80	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	6,660		URS
		<i>Popis: Pro zajištění technologicky správného provedení detailu u základové spáry bylo nutné doplnění vrstvy betonové mazaniny v průměrné tl. 200 mm (mazanina ve spádu) po celém obvodu objektu.</i>				
Díl	12.24	Přeložení dešťového svodu kanalizace dle požadavků zástupců památkové péče				
81	HZS3112	Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný	hod	32,000		SoD
		<i>Popis: V rámci prohlídky stavby bylo ze strany zástupců orgánů památkové péče konstatováno, že projektem navržené přeložení dešťového svodu bude mít za následek projektem nedomyšlené odbourání střešní římsy, což je pro památkáře nepřijatelné a požadují tak zachování stávající polohy dešťového svodu. Stavba musela částečně předělat již dokončený úsek dotčený úsek dešťové kanalizace.</i>				
Díl	12.25	Záměna přiček zděných za přičky SDK				
82	763111417.KNF	SDK příčka W 112 tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2x WHITE (A) 12,5 TI 80 mm	m2	51,391		URS
83	342244211	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm	m2	-51,391		SoD
84	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-102,782		SoD
		<i>Popis: Požadavek statika pro snížení zátěže stropních konstrukcí po jejich odhalení a zjištění skutečných rozměrů stropních trámů a jejich polohy.</i>				
Díl	12.26	Záměna přiček zděných za přičky SDK				
85	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	-271,436		SoD
86	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	-298,580		SoD
87	781474117	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 35 do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	220,750		URS
87	LSS.WAA19000	obkládačka COLOR ONE RAL WAA19000, 148x148x6mm	m2	242,825		URS
		<i>Popis: Při vzorkování obkládaček byl vybrán obklad RAKO COLOR One WAA 19000 o rozměru 148x148x6 mm, který se nejlépe hodí do navrhovaného barevného řešení a zároveň svým formátem i barvou respektuje historický ráz budovy. Opraveny jsou také chybné výměry ze soupisu prací.</i>				
Díl	12.27	Obklady - vzorkování				
88	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	-271,436		SoD
89	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	-298,580		SoD
90	781474117	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 35 do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	220,750		URS
90	LSS.WAA19000	obkládačka COLOR ONE RAL WAA19000, 148x148x6mm	m2	242,825		URS
		<i>Popis: Při vzorkování obkládaček byl vybrán obklad RAKO COLOR One WAA 19000 o rozměru 148x148x6 mm, který se nejlépe hodí do navrhovaného barevného řešení a zároveň svým formátem i barvou respektuje historický ráz budovy. Opraveny jsou také chybné výměry ze soupisu prací.</i>				
Díl	12.28	Úprava povlakových podlah				
91	28410242	krytina podlahová homogenní elektrostaticky vodivá tl 2,0mm	m2	-32,802		SoD
92	28411050	dílce vinylové tl 2,0mm, nášlapná vrstva 0,40mm, úprava PUR, třída zátěže 23/32/41, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů	m2	-91,091		SoD

93	28411069	linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 2,5mm, zátěž 34/43, R9, hořlavost Cfl S1	m2	-259,312	SoD
94	28412245	krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm	m2	-30,389	SoD
95	28411094	linoleum přírodní marmoleum Fresko 3558 Barbaros	m2	259,312	Cena obvyklá
96	BSE.844M2	Forbo, Etemal Colour, PVC vinyl heterogenní, role š. 2m, tl. 2,00mm,	m2	178,200	Cena obvyklá
97	776521111	Lepení pásů z PVC na stěnu výšky do 2,0 m	m2	29,750	SoD
98	69751060	koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 540g/m2, R ? 100M?, zátěž 33, útlum 21dB, hořlavost Bfl S1	m2	-108,592	SoD
99	69751089	Koberec zátěžový Flotex Colour	m2	108,592	Cena obvyklá
Popis: V rámci vzorkování byl vybrán vhodný typ marmolea a koberec s vysokou životností, vhodný pro intenzivní pohyb, pojištění hracích autíček a je vhodný i na hraní her s kostičkami.					
Díl	12.29	Úprava umyvadel pro dětské umývárny			
100	POL 11	Pětiumyvadlo, mat. litý mramor, světle zelený povrch, pro umývárnu ve 3.NP	ks	-1,000	SoD
101	POL 12	Trojumyvadlo, mat. litý mramor, žlutý povrch, pro umývárnu ve 2.NP	ks	-1,000	SoD
102	POL 13	Dvojumyvadlo, mat. litý mramor, žlutý povrch, pro umývárnu ve 2.NP	ks	-1,000	SoD
103	POL 11.1	Umyvadlo Variant 5um 2300 x 475 - žlutá	ks	1,000	Cena obvyklá
104	POL 11.2	Umyvadlo Variant 5um 2300 x 475 - zelená	ks	1,000	Cena obvyklá
105	POL 11.3	Umyvadlo - přepad vrtaný SANIT	ks	10,000	Cena obvyklá
106	POL 11.4	Umyvadlo - dávkovač mýdla	ks	10,000	Cena obvyklá
107	POL 11.5	Umyvadlo - nosná konzole Komaxit	ks	12,000	Cena obvyklá
108	POL 11.6	Umyvadlo - odpadní ventil Sanit	ks	10,000	Cena obvyklá
Popis: Nutnost provedení nových stropů umýváren možná optimalizovat dispoziční uspořádání dětských umýváren a umožnila osazení plochodotného víceumyvadelového kompletu se zaoblenými hranami (bezpečnost) a vestavěným dávkovačem mýdla (hygienické provedení).					
Díl	12.30	Fasádní řešení			
109	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m2	55,505	SoD
	výpočet plochy:	východní fasáda:	m2	151,891	
		jižní fasáda:	m2	152,140	
		západní fasáda	m2	166,635	
		světlík	m2	40,839	
		Celkem výpočet	m2	511,505	
		Výpočet soupisu prací	m2	456,000	
		Rozdíl:	m2	55,505	
110	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	4995,450	SoD
111	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m2	55,505	SoD
112	944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	55,505	SoD
113	944611211	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití	m2	4995,450	SoD
114	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	55,505	SoD
Popis: Náprava chyby výpočtu plochy fasády v soupisu prací.					
Díl	997	Přesun sutě a poplatek za skládku pro bourací položky tohoto položkového rozpočtu ZL 12			
115	997013157	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m s omezením mechanizace	t	5,900	SoD
116	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,900	SoD
117	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	112,100	SoD
118	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	2,948	SoD

Díl	998	<i>Přesun hmot pro položky tohoto položkového rozpočtu ZL 12</i>				
119	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	12,160		SoD
		Celkem Kč bez DPH				

ZMĚNOVÝ LIST		13
ZHOTOVITEL	SSK stavby s.r.o., U Trati 36a, Praha 10	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Tychonova - celková rekonstrukce	
MÍSTO	Tychonova 265, 160 00 Praha 6-Hradčany	
Důvod změny: Úpravy v profesi elektro, které reagují jednak na změny v průběhu výstavby a také na požadavky uživatele. Součástí tohoto změnového listu je i doplnění certifikovaného systému osazeného na vstupní dveře, které doplňuje projektem předepsané panikové kování s tím, že toto certifikované zařízení zajišťuje, aby děti nemohly nepozorovaně odcházet z budovy MŠ na ulici Tychonova.		
Technický popis: - Viz popis změny u jednotlivých položek.		
Přílohy: <i>Rozpočet změny</i>		
Vliv na smluvní cenu:		
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		
Rozdíl:		
Vliv na dopracování PD: <i>Není</i>		
Vliv na termín výstavby: <i>Tento ZL nemá vliv na změnu konečného ani dílčího termínu stavby</i>		
Vydal:	Za zhotovitele, dne 29.04.2022  SSK stavby s.r.o.	
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne : 29.04.2022  SNEO a.s.	
Podpis:		

Ocenění změny

Jedn.
cena dle

č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství		
Díl	13.1	Ventilátor pod schody m.č.01.02				
1	Pol335	Montáž - Kabel PRAFlaSafe 5J x 1,5mm2	m	25,000		SoD
2	pol335a	Dodávka - Kabel PRAFlaSafe 5J x 1,5mm3	m	25,000		SoD
3	Pol336	Montáž - Krabice univerzální pro montáž zásuvek do zdiva	kus	1,000		SoD
4	Pol336a	Dodávka - Krabice univerzální pro montáž zásuvek	kus	1,000		SoD
5	Pol343	Montáž - Spínač tlačítkový s doutnavkou, do krabice, barva bílá	kus	1,000		SoD
6	Pol333a	Dodávka - Spínač tlačítkový, do krabice, barva bílá	kus	1,000		SoD
7	741311001	Montáž schodišťový automat se zapojením vodičů	kus	1,000		Cena obvyklá
8	37422208	schodišťový automat	kus	1,000		Cena obvyklá
9	741311007	Montáž spínací hodiny	kus	1,000		Cena obvyklá
10	37422310	spínací hodiny	kus	1,000		Cena obvyklá
11	Pol398	Sekání drážky včetně hrubého začištění do 50x50	m	25,000		SoD
	Popis:	Doplnění ventilátoru pro větrání prostoru pod schody.				
Díl	13.2	Ventilátor škrabka m.č.01.03				
12	Pol332	Montáž - Kabel PRAFlaSafe 3J x 1,5mm2	m	40,000		SoD
13	pol332a	Dodávka - Kabel PRAFlaSafe 3J x 1,5mm3	m	40,000		SoD
14	Pol336	Montáž - Krabice univerzální pro montáž zásuvek do zdiva	kus	1,000		SoD
15	Pol336a	Dodávka - Krabice univerzální pro montáž zásuvek	kus	1,000		SoD
16	Pol343	Montáž - Spínač tlačítkový s doutnavkou, do krabice, barva bílá	kus	1,000		SoD
17	Pol333a	Dodávka - Spínač tlačítkový, do krabice, barva bílá	kus	1,000		SoD
18	741311001	Montáž schodišťový automat se zapojením vodičů	kus	1,000		Cena obvyklá
19	37422208	schodišťový automat	kus	1,000		Cena obvyklá
20	741311007	Montáž spínací hodiny	kus	1,000		Cena obvyklá
21	37422310	spínací hodiny	kus	1,000		Cena obvyklá
22	Pol398	Sekání drážky včetně hrubého začištění do 50x50	m	40,000		SoD
	Popis:	Doplnění ventilátoru pro zajištění nuceného větrání prostoru hrubé přípravy zeleniny.				
Díl	13.3	Ventilátor chladnice m.č.01.04				
23	Pol335	Montáž - Kabel PRAFlaSafe 5J x 1,5mm2	m	25,000		SoD
24	pol335a	Dodávka - Kabel PRAFlaSafe 5J x 1,5mm3	m	25,000		SoD
25	Pol332	Montáž - Kabel PRAFlaSafe 3J x 1,5mm2	m	6,000		SoD
26	pol332a	Dodávka - Kabel PRAFlaSafe 3J x 1,5mm3	m	6,000		SoD
27	Pol336	Montáž - Krabice univerzální pro montáž zásuvek do zdiva	kus	1,000		SoD
28	Pol336a	Dodávka - Krabice univerzální pro montáž zásuvek	kus	1,000		SoD
29	Pol343	Montáž - Spínač tlačítkový s doutnavkou, do krabice, barva bílá	ks	1,000		Cena obvyklá
30	Pol333a	Dodávka - Spínač tlačítkový, do krabice, barva bílá	kus	1,000		Cena obvyklá
31	741311009	Montáž termostat	kus	1,000		Cena obvyklá
32	37422328	termostat	kus	1,000		Cena obvyklá
33	Pol398	Sekání drážky včetně hrubého začištění do 50x50	m	21,000		SoD
	Popis:	Zajištění nuceného větrání pro odvod tepelných zisků z prostoru bývalé botárny, která byla v průběhu výstavby změněna na chlazený sklad.				
Díl	13.4	Zásuvky a osvětlení chladnice m.č.01.04				
34	Pol350	Montáž - Zásuvka jednonásobná na povrch, bílá 16A/250V,50Hz, IP44	ks	4,000		SoD
35	pol350a	Dodávka - Zásuvka jednonásobná na povrch, bílá 16A/250V,50Hz, IP45	ks	4,000		SoD

36	Pol359	Montáž - Kabel PRAFlaSafe 3J x 2,5mm2	m	37,000		SoD
37	pol359a	Dodávka - Kabel PRAFlaSafe 3J x 2,5mm3	m	37,000		SoD
38	Pol336	Montáž - Krabice univerzální pro montáž zásuvek do zdíva	kus	4,000		SoD
39	Pol336a	Dodávka - Krabice univerzální pro montáž zásuvek	kus	4,000		SoD
40	741320105	Montáž jističů jednofázových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	2,000		URS
41	35822111	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	2,000		URS
42	741311009	Montáž termostat	kus	1,000		Cena obvyklá
43	37422328	termostat	kus	1,000		Cena obvyklá
44	741311001	Montáž schodišťový automat se zapojením vodičů	kus	1,000		Cena obvyklá
45	37422208	schodišťový automat	kus	1,000		Cena obvyklá
46	Pol398	Sekání drážky včetně hrubého začištění do 50x50	m	37,000		SoD
	Popis: Doplnění rozvodů silnoproudu pro zajištění přívodu el. energie pro chladničky a mrazák, které jsou umístěny v prostoru bývalé botárny, která byla v průběhu výstavby změněna na chlazený sklad.					
Díl	13.5	Zásuvky žebřík koupelna m.č.01.16, 2.07, 3.07				
47	Pol350	Montáž - Zásuvka jednonásobná na povrch, bílá 16A/250V,50Hz, IP44	ks	3,000		SoD
48	pol350a	Dodávka - Zásuvka jednonásobná na povrch, bílá 16A/250V,50Hz, IP45	ks	3,000		SoD
49	Pol359	Montáž - Kabel PRAFlaSafe 3J x 2,5mm2	m	15,000		SoD
50	pol359a	Dodávka - Kabel PRAFlaSafe 3J x 2,5mm3	m	15,000		SoD
51	Pol336	Montáž - Krabice univerzální pro montáž zásuvek do zdíva	kus	3,000		SoD
52	Pol336a	Dodávka - Krabice univerzální pro montáž zásuvek	kus	3,000		SoD
53	Pol398	Sekání drážky včetně hrubého začištění do 50x50	m	15,000		SoD
	Popis: Doplnění zásuvek pro umožnění provozu otopných těles žebříkového typu mimo topnou sezónu pro možnost sušení mokřých textilií.					
Díl	13.6	EPED - únikový terminál				
54	Pol1001	Montáž - N1600 92/35/20 PANIK ZZ KL/KL	ks	1,000		Cena obvyklá
55	pol1001a	Dodávka - N1600 92/35/20 PANIK ZZ KL/KL	ks	1,000		Cena obvyklá
56	Pol1002	Montáž - 332.80 F91, el. otvírač 24V DC, pro dveře na únik. cestách	ks	1,000		Cena obvyklá
57	pol1002a	Dodávka - 332.80 F91, el. otvírač 24V DC, pro dveře na únik. cestách	ks	1,000		Cena obvyklá
58	Pol1003	Montáž - 09640-01, čelní plech	ks	1,000		Cena obvyklá
59	pol1003a	Dodávka - 09640-01, čelní plech	ks	1,000		Cena obvyklá
60	Pol1004	Montáž - VERCY AH200 OVAL KLIKA/KLIKA U	ks	1,000		Cena obvyklá
61	pol1004a	Dodávka - VERCY AH200 OVAL KLIKA/KLIKA U	ks	1,000		Cena obvyklá
62	Pol1005	Montáž - VERCY AH200 OVAL.RZ.CYLINDER	ks	1,000		Cena obvyklá
63	pol1005a	Dodávka - VERCY AH200 OVAL.RZ.CYLINDER	ks	1,000		Cena obvyklá
64	Pol1006	Montáž - Dělený čtyřhran osazený 8x9x9x8, délka 160mm	ks	1,000		Cena obvyklá
65	pol1006a	Dodávka - Dělený čtyřhran osazený 8x9x9x8, délka 160mm	ks	1,000		Cena obvyklá
66	Pol1007	Montáž -DC500 NEW dveřní zavírač horní stříbrný,EN 1-4 ,bez raménka	ks	1,000		Cena obvyklá
67	pol1007a	Dodávka - DC500 NEW dveřní zavírač horní stříbrný,EN 1-4 ,bez raménka	ks	1,000		Cena obvyklá
68	Pol1008	Montáž - G193 kluzné raménko k hornímu zavírači, standartní, stříbrné	ks	1,000		Cena obvyklá
69	pol1008a	Dodávka -G193 kluzné raménko k hornímu zavírači, standartní, stříbrné	ks	1,000		Cena obvyklá
70	Pol1009	Montáž - 807-10, odpružená stříka	ks	1,000		Cena obvyklá
71	pol1009a	Dodávka -807-10, odpružená stříka	ks	1,000		Cena obvyklá
72	Pol1010	Montáž - ePED únikový terminál , 24V DC ,zápustná mont. s pods. pikt.,klíčový přepínač	ks	1,000		Cena obvyklá

73	pol1010a	Dodávka -ePED únikový terminál , 24V DC ,zápustná mont. s pods. pikt.,klíčový přepínač	ks	1,000		Cena obvyklá
74	Pol1011	Montáž - ePED Interface pro připojení 1 blokovacího prvku ,Hi-O technologie, DIN	ks	1,000		Cena obvyklá
75	pol1011a	Dodávka -ePED Interface pro připojení 1 blokovacího prvku ,Hi-O technologie, DIN	ks	1,000		Cena obvyklá
76	Pol1012	Montáž - ePED servisní kabel USB	ks	1,000		Cena obvyklá
77	pol1012a	Dodávka -ePED servisní kabel USB	ks	1,000		Cena obvyklá
78	Pol1013	Montáž - M-MDR-60-24 - průmyslový spínaný zdroj 24VDC, 60W	ks	1,000		Cena obvyklá
79	pol10132a	Dodávka -M-MDR-60-24 - průmyslový spínaný zdroj 24VDC, 60W	ks	1,000		Cena obvyklá
Popis: Doplnění certifikovaného zařízení, které dětem znemožní neohlášený odchod z budovy volně na ulici Tychonova.						
Díl	13.7	Přidání zásuvek m.č.01.15, AP, sušička				
80	Pol359	Montáž - Kabel PRAFlaSafe 3J x 2,5mm2	m	15,000		SoD
81	pol359a	Dodávka - Kabel PRAFlaSafe 3J x 2,5mm3	m	15,000		SoD
82	Pol336	Montáž - Krabice univerzální pro montáž zásuvek do zdiva	kus	3,000		SoD
83	Pol336a	Dodávka - Krabice univerzální pro montáž zásuvek	kus	3,000		SoD
84	Pol350	Montáž - Zásuvka jednonásobná na povrch, bílá 16A/250V,50Hz, IP44	ks	3,000		SoD
85	pol350a	Dodávka - Zásuvka jednonásobná na povrch, bílá 16A/250V,50Hz, IP45	ks	3,000		SoD
86	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	2,000		URS
87	35822111	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	2,000		URS
88	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	2,000		Cena obvyklá
89	35822185	chránič FI 25/2/0,03A	kus	2,000		Cena obvyklá
90	Pol379	Montáž - Drát CY pro pospojení(žel/žl) 6mm2	m	15,000		SoD
91	Pol379a	Dodávka -Drát CY pro pospojení(žel/žl) 6mm2	m	15,000		SoD
92	Pol724	Montáž - Trubka do podlah (do betonu) bezhalogenová – 25mm	m	10,000		SoD
93	Pol724a	Dodávka - trubka do podlah (do betonu) bezhalogenová – 25mm	m	10,000		SoD
94	Pol398	Sekání drážky včetně hrubého začištění do 50x50	m	15,000		SoD
Popis: Doplnění zásuvek pro pračku a sušičku v místnosti šatny personálu. Kam budou dle sdělení uživatele pračka a sušička umístěny.						
Díl	13.8	Přidání zásuvek m.č.2.06, 2.03, 1.08, 1.09				
95	Pol359	Montáž - Kabel PRAFlaSafe 3J x 2,5mm2	m	36,000		SoD
96	pol359a	Dodávka - Kabel PRAFlaSafe 3J x 2,5mm3	m	36,000		SoD
97	Pol336	Montáž - Krabice univerzální pro montáž zásuvek do zdiva	kus	6,000		SoD
98	Pol336a	Dodávka - Krabice univerzální pro montáž zásuvek	kus	6,000		SoD
99	Pol350	Montáž - Zásuvka jednonásobná na povrch, bílá 16A/250V,50Hz, IP44	ks	6,000		SoD
100	pol350a	Dodávka - Zásuvka jednonásobná na povrch, bílá 16A/250V,50Hz, IP45	ks	6,000		SoD
101	Pol398	Sekání drážky včetně hrubého začištění do 50x50	m	36,000		SoD
Popis: Doplnění zásuvek dle požadavků uživatele.						
Díl	13.9	Přívod pro el.pánev m.č.1.03				
102	Pol357	Montáž - Kabel PRAFlaSafe (napojení gastrotechnologie) 5J x 4mm2	m	35,000		SoD
103	pol357a	Dodávka - Kabel PRAFlaSafe (napojení gastrotechnologie) 5J x 4mm2	m	35,000		SoD
	Pol357	Montáž - Kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž 300/500V (H05RR-F) 5x4,00mm2	m	11,000		Cena obvyklá
104	34113419	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž 300/500V (H05RR-F) 5x4,00mm2	m	11,000		Cena obvyklá
		H05RR-F, průměr kabelu 18,2mm				
105	741311068	Montáž vypínač 3x25A	kus	1,000		Cena obvyklá
106	35822584	vypínač 3x25A Katko	kus	1,000		Cena obvyklá

107	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skřini se zapojením vodičů	kus	1,000		Cena obvyklá
108	35822185	chránič FI 25/2/0,03A	kus	1,000		Cena obvyklá
109	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skřini se zapojením vodičů	kus	1,000		Cena obvyklá
110	35822173	jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000		Cena obvyklá
Popis: Doplnění el. rozvodů a souvisejících el. prvků pro přidanou multifunkční pánev v kuchyni.						
Díl	13.10	Přívod pro digestoře m.č.1.03, 1.04				
111	Pol749	Montáž - Kabel FTP CAT 5e s LSOHFR pláštěm a třídou reakce na oheň B2ca s1 d1 a1	m	35,000		SoD
112	pol749a	Dodávka - Kabel FTP CAT 5e s LSOHFR pláštěm a třídou reakce na oheň B2ca s1 d1 a1	m	35,000		SoD
113	Pol724	Montáž - Trubka do podlah (do betonu) bezhalogenová – 25mm	m	35,000		SoD
114	Pol724a	Dodávka - trubka do podlah (do betonu) bezhalogenová – 25mm	m	35,000		SoD
115	Pol332	Montáž - Kabel PRAFlaSafe 3J x 1,5mm2	m	45,000		SoD
116	pol332a	Dodávka - Kabel PRAFlaSafe 3J x 1,5mm3	ks	45,000		SoD
117	Pol336	Montáž - Krabice univerzální pro montáž zásuvek do zdíva	kus	2,000		SoD
118	Pol336a	Dodávka - Krabice univerzální pro montáž zásuvek	kus	2,000		SoD
119	Pol343	Montáž - Spínač tlačítkový s doutnavkou, do krabice, barva bílá	m	2,000		SoD
120	Pol333a	Dodávka - Spínač tlačítkový, do krabice, barva bílá	kus	1,000		SoD
121	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skřini se zapojením vodičů	kus	2,000		Cena obvyklá
122	35822111	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000		Cena obvyklá
123	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skřini se zapojením vodičů	kus	1,000		Cena obvyklá
124	35822185	chránič FI 25/2/0,03A	kus	1,000		Cena obvyklá
125	Pol727	Frézování drážky 60 mm x 60 mm	m	80,000		SoD
126	Pol729	Zednické práce - zaházení a zaštukování drážek	m	80,000		SoD
Popis: Doplnění chybějící kabeláže pro digestoře v kuchyni.						
Díl	13.11	Doplnění zásuvek sklad m.č.2.08				
127	Pol359	Montáž - Kabel PRAFlaSafe 3J x 2,5mm2	m	23,000		SoD
128	pol359a	Dodávka - Kabel PRAFlaSafe 3J x 2,5mm3	m	23,000		SoD
129	Pol336	Montáž - Krabice univerzální pro montáž zásuvek do zdíva	kus	3,000		SoD
130	Pol336a	Dodávka - Krabice univerzální pro montáž zásuvek	kus	3,000		SoD
131	Pol350	Montáž - Zásuvka jednonásobná na povrch, bílá 16A/250V,50Hz, IP44	ks	3,000		SoD
132	pol350a	Dodávka - Zásuvka jednonásobná na povrch, bílá 16A/250V,50Hz, IP45	ks	3,000		SoD
133	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skřini se zapojením vodičů	kus	1,000		Cena obvyklá
134	35822111	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000		Cena obvyklá
135	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skřini se zapojením vodičů	kus	1,000		Cena obvyklá
136	35822185	chránič FI 25/2/0,03A	kus	1,000		Cena obvyklá
137	Pol379	Montáž - Drát CY pro pospojení(zel/žl) 6mm2	m	15,000		SoD
138	Pol379a	Dodávka -Drát CY pro pospojení(zel/žl) 6mm2	m	15,000		SoD
139	Pol724	Montáž - Trubka do podlah (do betonu) bezhalogenová – 25mm	m	15,000		SoD
140	Pol724a	Dodávka - trubka do podlah (do betonu) bezhalogenová – 25mm	m	15,000		SoD
141	Pol398	Sekání drážky včetně hrubého začištění do 50x50	m	23,000		SoD
Popis: Doplnění zásuvek do nově vytvořeného skladu ve 2.np.						
Díl	13.12	Doplnění zásuvek m.č. 3.05				
142	Pol359	Montáž - Kabel PRAFlaSafe 3J x 2,5mm2	m	15,000		SoD
143	pol359a	Dodávka - Kabel PRAFlaSafe 3J x 2,5mm3	m	15,000		SoD
144	Pol336	Montáž - Krabice univerzální pro montáž zásuvek do zdíva	kus	2,000		SoD
145	Pol336a	Dodávka - Krabice univerzální pro montáž zásuvek	kus	2,000		SoD
146	Pol350	Montáž - Zásuvka jednonásobná na povrch, bílá 16A/250V,50Hz, IP44	ks	2,000		SoD

147	pol350a	Dodávka - Zásuvka jednonásobná na povrch, bílá 16A/250V,50Hz, IP45	ks	2,000	SoD
148	Pol379	Montáž - Drát CY pro pospojení(zel/žl) 6mm2	m	15,000	SoD
149	Pol379a	Dodávka -Drát CY pro pospojení(zel/žl) 6mm2	m	15,000	SoD
150	Pol398	Sekání drážky včetně hrubého začištění do 50x50	m	15,000	SoD
		Popis: Doplnění zásuvek dle požadavků uživatele.			
Díl	13.13	Přidání zásuvek chodba 1.PP m.č. 01.08, 01.12			
151	Pol359	Montáž - Kabel PRAFlaSafe 3J x 2,5mm2	m	18,000	SoD
152	pol359a	Dodávka - Kabel PRAFlaSafe 3J x 2,5mm3	m	18,000	SoD
153	Pol336	Montáž - Krabice univerzální pro montáž zásuvek do zdiva	kus	3,000	SoD
154	Pol336a	Dodávka - Krabice univerzální pro montáž zásuvek	kus	3,000	SoD
155	Pol350	Montáž - Zásuvka jednonásobná na povrch, bílá 16A/250V,50Hz, IP44	ks	3,000	SoD
156	pol350a	Dodávka - Zásuvka jednonásobná na povrch, bílá 16A/250V,50Hz, IP45	ks	3,000	SoD
157	Pol398	Sekání drážky včetně hrubého začištění do 50x50	m	18,000	SoD
		Popis: Doplnění zásuvek dle požadavků uživatele.			
Díl	13.14	Přidání zásuvek pro WIFI m.č.01.13, 01.18, terasa			
158	Pol749	Montáž - Kabel FTP CAT 5e s LSOHFR pláštěm a třídou reakce na oheň B2ca s1 d1 a1	m	60,000	SoD
159	pol749a	Dodávka - Kabel FTP CAT 5e s LSOHFR pláštěm a třídou reakce na oheň B2ca s1 d1 a1	m	60,000	SoD
160	Pol336	Montáž - Krabice univerzální pro montáž zásuvek do zdiva	kus	3,000	SoD
161	Pol336a	Dodávka - Krabice univerzální pro montáž zásuvek	kus	3,000	SoD
162	Pol350	Montáž - Jednoduchá zásuvka 1x RJ45 CAT 5e FTP, včetně rámečku, do stěny	ks	3,000	SoD
163	pol350a	Dodávka - Jednoduchá zásuvka 1x RJ45 CAT 5e FTP, včetně rámečku, do stěny	ks	3,000	SoD
164	Pol724	Montáž - Trubka do podlah (do betonu) bezhalogenová – 25mm	m	46,000	SoD
165	Pol724a	Dodávka - trubka do podlah (do betonu) bezhalogenová – 25mm	m	46,000	SoD
166	Pol727	Frézování drážky 60 mm x 60 mm	m	36,000	SoD
167	Pol729	Zednické práce - zaházení a zaštukování drážek	m	36,000	SoD
		Popis: Pokrytí zahrady signálem WIFI pro zajištění komunikace v rámci přístupového systému			
Díl	13.15	Příprava pro terminál únikové cesty			
168	Pol332	Montáž - Kabel PRAFlaSafe 3J x 1,5mm2	m	25,000	SoD
169	pol332a	Dodávka - Kabel PRAFlaSafe 3J x 1,5mm3	m	25,000	SoD
170	Pol336	Montáž - Krabice univerzální pro montáž zásuvek do zdiva	kus	5,000	SoD
171	Pol336a	Dodávka - Krabice univerzální pro montáž zásuvek	kus	5,000	SoD
172	Pol359	Montáž - Kabel PRAFlaSafe 3J x 2,5mm2	m	25,000	SoD
173	pol359a	Dodávka - Kabel PRAFlaSafe 3J x 2,5mm3	m	25,000	SoD
174	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	20,000	URS
175	34121015	kabel sdělovací jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 100V (SYKY) 4x2x0,5mm2	m	20,000	URS
		SYKY, průměr kabelu 6mm			
176	Pol398	Sekání drážky včetně hrubého začištění do 50x50	m	25,000	SoD
		Popis: Doplnění kabelových rozvodů pro certifikovaný terminál únikové cesty.			
Díl	13.16	Přesun racku do m.č.01.15			
177	Pol749	Montáž - Kabel FTP CAT 5e s LSOHFR pláštěm a třídou reakce na oheň B2ca s1 d1 a1	m	10,000	SoD
178	pol749a	Dodávka - Kabel FTP CAT 5e s LSOHFR pláštěm a třídou reakce na oheň B2ca s1 d1 a1	m	10,000	SoD
179	Pol724	Montáž - Trubka do podlah (do betonu) bezhalogenová – 25mm	m	6,000	SoD
180	Pol724a	Dodávka - trubka do podlah (do betonu) bezhalogenová – 25mm	m	6,000	SoD
181	Pol359	Montáž - Kabel PRAFlaSafe 3J x 2,5mm2	m	20,000	SoD
182	pol359a	Dodávka - Kabel PRAFlaSafe 3J x 2,5mm3	m	20,000	SoD
183	Pol379	Montáž - Drát CY pro pospojení(zel/žl) 6mm2	m	6,000	SoD
184	Pol379a	Dodávka -Drát CY pro pospojení(zel/žl) 6mm2	m	6,000	SoD
185	Pol367	Montáž - Kabelový žlab umístěný v suterénu vč.podpěr a nosných prvků	m	8,000	SoD
186	Pol367a	Dodávka - Kabelový žlab umístěný v suterénu vč.podpěr a nosných prvků	m	8,000	SoD

		<i>Popis: V průběhu výstavby bylo po dohodě s IT specialistou ZŠ a MŠ Náměstí Svobody vybráno vhodnější umístění RACKové skříně v místnosti šatny personálu, namísto původně navrženého umístění v chodbě, kudy budou procházet rodiče vedoucí děti do školky.</i>			
Díl	13.17	Přemístění zásuvek m.č.2.04			
187	Pol359	Montáž - Kabel PRAFlaSafe 3J x 2,5mm2	m	3,000	SoD
188	pol359a	Dodávka - Kabel PRAFlaSafe 3J x 2,5mm3	m	3,000	SoD
189	Pol336	Montáž - Krabice univerzální pro montáž zásuvek do zdiva	kus	7,000	SoD
190	Pol336a	Dodávka - Krabice univerzální pro montáž zásuvek	kus	7,000	SoD
191	Pol350	Montáž - Zásuvka jednonásobná na povrch, bílá 16A/250V,50Hz, IP44	ks	7,000	SoD
192	pol350a	Dodávka - Zásuvka jednonásobná na povrch, bílá 16A/250V,50Hz, IP45	ks	7,000	SoD
193	Pol398	Sekání drážky včetně hrubého začištění do 50x50	m	3,000	SoD
		<i>Popis: Doplnění zásuvek dle požadavku uživatele.</i>			
Celkem Kč bez DPH					

ZMĚNOVÝ LIST		14
ZHOTOVITEL	SSK stavby s.r.o., U Trati 36a, Praha 10	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Tychonova - celková rekonstrukce	
MÍSTO	Tychonova 265, 160 00 Praha 6-Hradčany	
Důvod změny: Racionalizace gastrotechnologického provozu MŠ, které po doplnění multifunkční pánve stačí menší dvouplotýnkový sporák, který může být na základě racionalizace příkonu systémů VZT elektrický, čímž bude z provozu kuchyně MŠ vyloučen plynový příkon a práce s plynem, což umožní eliminaci doplňkových bezpečnostních prvků a omezení spojených s využíváním plynového sporáku. Dále byly do kuchyně na žádost uživatele doplněny skříňky pro skladování stolního nádobí. Pro racionalizaci nakládání s odpadem (zbytky jídel) byl doplněn kompostér s kapacitou odpovídající velikosti řešené MŠ.		
Technický popis: - Náhrada plynového sporáku za sklokeramickou desku, která je umožněna racionalizací příkonů pro systémy VZT. Touto náhradou může být vyloučen plynový spotřebič z provozu kuchyně. - Doplnění lamino skříněk do prostoru kuchyně pro skladování stolního nádobí, dle požadavku uživatele. - Doplnění kompostéru pro racionální likvidaci biologického odpadu v souladu s platnou legislativou.		
Přílohy: Rozpočet změny		
Vliv na smluvní cenu:		
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		
Rozdíl:		
Vliv na dopracování PD: Není		
Vliv na termín výstavby: Tento změnový list nemá vliv na dílčí, ani celkový termín dokončení stavby.		
Vydal:	Za zhotovitele, dne 29.04.2022 SSK stavby s.r.o.	
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne : 29.04.2022 SNEO a.s.	
Podpis:		

MŠ Tychonova - celková rekonstrukce

ZL č.

14
Ocenění změny

 Jedn.
cena dle

č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	
Díl:	723	Zdravotecnika - vnitřní plynovod			
1	POL250	Potrubí ocelové pro vedení plynových rozvodů DN25	m	-3,000	SoD
2	POL252	Montáž vnitřního plynovodu	m	-3,000	SoD
3	POL255	Kulový kohout plynový, DN20, ref .Giacomini	m	-1,000	SoD
4	POL256	Montáž kulových kohoutů	m	-1,000	SoD
5	POL257	Dvoucestný elektromagnetický ventil přímo ovládaný, osazený jako havarijní ventil před sporákem v kuchyni, DN20, bez napětí uzavřen, ovládán signálem MaR	m	-1,000	SoD
6	POL872	Montáž elmag. Ventilu	m	-1,000	SoD
Díl:	799	Gastro			
7	POL906	Plynový 4 hořákový sporák na podestavbě	ks	-1,000	SoD
8	POL906a	Sklokeramický vestavný sporák 2 zóny, MS - IR - 20 E	ks	1,000	Cena obvyklá
9	POL906b	Celonerezový pracovní stůl s otvorem pro zabudování sklokeramického sporáku, z čela ovládací panel, spodní police	ks	1,000	Cena obvyklá
10	POL941	Nástěnná skříňka lamino 1000/350/600	ks	2,000	Cena obvyklá
11	POL942	Komposter GREENGOOD GG-02	ks	1,000	Cena obvyklá
Celkem Kč bez DPH					