

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané
na veřejnou zakázku malého rozsahu

č. VŘ/26/2021

„Poliklinika Pod Marjánkou – 3 ks ocelových lávek pro pěší“

Ve smyslu výjimky dle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále „ZZVZ“)
a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále „ObčZ“)

mezi

OBJEDNATELEM:

Městská část Praha 6

Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

IČ: 00063703

DIČ: CZ00063703

zastoupena na základě dílčí příkazní smlouvy č. S-728/2021/OSM/ ze dne 29. 11. 2021.

SNEO, a.s.

se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

zastoupená: Zdeňkem Hořánkem, jediným členem představenstva

IČ: 27114112

DIČ: CZ27114112

zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085

identifikátor datové schránky: 9h6siaq

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITELEM:

ADEVITA s.r.o.

se sídlem: Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany

zastoupená: Jozefem Potankou, jednatelem

IČO: 04255071

DIČ: CZ04255071

Společnost je zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 244862

identifikátor datové schránky: wmg7vhw

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č. ú.: 8824446001/5500

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také „smluvní strany“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále také jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. VŘ/26/2021 ze dne 01. 11. 2021, jejímž předmětem je dílo „Poliklinika Pod Marjánkou - 3 ks ocelových lávek pro pěší“ (dále jen „Smlouva“).
2. Tento Dodatek v souladu s čl. V. odst. 8 Smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mění Smlouvu tak, jak následuje.

II. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění díla určený dle čl. II. Smlouvy se tímto mění v souladu s čl. V. odst. 8 Smlouvy o objednatelem dodatečně požadované práce a dodávky (vícepráce) uvedené ve vzájemně odsouhlaseném změnovém listu č. 1, jež je nedílnou součástí tohoto Dodatku jako příloha č. 1.
2. Vícepráce dle tohoto Dodatku budou realizovány v rozsahu dle rozpočtu zhotovitele, který je součástí změnového listu č. 1.
3. S ohledem na výše uvedené se ustanovení čl. V. odst. 1 Smlouvy tímto Dodatkem ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Cena za zhotovení díla dle Smlouvy bez DPH:	2.957.467,30 Kč
z toho:	
cena za zhotovení první lávky činí bez DPH	973.827,00 Kč
cena za zhotovení druhé lávky činí bez DPH	980.938,00 Kč
cena za zhotovení třetí lávky činí bez DPH	941.121,00 Kč
cena prací a dodávek dle změnového listu č. 1 bez DPH:	61.581,30 Kč

Režim přenesené daňové povinnosti – DPH přiznává objednatel.

DPH bude realizována dle příslušných předpisů platných v den zdanitelného plnění.

III. Závěrečná ustanovení

1. S výjimkou změn Smlouvy uvedených v tomto Dodatku zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy beze změny.
2. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek lze měnit pouze písemně.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v tomto Dodatku obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu tohoto Dodatku nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství a souhlasí se zařazením textu tohoto Dodatku do veřejně volně přístupné elektronické databáze smluv městské části Praha 6, včetně případných příloh.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li tento Dodatek uveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. Městská část Praha 6 zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jeho uzavření.
6. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a to usnesením č. 3121/22 ze dne 10. 01. 2021 a rovněž byly splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.
7. Tento dodatek obsahuje následující přílohu:
č. 1 - Změnový list č. 1 ze dne 25. 11. 2021

V Praze dne

V Praze dne



za zhotovitele
Jozef Potanka
jednatel ADEVITA s.r.o.

za objednatele
Zdeněk Hořánek
jediný člen představenstva SNEO, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Stavba:	POLIKLINIKA POD MARJÁNKOU – 3 ks ocelových lávek pro pěší (ulice Pod Marjánkou , Praha 6 – Břevnov)			
Předmět:	Chybějící základový práh, sanace degradovaného a chybějícího zdiva odvětracího kanálu vč. zastropení, sanace římsy stávající budovy v místě styku s konstrukcí lávky			
Vydal:	ADEVITA s.r.o., Pražská 636, Dolní Břežany, IČ: 04255071			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Změnový rozpočet (Rekapitulace : 1 x A4+ Soupis prací : 3 x A4); Příloha č.2 – TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PROJEKTANTA z 19.11.2021 (1 x A4);			

1) Zdůvodnění:

V průběhu realizace díla - po provedení demolice lávky č. 1 bylo zjištěno, že zcela chybí základový práh (uložení lávky u chodníku), je degradováno, resp. chybí část zdiva odvětracího kanálu včetně zastropení a je nutná sanace stávající betonové konstrukce objektu polikliniky v místě styku s lávkou

2) Technický popis:

Viz TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PROJEKTANTA (Příloha č. 2)

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant stanovil změnu textem technického řešení

4) Náklady:

Vícepráce 61 581, 30 Kč bez DPH.

5) Vliv na termín výstavby:

Bez dopadu na termín výstavby.

	<i>za Objednatele :</i>	<i>za TDS:</i>	<i>za GP :</i>	<i>za Zhotovitele:</i>
6) Schválil				
Datum:				
Podpis:				
7) ZL převzal k re				
Datum:				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy-Poliklinika Pod Marjánkou-3ks lávek pro pěši

Objekt:

01 - ZL č.1 - základy lávky č.1,sanace věnce

Místo:

Pod Marjánkou č. 1906/12, Praha 6, Břevnov

Datum:

24. 11. 2021

Objednatel:

Městská část Praha 6, Čs. Armády 23, 160 52 Praha 6;

Projektant:

Zhotovitel:

ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

61 581,30

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

34 - Stěny a příčky

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

62 - Úprava povrchů vnějších

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

96 - Bourání konstrukcí

98 - Demolice a sanace

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

D8 - 004O: Ocelové svařované konstrukce

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy-Poliklinika Pod Marjánkou-3ks lávek pro pěší

Objekt:

01 - ZL č.1 - základy lávky č.1,sanace věnce

Místo:

Pod Marjánkou č. 1906/12, Praha 6, Břevnov

Datum:

24. 11. 2021

Objednatel:

Městská část Praha 6, Čs. Armády 23, 160 52 Praha 6;

Projektant:

Zhotovitel:

ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

61 581,30

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1

Zemní práce

1	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	1,672
	W		odebrání zeminy a sutě ze zasypané šachty		1,672
	W		1,6*0,95*1,1		1,672
	W		Součet		1,672
2	K	132312111	Hloubení rýh v soudržných hor. třídy těžitelnosti II skupiny 3 až 4 ručně	m3	2,604
	W		nový základ		2,604
	W		0,6*2,8*1,55		2,604
	W		Součet		2,604
3	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	4,276
4	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	4,276
5	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	4,276
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	42,760
	W		4,276*10		42,760
	W		Součet		42,760
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	4,276
8	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení	m3	4,276

D 2

Zakládání

1	K	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	-0,418
2	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	3,616
3	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	3,616
4	K	279321347	Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 bez výztuže	m3	-0,490
21	K	27932-01R.1	Příplatek k betonu za XC4, XD2, XF3, XA2	m3	2,201
32	K	279322512	Základová zeď ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 bez výztuže	m3	2,201
	W		2,201		2,201

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

D 34

Stěny a příčky

1	K	340231025	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 cihlami děrovanými tl 115 mm	m2	-1,082
2	K	279232513	Zdivo a podezdívka základového zdiva cihlami betonovými na MC	m3	1,200
	W		Čelní stěna se žaluzií		0,261
	W		2*0,87*0,15		-0,045
	W		(0,6*0,5*0,15)*-1		0,120
	W		pozdější boční dozdivky k lávce		0,090
	W		(0,25*1,6*0,15)*2		0,570
	W		0,25*2,4*0,15		0,204
	W		oprava větracího kanálu		1,200
	W		(2*0,95)*0,3		
	W		(1,8+1,6)*0,3*0,2		
	W		Součet		
3	K	279113132	Zeď tl 150 mm z tvámic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 bez nároku na prostředí a výztuže	m2	6,300
	W		zadní stěna		3,000
	W		2*1,5		
	W		boční stěny		3,300
	W		(1,1*1,5)*2		

	VV		Součet			6,300
4	K	279361821	Výztuž beton. zdí betonářskou ocelí	t		0,030
	VV		pruty pr. 8 mm			
	VV		(1+2+1)*6*0,62/1000			0,015
	VV		1,5*16*0,62/1000			0,015
	VV		Součet			0,030
22	K	317121102	Montáž prefa.překládů délky přes 1500 mm	ks		1,000
23	K	593-21072	Překlad ŽB RZP 1790x140x140 mm	ks		1,000
	D	4	Vodorovné konstrukce			
19	K	411354233	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech pozinkovaný tl 0,75 mm	m2		1,800
	VV		Zastropení větracího kanálu			
	VV		1,8			1,800
2	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t		0,003
	VV		Zastropení větracího kanálu			
	VV		pruty pr. 6 mm do vlny			
	VV		(1,8/0,15)*1*0,22/1000			0,003
	VV		Součet			0,003
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			
	D	62	Úprava povrchů vnějších			
1	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty - PROČ	m2		3,300
2	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou VPC ze SMS bez další úpravy	m2		0,840
	VV		drážky ve fasádě po odsekání beton.pilířů			
	VV		0,2*2,1*2			0,840
	VV		Součet			0,840
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			
	D	96	Bourání konstrukcí			
1	K	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3		0,227
	VV		krycí beton zastropení větracího kanálu			
	VV		1,05*1,8*0,12			0,227
	VV		Součet			0,227
2	K	981511112	Rozebrání zdiva cihelného na MVC	m3		0,774
	VV		Uvolnění, nebo degradované části stěn koruny cihelného zdiva			
	VV		větracího kanálu			
	VV		zdivo			
	VV		(2*0,95)*0,3			0,570
	VV		(1,8+1,6)*0,3*0,2			0,204
	VV		Součet			0,774
	D	98	Demolice a sanace			
10	K	985112122	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl přes 10 do 30 mm	m2		1,540
	VV		sanace betonové římsy			
	VV		(0,2+0,25)*2*0,4*1,6			1,540
	VV		Součet			1,540
11	K	985112193	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2		1,540
	VV		1,54			1,540
12	K	985132311	Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáči	m2		1,540
	VV		1,54			1,540
13	K	985139112	Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2		1,540
	VV		1,54			1,540
14	K	985321111	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2		1,540
	VV		1,54			1,540
30	K	985321912	Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2		1,540
	VV		1,54			1,540
16	K	985323112	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm	m2		1,540
	VV		1,54			1,540
29	K	985321912	Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2		1,540
31	K	985-0013R.2	Reprofilační hmota - Botament M03, D+M	m2		1,540
	D	997	Přesun sutě			
1	K	997211111	Svislá doprava suti na v 3,5 m	t		2,050
	VV		2,05			2,050
2	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t		2,050
3	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t		38,950
	VV		2,05*19 "Přepočtené koeficientem množství			38,950

4	K	997006551	Hrubé urovnání sutí na skládce bez zhutnění	t	2,050
5	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,050
D 998 Přesun hmot					
1	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	6,675
VV			6,675		6,675
D D8 004O: Ocelově svařované konstrukce					
1	K	490900902	Ocelová svařovaná konstrukce - svařenec 2x U160 - kompletní provedení vč.povrch.úprav	kg	-103,776
2	K	4909-001R	Ocelová patka P1 400x300x10mm s trny a distančníky vč. povrchových úprav, montáž a osazení v betonovém základu souběžně s betonáží do předepsané nivelety	ks	2,000



Pro:

Kopie:

Na vědomí:

Předmět:

Poliklinika P6 - lávky - základ u chodníku 19.11.21

POLIKLINIKA POD MARJÁNKOU - 3 ks ocelových lávek pro pěší

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PROJEKTANTA Z 19. 11.2021

Od:

Komu:

Kopie:

Datum:

Předmět:

Po prohlídce na stavbě byl domluven se zhotovitelem následující postup ohledně zcela chybějícího základového prahu u chodníku:

- Výkop bude proveden na úroveň dna stávajícího kanálu
- Nový základový blok bude proveden v délce 2,40m, šířce 0,55m s horní hranou v původní niveletě tj. -1,010 a to kompletně do bednění
- Bude použit prostý beton C30/37, XC4, XD2, XF3, XA2
- Vnější líc základu bude zachován dle PD, tzn. 7,38m mezi základem a stěnou objektu
- Vzhledem k tomu, že bude nový základ vybetonován na celou šířku lávky je možno vynechat v PD uvedený svařenec 2 x U160
- Horní hrana pasu bude upravena dle případných požadavků zhotovitele dílenské dokumentace lávky (požadavky na případné osazení kotevních desek do bednění)
- Stávající degradované zdivo kanálu bude odstraněno a nahrazeno novým z betonových cihel
- Chybějící zadní stěna odvětrávacího kanálu bude vyzděna z tvárnic ztraceného bednění šířky 200mm včetně vložení armatury a probetonování
- Zastropení kanálu bude v okolí propadlého stropu odstraněno (cihly apod)
- Degradovaná hlava stěn kanálu bude nahrazena novým zdivem z betonových cihel
- Nový strop bude proveden z prefabrikátů PZD popř. pozink. trapézového plechu s výškou vlny 50mm, vložím výztuže prům. 6mm do každé vlny a přebetonováním deskou 50mm nad vlnu.

Bude použit stejný beton jako pro základový pas.

- Pod čelní stěnu komory s odvětrávací žaluzií bude uložen betonový prefabrikovaný překlad pro její uložení
- Sanace stávající betonové konstrukce objektu polikliniky v místě lávky bude provedena dle postupu konkrétního dodavatele sanačního materiálu
- V principu bude postup tento: odstranění volných částí, očištění zkorodované výztuže, pasivace výztuže popř. její doplnění, adhezní můstek, reprofilační malta, finální povrch

Tento postup byl konzultován a schválen také statikem

S pozdravem

Prosim, odpověď vždy zaslat i na