



A1	DEMONTÁŽ DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNĚ A PRAHU
A2	DEMONTÁŽ DVEŘÍ PRO NÁSLEDNOU REPASI
A3	DEMONTÁŽ VČETNĚ ZÁRUBNĚ A PRAHU, DVEŘE BUDOU SLOUŽIT JAKO ŠABLONA K VÝROBĚ REPLIKY
B	DEMONTÁŽ OKENNÍCH VÝPLNÍ VČETNĚ VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH PARAPETŮ
C1	VYBOURÁNÍ NÁSLAPNÉ VRSTVY PODLAHY (keramická dlažba) VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV V 1.PP + VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO TERÉNU NA ÚROVEŇ -2,430
C2	VYBOURÁNÍ KOMPLETNÍ SKLADBY PODLAHY 1.PP NA ÚROVEŇ -2,430 (nášl. vrstva - beton, cementový potěr 150 mm + zbytek tl. rostlý terén)
C4	VYBOURÁNÍ NÁSLAPNÉ VRSTVY PODLAHY 1.PP NA ÚROVEŇ -2,430 (nášl. vrstva - koberec, cementový potěr 150 mm + zbytek tl. rostlý terén)
C5	VYBOURÁNÍ NÁSLAPNÉ VRSTVY PODLAHY 1.PP NA ÚROVEŇ -2,430 (nášl. vrstva - teraco, cementový potěr 150 mm + zbytek tl. rostlý terén)
D1	VYBOURÁNÍ NÁSLAPNÉ VRSTVY PODLAHY (keramická dlažba) VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV V 1.-3.NP
D2	VYBOURÁNÍ NÁSLAPNÉ VRSTVY PODLAHY (koberec) VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV V 1.-3.NP
D3	VYBOURÁNÍ NÁSLAPNÉ VRSTVY PODLAHY (laminát) VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV V 1.-3.NP
D4	VYBOURÁNÍ NÁSLAPNÉ VRSTVY PODLAHY (PVC emailový nátěr) VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV V 1.-3.NP
E1	DEMONTÁŽ KERAMICKÉHO OBLADU
E2	DEMONTÁŽ EMAILOVÉHO NÁTĚRU
E3	DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO OBLADU
E4	DEMONTÁŽ KOBERCE
F	DEMONTÁŽ ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ (MRÍŽE, ZÁBRADLÍ, DVÍŘKA)
G	DEMONTÁŽ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
H	DEMONTÁŽ GASTROTECHNOLIE, USKLADNĚNÍ - BUDE ZPĚTNĚ POUŽITA
I	DEMONTÁŽ PODLAHOVÉ KRYTINY V PROSTORU SCHODIŠTĚ A NA SCHODIŠTĚ (LINOLEUM)
J	VYBOURÁNÍ KOMPLETNÍ SKLADBY ZVÝŠENÉ PODLAHY V PROSTORU POD SCHODIŠTĚM V 1.PP NA ÚROVEŇ -2,430 (nášl.vrstva - beton, cementový potěr 150mm + zbytek tloušťky rostlý terén)
K1	DEMONTÁŽ VENKOVNÍCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH (ZÁMKOVÁ DLAŽBA) S=170m²
K2	DEMONTÁŽ VENKOVNÍCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH (BET. OKAPOVÝ CHODNÍK) S=30m²
K3	PROVEDENÍ ODKOPU ZEMINY OKOLO OBJEKTU
L	DEMONTÁŽ VÝTAHU, USKLADNĚNÍ - BUDE ZPĚTNĚ POUŽIT
M	DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉ VESTAVBY MEZIPATRA
N	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO HYDRANTU
O	DEMONTÁŽ KUCHYŇSKÉ LINKY VČ. ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
P1	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO INTERIÉROVÉHO SCHODIŠTĚ
P2	DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH PRKEN ZE SPODNÍ STRANY INTERIÉROVÉHO SCHODIŠTĚ
P3	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE VÝVYŠENÉ PODLAHY
R	VYBOURÁNÍ ČÁSTI STROPNÍ K-CE PRO VEDENÍ VZT
S1	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH RADIÁTORŮ
S2	DEMONTÁŽ KRYTŮ PRO STÁVAJÍCÍ RADIÁTORY
S3	VYBOURÁNÍ ZDIVA POD OKNEM - VYTVOŘENÍ NIKY PRO RADIÁTOR
T	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO PODHLEDU
U	DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉ PŘÍČKY
V	DEMONTÁŽ SDK PODHLEDU VČ. NOSNÉ PODKONSTRUKCE A TEPELNÉ IZOLACE
W	VYBOURÁNÍ ZDĚNÉ NIKY S PLECHOVÝMI DVÍŘKY
X	DEMONTÁŽ KAMENNÝCH STUPŇŮ SCHODIŠTĚ, JEJICH USKLADNĚNÍ PRO CELKOVOU REPASI A ZPĚTNOU MONTÁŽ
Y	DEMONTÁŽ STAVEBNÍ VANÍČKY ŠKRABKY BRAMBOR
Z1	DEMONTÁŽ KERAMICKÉ KRYTINY BRAMAC CLASIC S POSYPEM, USKL. PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ, VČ. STŘEŠNÍCH LATÍ A KONTRALATÍ A POJISTNÉ FOLIE
Z2	DEMONTÁŽ KRYTINY Z MĚDĚNÉHO PLECHU
Z3	DEMONTÁŽ KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ STŘECHY
Z4	DEMONTÁŽ LÁVEK PRO POHYB NA STŘEŠĚ
Z5	DEMONTÁŽ STŘEŠNÍHO OKNA
Z6	VYBOURÁNÍ ZHLAVÍ KOMÍNA NA ÚROVEŇ STROPU 3.NP
Z7	DEMONTÁŽ HLAVIC ZTI
Z8	ÚPRAVA A DEMONTÁŽ ČÁSTI KROVU PRO NÁPOJENÍ SPOJOVACÍHO KORIDORU
Z9	DEMONTÁŽ KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ NA FASÁDĚ
Z10	DEMONTÁŽ OKENNÍ VÝPLNĚ PRO NÁSLEDNOU REPASI, DEMONTÁŽ PARAPETU
Z11	DEMONTÁŽ KOMPLETNÍHO DŘEVĚNÉHO SCHODIŠTĚ VČETNĚ VŠECH PRVKŮ ZÁBRADLÍ A OBLADŮ STĚN, JEJICH USKLADNĚNÍ PRO CELKOVÉ ZREŠTAUROVÁNÍ A ZPĚTNOU MONTÁŽ

 <b>Sibre</b> s.r.o.		název a místo stavby: <b>MŠ Libocká - celková rekonstrukce stávající vily, přístavba výtahu a objektu mateřské školy</b> Libocká 148, 161 00 Praha 6		<b>SO.02</b>	
generální projektant:		investor:		Městská část Praha 6, Čs.armády 23, 160 52 Praha 6	
Ing. Radek Krýza		část:		<b>D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST</b>	
spoluautofi:		zodp. p:		Ing. Radek Krýza	
Ing. arch. Petr Brzobohatý		výkres:		<b>Řez B-B - bourání</b>	
Ing. arch. Gabriela Brzobohatá		stupeň:		DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)	
datum:		měřítko:		paré:	
03/2022		1:50			
		<b>číslo výkresu:</b> <b>LIB-A_DPS_D.1.1_202B_00</b>			