PŮDORYS 1.PP

1 : 100

Legenda :

- Stávající otopná tělesa - přepojit na nový rozvod ÚT
- Nová otopná tělesa
- Topná voda - stávající rozvod ÚT
- Stávající rozvod studené vody
- Stávající rozvod plynu

TABULKA MIN. VZDÁLENOSTÍ ZÁVĚSŮ A KONZOL POTRUBÍ
PRO OCELOVÉ IZOLOVANÉ POTRUBÍ

DN–potrubí	min.vzdál.(m)	min.vzdál.(m)
	spád potr.0,1%	spád potr.0,5%
DN–15	1,12	1,91
DN–20	1,33	2,27
DN–25	1,58	2,70
DN–32	1,85	3,16
DN–40	2,03	3,46
DN–50	2,36	4,01
DN–65	2,70	4,62
DN–80	2,98	5,10
DN–100	3,46	5,92
DN–125	3,93	6,72
DN–150	6,20	7,35
DN–200	7,00	8,00

dopojit stávající rozvod 1.- 3.NP pro otopná tělesa na WC

dopojit stávající rozvod 1.- 3.NP pro otopná tělesa na WC

dopojit jednotku VZT v 1.NP

Nový kompaktní rozdělovač ÚT

Stávající předávací stanice Alfa Laval MAXI S-pref-AKU - ÚT500kW, TV100kW

Hlavní rozvod ÚT bude zavěšen pod stropem 1.PP bude veden v trasách původního rozvodu

Stoupačkový systém bude zachován v celém objektu nové stoupačky budou vedeny stávajícími prostupy

Stávající rozvod plynu na patě obj. bude upraven pro osazení podružného plynoměru s impulzním výstupem

Stávající rozvod studené vody na patě obj. bude upraven pro osazení podružného vodoměru s impulzním výstupem

Hlav.Inž.projektu	Zodpov.projektant	Vypracoval	Kreslil
H.Charvát	H.Charvát	H.Charvát	

Hynek Charvát
THERMOINSTAL
Projekce vytápění
www.thermoinstal.kvalitne.cz
Motyš 34, 326 00 Plzeň
tel./fax.: 377 241 463

Investor: Městská část Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

Kraj: Hlavní město Praha | Obec: Praha 6 | Zak. č. | Arch. č.

Akce

ZŠ Marjánka

rekonstrukce otopného systému

Formát	4/A4	Kopie
Datum	1/2019	
Stupeň	DRS	
Měřítko	1 : 100	
Výkr. č.	2.	Část

Obsah: **Půdorys 1.PP**